



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.685-080
 Tel(s) 24 2231-2121 24 2231-2121
 sob@petropolis.rj.gov.br

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

16/02/2016 15:34:47
 Página 1 de 3

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
 Proposta F001/16 26/01/2016
 Local DIVERSOS LOGRADOUROS
 Projeto EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PETRÓPOLIS - RJ

i0 11/2015

PETROPOLIS

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
001	TAPA BURACO C.B.U.Q. E P.M.F .						
01	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO						
01-090-070-6 0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	66.783,82	66.783,82		(SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
		Total da categoria		01	66.783,82		
02	CANTEIRO DE OBRA						
02.020.0009-A 0002	Semáforo para sinalização de bloqueio de obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e colocação de todos os materiais necessários, inclusive materiais elétricos, considerando 40 (quarenta) vezes o reaproveitamento da madeira	8,00	un	51,76	414,08		(QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITO CENTAVOS)
02.030.0005-A 0003	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	4,00	un	51,65	206,60		(DUZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS)
		Total da categoria		02	620,68		
04	TRANSPORTES						
04.005.0144-A 0004	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t	100.000,00	t x km	0,79	79.000,00		(SETENTA E NOVE MIL REAIS)
04.010.0046-A 0005	Carga e descarga mecânica de agregados, terra, escombros, material a granel, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, considerando o tempo para carga, descarga e manobra, exclusive despesas com a pá-carregadeira empregada na carga, com capacidade de 1,50m³	4.077,00	t	0,62	2.527,74		(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
		Total da categoria		04	81.527,74		
08	BASES E PAVIMENTOS						



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.685-080
 Tel(s) 24 2231-2121 24 2231-2121
sob@petropolis.rj.gov.br

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

16/02/2016 15:34:47
 Página 2 de 3

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
 Proposta F001/16 26/01/2016
 Local DIVERSOS LOGRADOUROS
 Projeto EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PETRÓPOLIS - RJ

i0 11/2015

PETROPOLIS

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
08.015.0100-A 0006	Concreto asfáltico, usinado a quente, de acordo com as determinações especificadas pela Prefeitura-RJ, inclusive todos os materiais (massa fina), exclusive o transporte da usina para a pista. Custo somente do preparo e materiais, exclusive espalhamento e compactação, considerando uma produção de 2000t/mês	1.000,00	t	213,36	213.360,00		(DUZENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS)
08.026.0002-A 0007	Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ	44.315,22	m²	0,82	36.338,48		(TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
		Total da categoria		08	249.698,48		
19	EQUIPAMENTOS						
19.004.0013-C 0008	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m³, inclusive motorista	415,00	h	96,47	40.035,05		(QUARENTA MIL, TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)
19.004.0013-E 0009	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,00m³, inclusive motorista	249,00	h	28,45	7.084,05		(SETE MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)
19.004.0014-C 0010	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 10,00m³, inclusive motorista	905,00	h	118,34	107.097,70		(CENTO E SETE MIL, NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS)
19.004.0014-E 0011	Caminhão basculante, no toco, capacidade de 10,00m³, inclusive motorista	543,00	h	33,79	18.347,97		(DEZOITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
19.004.0044-C 0012	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, inclusive motorista	528,00	h	42,42	22.397,76		(VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
19.006.0007-C 0013	Rolo compactador vibratório, autopropelido para reparo de pavimentação, capacidade de 2t, inclusive operador	1.056,00	h	38,01	40.138,56		(QUARENTA MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.685-080
Tel(s) 24 2231-2121 24 2231-2121
sob@petropolis.rj.gov.br

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

16/02/2016 15:34:47
Página 3 de 3

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta F001/16 26/01/2016
Local DIVERSOS LOGRADOUROS
Projeto EXECUÇÃO DE TAPA BURACO EM PMF E CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - PETRÓPOLIS - RJ
i0 11/2015
PETROPOLIS

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
19.006.0007-E 0014	Rolo compactador vibratório, autopropelido para reparo de pavimentação, capacidade de 2t, inclusive operador	1.056,00	h	23,84	25.175,04		(VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)
		Total da categoria		19	260.276,13		
20 20-999-019-6 0015	CUSTOS RODOVIARIOS Execução de tapa buraco utilizando mistura betuminosa, medida na caçamba do caminhão, exclusive materiais, transporte e compactação	2.398,20	M³	149,28	358.003,29		(TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
		Total da categoria		20	358.003,29		
		Total do orçamento		001	1.016.910,14		
					Sub total geral		1.016.910,14
					20,00 %		203.382,02
					Total geral		1.220.292,16

(UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

BDI = 20%