



MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

EXECUÇÃO DE REFORMA DO CRAS AMAZONAS – Rua Amazonas, s/nº – Quitandinha – Petrópolis - RJ

3. PRAZO

O prazo para execução dos serviços é de **90 (noventa) dias corridos**.

4. MEMORIAL DESCRITIVO

ÁREA EXTERNA

- Execução de tapume de vedação aos fundos do prédio;
- Execução de barracão de obra para escritório, refeitório e armazenamento de materiais aos fundos do prédio;
- Aluguel de banheiro químico para utilização pelos operários;
- Instalação de placa da obra;
- Execução de demolição de piso cimentado, escavação e reaterro para ligação do esgoto sanitário do bebedouro da Recepção;
- Execução de instalação de rede de esgoto PVC, sobre embasamento de pó de pedra, do bebedouro à rede existente;
- Recomposição do piso em concreto externo onde escavado;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Carga e descarga e transporte de material a granel para bota-fora e de louças para a COMDEP;
- Arrancamento de portão de chapa aos fundos e colocação de novo;
- Arrancamento de portão de gás aos fundos e colocação de novo;



**EXECUÇÃO DE REFORMA
DO CRAS AMAZONAS**

- Arrancamento de gradil no trecho de aumento do telhado;
- Execução de telhado tipo calha normal, sem amianto, junto à porta de entrada do CRAS, em madeiramento emassado, pintado e tratado com fungicida;
- Execução de alteamento de gradil lateral;
- Execução de grade de proteção para exaustor;
- Limpeza e reparo da caixa d'água;
- Execução de pintura dos muros, portões e grades;
- Instalação de luminária tipo arandela;
- Limpeza geral da obra.

RECEPCÃO

- Abertura de vão e execução de verga e peitoril para o guichê de Recepção na Sala 01;
- Colocação de caixilho com vidro para o guichê;
- Arrancamento e colocação de nova porta na Circulação, com emassamento e pintura;
- Arrancamento de luminárias existentes e instalação de luminárias LED;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Execução de ralo sifonado para ligação ao bebedouro;
- Instalação de bebedouro elétrico à rede existente com registro de gaveta próprio;
- Troca de ponto de antena da TV;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes, tetos, grades, portas e portões;
- Colocação de placa de inauguração;
- Limpeza geral da obra.

SANITÁRIO PNE

- Arrancamento e colocação de nova porta, com emassamento e pintura;



- Arrancamento de luminárias e reatores existentes e instalação de luminárias LED;
- Arrancamento de lavatório existente e instalação de lavatório adaptado;
- Instalação de barra de apoio para o lavatório adaptado;
- Recomposição de cerâmica danificada na parede;
- Raspagem de craquele de tinta do teto e posterior emassamento;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes e teto;
- Colocação de espelho de cristal;
- Colocação de placa de identificação;
- Limpeza geral da obra.

SALA MULTIUSO

- Arrancamento de luminárias e reatores existentes e instalação de luminárias LED;
- Raspagem de craquele de tinta do teto e posterior emassamento;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes, teto e porta;
- Colocação de placa de identificação;
- Limpeza geral da obra.

COORDENAÇÃO

- Arrancamento de luminárias e reatores existentes e instalação de luminárias LED;
- Raspagem de craquele de tinta do teto e posterior emassamento;
- Execução de tela de reforço para tratamento de trinca em parede;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes, teto e porta;
- Colocação de placa de identificação;
- Limpeza geral da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**EXECUÇÃO DE REFORMA
DO CRAS AMAZONAS**

SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS

- Arrancamento de luminárias e reatores existentes e instalação de luminárias LED;
- Raspagem de craquele de tinta do teto e posterior emassamento;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes, teto e porta;
- Colocação de placa de identificação;
- Limpeza geral da obra.

SALA 01

- Arrancamento de luminárias e reatores existentes e instalação de luminárias LED;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes, teto e porta;
- Colocação de placa de identificação;
- Limpeza geral da obra.

SALA DE ATENDIMENTO 01

- Arrancamento de luminárias e reatores existentes e instalação de luminárias LED;
- Execução de reparo do emboço e reboco onde danificado e posterior emassamento;
- Troca das tomadas existentes para padrão 2P+T;
- Execução de pintura das paredes, teto e porta;
- Colocação de placa de identificação;
- Limpeza geral da obra.