



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:40

Página 1 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
001	C.R.A.S. - AMAZONAS						
01	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO						
01-090-070-6 0001	Administração local da obra	1,0000	un	5.870,13	5.870,13		(CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)
	Total da categoria 01				5.870,13		
02	CANTEIRO DE OBRA						
02.002.0005-A 0002	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	55,0000	M2	26,98	1.483,90		(UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
02.004.0006-A 0003	BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3º,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3º,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE	20,0000	M2	297,63	5.952,60		(CINCO MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
02.006.0050-A 0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	4,0000	UNXMES	850,00	3.400,00		(TRES MIL, QUATROCENTOS REAIS)
02.020.0002-A 0005	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,0000	M2	176,98	1.415,84		(UM MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:41

Página 2 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
 Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
 Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
 Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
		Total da categoria		02	12.252,34		
03	MOVIMENTO DE TERRA						
03.001.0001-B 0006	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	6,5000	M3	47,62	309,53		(TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
03.011.0015-B 0007	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTÁTIL, EXCLUSIVE MATERIAL	5,8500	M3	18,76	109,74		(CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
		Total da categoria		03	419,27		
04	TRANSPORTES						
04.005.0121-A 0008	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 40KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T	636,2200	T X KM	0,84	534,42		(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
04.006.0008-B 0009	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MAO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBROS), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	15,7600	T	26,95	424,73		(QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
04.020.0122-A 0010	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	622,2000	M2XKM	0,13	80,88		(OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
04.021.0010-A 0011	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	102,0000	M2	0,65	66,30		(SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:42

Página 3 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
		Total da categoria		04	1.106,33		
05	SERVICOS COMPLEMENTARES						
05.001.0001-A 0012	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	1,0000	M3	191,29	191,29	(CENTO E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	
05.001.0008-A 0013	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	4,6100	M2	21,01	96,85	(NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	
05.001.0023-A 0014	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	0,1500	M3	71,73	10,75	(DEZ REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)	
05.001.0134-A 0015	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	2,0000	UN	19,80	39,60	(TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)	
05.001.0144-A 0016	ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS	24,0000	UN	4,83	115,92	(CENTO E QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)	
05.001.0145-A 0017	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	1,0000	UN	16,67	16,67	(DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)	
05.001.0147-A 0018	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	4,8100	M2	14,00	67,34	(SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)	
05.001.0350-A 0019	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	14,6300	M2	9,90	144,83	(CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)	
05.001.0365-A 0020	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	113,3300	M2	6,52	738,91	(SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)	
05.001.0370-A 0021	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS	4,0000	UN	9,13	36,52	(TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
05.001.0375-A 0022	LIMPEZA DE METAIS, EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS	3,0000	UN	2,74	8,22	(OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:43

Página 4 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
05.001.0385-A 0023	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	46,8200	M2	5,71	267,34	(DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)	
05.001.0455-A 0024	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L,INCLUSIVE DESINFEECAO CONFORME NORMAS DO INEA	1,0000	UN	388,96	388,96	(TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)	
05.001.0876-A 0025	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	31,3400	M2	17,46	547,19	(QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)	
05.005.0012-B 0026	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	72,0000	M2	2,97	213,84	(DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)	
05.006.0001-B 0027	ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	102,0000	M2XMES	12,00	1.224,00	(UM MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)	
05.008.0001-A 0028	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	82,6200	M2	5,60	462,67	(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)	
05.008.0008-B 0029	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	103,5000	M2	0,46	47,61	(QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
05.050.0003-A 0030	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),MEDINDO 0,40X0,60M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	UN	922,55	922,55	(NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
05.054.0001-A 0031	PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS	10,0000	UN	35,63	356,30	(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:43

Página 5 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
	BORDAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO						(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)
				Total da categoria	05		5.897,36
06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						
06.001.0250-A 0032	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA, ACERTO DE FUNDO DE VALA, COLOCACAO NA VALA, MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA	20,0000	M	2,21	44,20		(QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
06.001.0260-A 0033	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO, COM JUNTA ELASTICA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS. CUSTO POR BOLSA	10,0000	UN	5,33	53,30		(CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS)
06.088.0010-A 0034	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	0,6500	M3	84,17	54,71		(CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
06.271.0064-A 0035	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO	20,0000	M	9,24	184,80		(CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
				Total da categoria	06		337,01
10	FUNDAÇOES						
10.014.0020-A 0036	CHAPA DE ACO CARBONO, ESPESSURA DE 1/4", PARA USO GERAL. FORNECIMENTO	8,8500	KG	4,36	38,58		(TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)
				Total da categoria	10		38,58
11	ESTRUTURAS						
11.003.0005-B 0037	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM	1,0000	M3	473,72	473,72		(QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:44

Página 6 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
	BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO						(QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
11.013.0003-B 0038	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES	0,0200	M3	1.635,02	32,70		(TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)
		Total da categoria		11	506,42		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
13.003.0001-A 0039	REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	153,5900	M2	23,08	3.544,85		(TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)
13.008.0010-A 0040	REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO	153,5900	M2	15,92	2.445,15		(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)
13.012.0010-A 0041	TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXADA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5,8000	M2	51,32	297,65		(DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
13.026.0011-A 0042	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO	0,1100	M2	55,82	6,14		(SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
13.301.0080-B 0043	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	10,0000	M2	31,54	315,40		(TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
13.348.0055-A 0044	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO	1,0000	M	64,57	64,57		(SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:45

Página 7 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
	SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO						(SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
		Total da categoria		13	6.673,76		
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E						
14.002.0070-A 0045	PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,9000	M2	1.037,76	933,98		(NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
14.002.0071-A 0046	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,6800	M2	1.023,57	1.719,59		(UM MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
14.002.0200-A 0047	GRADIL METALICO,EXECUTADO PAINEL ACO GALVANIZADO,SOLDADO(GRAMATURA MINIMA 40G/M2),MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO ACO DIAMETRO MINIMO 4,3MM,FIXADOS PERMANENTEMENTE EM MONTANTE ACO GALVANIZADO 60X40MM(GRAMATURA MINIMA 275G/M2),ENGASTADOS BASE CONCRETO,EXCL. ESTA,PINTURA ELETROSTATICA,ESP.MINIMA 100 MICRAS (PAINEL E MONTANTE),CORES VERDE OU BRANCA.FORN.E COLOC.	36,0000	M2	94,27	3.393,72		(TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
14.002.0227-A 0048	QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,2500	M2	493,82	123,45		(CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)
14.003.0160-A 0049	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	M2	493,29	493,29		(QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:46

Página 8 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
14.004.0015-A 0050	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	M2	69,20	69,20	(SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)	
14.004.0100-A 0051	ESPELHO DE CRISTAL, 4MM DE ESPESURA. COM MOLDURA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,3600	M2	246,11	88,59	(OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	
14.006.0008-A 0052	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	UN	509,79	509,79	(QUINHENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)	
14.006.0010-A 0053	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	UN	469,55	469,55	(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)	
14.007.0040-A 0054	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOC. DE:- FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- ENTRADA E ROSETA CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO	1,0000	UN	241,28	241,28	(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)	
14.007.0060-A 0055	FERRAGENS PORTAS MAD. 1 FOLHA, ABRIR, P/BANHEIRO, CONSTANDO FORN. S/COLOC. DE:- FECHADURA TIP. TRANQUETA, TRINCO REVERSIVEL, LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- MACANETA TIPO ALAVANCA, LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- TRANQUETA TRINCO ACOPLADO, CIRCULAR, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;- ENTRADA CIRCULAR, LATAO, ACABAMENTO CROMADO;- 3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2", PINO E BOLAS DE LATAO	1,0000	UN	241,28	241,28	(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)	
14.007.0250-A 0056	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:- FECHADURA DE CILINDRO EM FERRRO, ACABAMENTO	1,0000	UN	308,79	308,79	(TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:47

Página 9 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
14.007.0266-A 0057	CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA DE ZAMAK POLIDO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICAS FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS;-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	1,0000	UN	101,20	101,20		(TREZENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) (CENTO E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
		Total da categoria	14		8.693,71		
15	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.						
15.003.0360-A 0058	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	1,0000	UN	65,00	65,00		(SESSENTA E CINCO REAIS)
15.004.0181-A 0059	RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,0000	UN	66,11	66,11		(SESSENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)
15.004.0190-A 0060	LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVCDE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES	2,0000	UN	41,27	82,54		(OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
15.004.0255-A 0061	BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO	1,0000	UN	281,34	281,34		(DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:47

Página 10 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
15.015.0189-A 0062	INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS	1,0000	UN	230,40	230,40	(DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
15.015.999-6 0063	INSTALAÇÃO DE TOMADA, DE EMBUTIR 2P+T, 10A, COM PLACA FOSFORESCENTE. (COMPOSIÇÃO DO ITEM EMOP 15.015.0260-A)	20,0000	UN	16,56	331,20	(TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)	
15.029.0010-A 0064	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	UN	40,25	40,25	(QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)	
15.036.0037-A 0065	TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO EASSENTAMENTO	6,0000	M	8,22	49,32	(QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)	
		Total da categoria	15		1.146,16		
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO						
16.001.0060-A 0066	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,3500	M2	27,64	368,99	(TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)	
16.001.0086-A 0067	PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS.PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,3500	M2	31,30	417,85	(QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)	
16.004.0025-A 0068	COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,3500	M2	115,49	1.541,79	(UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)	
		Total da categoria	16		2.328,63		
17	PINTURA						



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:48

Página 11 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
17.017.0010-A 0069	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMA0 DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL	184,9200	M2	19,03	3.519,02		(TRES MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)
17.017.0100-A 0070	PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMA0 DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOCAO DE PO, E UMA DEMA0 DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR	32,7400	M2	40,56	1.327,93		(UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)
17.017.0169-A 0071	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMA0 DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMA0 DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR, UMA DEMA0 DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	32,7400	M2	40,46	1.324,66		(UM MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
17.017.0176-A 0072	REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO, APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE	42,8400	M2	16,50	706,86		(SETECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
17.017.0320-A 0073	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	79,3400	M2	16,57	1.314,66		(UM MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
17.017.0321-A 0074	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, NAS CONDIC0ES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE	242,3300	M2	13,55	3.283,57		(TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
17.018.0110-A 0075	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE	358,4400	M2	14,83	5.315,66		(CINCO MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:49

Página 12 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
17.018.0117-A 0076	TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMA0 DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	553,6000	M2	10,93	6.050,84		(CINCO MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) (SEIS MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
17.025.0010-A 0077	PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICAÇÃO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA, EM DUAS DEMAOS	22,0300	M2	4,63	101,99		(CENTO E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
		Total da categoria	17		22.945,19		
18	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS						
18.002.0014-A 0078	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO	1,0000	UN	752,61	752,61		(SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
18.009.0058-A 0079	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	1,0000	UN	31,74	31,74		(TRINTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
18.016.0100-A 0080	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO, EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, MEDINDO 60X40CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,0000	UN	309,38	309,38		(TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
18.016.0125-A 0081	BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL) EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM	1,0000	UN	80,45	80,45		(OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

10/05/2021 16:17:50

Página 13 de 14

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A06D/21 07/05/2021 i0 03/2021
Local QUITANDINHA PETRÓPOLIS
Projeto EXECUÇÃO DE REFORMA DO C. R. A. S. AMAZONAS - QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
18.025.0001-A 0082	PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITARIOS, VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAUDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,0000	UN	865,10	865,10	(OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)	
18.027.0445-A 0083	BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA, COM ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 9050, EM AÇO INOXIDAVEL, MODELO PRESSAO, COM 2 TORNEIRAS, VAZAO MINIMA DE 30L/H, CONFORME ABNT NBR 16236. FORNECIMENTO	2,0000	UN	53,67	107,34	(CENTO E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)	
18.027.0476-A 0084	ARANDELA, DE PAREDE, COM RECEPTACULO (EXCLUSIVE LAMPADA), REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	24,0000	UN	118,38	2.841,12	(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS)	
Total da categoria				18	4.987,74		
Total do orçamento				001	73.202,63		

