



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **CADERNO DE ENCARGOS**

### **1. OBJETIVO**

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as condições básicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal de Petrópolis.

### **2. FINALIDADE DA OBRA**

**EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS FEIRANTES - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ.**

### **3. MEMORIAL DESCRITIVO**

- Remoção de telhas onduladas;
- Remoção da camada de proteção de impermeabilização de calha, junto a caixa d'água e junto a alvenaria;
- Execução de madeiramento para cobertura;
- Execução de pintura imunizante sobre madeiramento;
- Execução de cobertura em telhas modular de cimento sem amianto com largura de 0,50m e 8mm de espessura;
- Instalação de rufo;
- Execução de impermeabilização com manta a base de asfalto na área de calhas e beiral;
- Execução de contrapiso;

### **4. PRAZO**

O prazo para execução dos serviços é de **60 (sessenta)** dias corridos.

EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS FEIRANTES  
CENTRO - (A09D/21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
DEOP

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **5. ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA AS OBRAS**

Conforme **Anexo A**

## **6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conforme **Anexo B**

## **7. ORÇAMENTO**

Conforme **Anexo C**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELhado DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **ANEXO A: ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA AS OBRAS**

### **I) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

- 1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrópolis (P.M.P. - Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOHRF) – Departamento de Projetos e Obras Públicas (DEOP), a Fiscalização e Supervisão de todas as obras contratadas com terceiros.
- 2) Estas especificações serão parte integrante, junto com as especificações técnicas do contrato.

### **II) RESPONSABILIDADE E GARANTIA**

- 1) Não poderá em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execução das obras, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, projetos, normas, especificações técnicas.
- 2) A Contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos de processos de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados pela Fiscalização em todo e qualquer serviço ou operação referente à obra.
- 3) Ficam reservados a Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou não previstos no Contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma que se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão. Em caso de dúvida a Fiscalização submeterá à instância superior.
- 4) A existência da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à obra contratada e suas implicações próximas ou remotas, sempre de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELhado DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instruções e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realização pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará a tácita aceitação e ratificação por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execução desse elemento ou seção de serviço.

7) A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares de trabalho, que previstas nestas especificações, mais úteis, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

### **III) LICENÇAS E FRANQUIAS**

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d'água, luz, força, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.

2) O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluídos os encargos sociais, são de inteira responsabilidade da Contratada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

#### **IV) SEGUROS E ACIDENTES**

1) Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrida na via pública.

#### **V) PRAZO GLOBAL**

1) A Contratada executará todas as obras e serviços convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os serviços e obras inteiramente concluídos e com as licenças de habilitação e outras por ventura exigíveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra improrrogável, ressalvados os motivos de força maior independentes da vontade da Contratada. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de contagem do prazo serão considerados pela Fiscalização quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficará a Contratada sujeita à multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) A Contratada, entretanto, não incorrerá na mencionada multa durante as prorrogações compensatórias do Prazo Global concedida pela Fiscalização.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELhado DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **VI) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA**

- 1) O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá a um ritmo que satisfaça perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrará o Contrato para os efeitos legais.
- 2) O Cronograma inicial conterá necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais, em número estabelecido de acordo com os serviços a serem realizados e terá vinculação com as prestações constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.
- 3) O Cronograma inicial levará em consideração, se for o caso, as Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusão prioritária.
- 4) Os Prazos Parciais serão expressos em dias corridos a contar da data do Início dos Serviços para o primeiro deles e da data da expiração do Prazo Global para a conclusão do último deles.
- 5) O Cronograma inicial conterá o número de Prazos Parciais correspondendo cada um desses Prazos Parciais às prestações mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.
- 6) O grau de adiantamento, ou estágios sucessivos dos trabalhos, que cumprirá satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverá ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas típicas da obra, quer por quantidades certas de serviços - para permitir sua fácil verificação.

## **VII) RESCISÃO**

- 1) O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição do Contrato de Empreitada poderá importar na sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, poderá considerar rescindido o Contrato,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
DEOP

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELhado DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se.
- b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da Contratada.
- c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Serviço para melhor execução dos trabalhos, insistindo em fazê-los com imperícia ou desleixo.
- d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização da Contratante.
- e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais de 10 dias consecutivos.

#### **VIII) INÍCIO DOS SERVIÇOS**

1) Nada havendo em contrário, a Contratada deverá dar início aos serviços e obras **imediatamente** ao receber a Ordem de Início de Serviços expedida pela P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der início às tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fará por conta própria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigações e demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

#### **IX) ORDENS DE SERVIÇOS**

1) Todas as Ordens de Serviço ou Comunicação da Fiscalização ou da Contratante, e vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

2) Imediatamente após o início das obras, a Contratada deverá executar os trabalhos e conduzi-los de forma contínua e regular, dentro do cronograma estabelecido

3) **Deverá ser apresentado Atestado de Visita fornecido pela Secretaria de Obras, após vistoria ao local da obra. Os atestados de visita deverão ser rubricados por todas as Empreiteiras que comparecerem a visita.**

#### **X) ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO**

1) A Contratante manterá nas obras engenheiros e propostos seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante designados sempre como Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

2) A Contratada é obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns ou dependência onde se encontrarem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.

3) A Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

4)A Contratada é obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

- 5) Os serviços a cargos de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.
- 6) A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nestas especificações, mais úteis, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.
- 7) A condução geral da obra, de parte da Contratada, ficará a cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no CREA/CAU e com prática comprovada em serviços idênticos àqueles a que se referem à obra a ser executada.
- 8) Durante todo o tempo de execução dos serviços, a Contratada deverá manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou comunicações da Fiscalização ao seu representante autorizado serão consideradas como tendo sido enviadas diretamente à Contratada.
- 9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, deverá ser constituído de elementos competentes, hábeis, capazes e disciplinados, podendo a Fiscalização julgar sua permanência ou não no canteiro de obras.
- 10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela Contratada, sem ônus pela P.M.P.
- 11) No escritório da obra deverá ser mantido um diário da obra onde serão registrados os serviços realizados, a mão-de-obra alocada, ocorrência de chuvas, indicações técnicas, alterações na execução dos serviços e demais fatos pertinentes à obra.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

12) A Fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de segurança, disciplinares ou outros. Neste caso os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da Fiscalização.

13) A Contratada deverá cooperar de modo a facilitar ao máximo o livre trânsito de veículos e pedestres. Sempre que necessário a critério da fiscalização deverá deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

#### **XI) ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA**

1) Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

#### **XII) MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS**

1) Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; aliciar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegure progresso satisfatório às obras; e adquirir materiais em quantidade necessária a conclusão das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias de água, luz, força e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e manutenção dos meios de transportes verticais para atender às suas necessidades e as de outros contratados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

### **XIII) SUBEMPREITADA**

- 1) A contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto a itens que por sua especialização requeram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que será objeto de comum acordo entre a Fiscalização e a Contratante.
- 2) Qualquer subempreiteira de serviços especializados deverá ser previamente aceita pela Fiscalização à qual será dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relação de serviços executados, não excluindo a responsabilidade única exclusiva e integral da Contratada.
- 3) A subempreitada de outros serviços, além dos citados no item anterior, dependerá de prévia autorização, por escrito da Contratante.
- 4) A contratação de subempreiteiros, não exime a Contratada da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados.
- 5) Os danos causados pelos subempreiteiros à P.M.P. e/ou a terceiros não exoneram a Contratada da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela Contratada.
- 6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terão características de subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar a condição de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a P.M.P. de possíveis conseqüências que uma ação trabalhista poderia acarretar.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

#### **XIV) ENSAIOS E PROVAS**

1) A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da Contratada serão, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, submetidas a verificações, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

#### **XV) RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

1) Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas assinadas por um representante da Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficarão em poder da Contratante, destinando-se a terceira à Contratada.

2) O Recebimento Provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a Acréscimos e Modificações e apresentadas as faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinários.

#### **XVI) RECEBIMENTO DEFINITIVO**

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

b) Solucionadas todas as reclamações por ventura feitas quanto à falta de pagamento à operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação.

EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS FEIRANTES  
CENTRO – (A09D/21)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **XVII ) PROJETOS**

1) A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja especificado, orçado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO salvo os eventuais de emergência, necessários a estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

3) A Contratada deverá manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissões ou obras complementares não considerados no Projeto Básico serão especificados e detalhados pela fiscalização, em ocasião oportuna.

## **XIII) DA SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO**

1) A Contratada observará a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho que determinará obrigações no campo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos operários, dos equipamentos de proteção individual inclusive de Subempregados tais como:

- a) capacete de segurança;
- b) protetores faciais;
- c) óculos de segurança contra impactos, radiações e respingos;
- d) luvas e mangas de proteção;
- e) botas de borracha ou PVC;
- f) calçados de couro;
- g) cintos de segurança;
- h) protetor auricular;
- i) respiradores contra poeira;
- j) máscaras para jatos de areia;
- l) respiradores e máscaras de filtro químico;

EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS FEIRANTES  
CENTRO – (A09D/21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
DEOP

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELhado DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

m) avental de raspa, etc.

3) A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto no canteiro de obras, dos equipamentos de proteção coletiva tais como:

- a) bandejas protetoras para lixo;
- b) telamento de fachadas;
- c) transporte vertical;
- d) andaimes;
- e) condutor de entulhos;
- f) proteção e combate a incêndio, etc.

4) Toda a obra deverá ter sinalização e proteção para pedestres e veículos, sendo de responsabilidade da Contratada a segurança do pessoal da obra bem como qualquer prejuízo causado a terceiros ou a municipalidade.

5) A Contratada deverá manter todos os seus funcionários uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalização

#### **XIX) DISPOSIÇÕES GERAIS**

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela P.M.P. são **ESTIMATIVOS**, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, não podendo em hipótese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos, desconhecimento, incompreensão ou dúvidas.

2) Caso a Fiscalização necessite de serviços fora do horário habitual a empreiteira não poderá cobrar adicionais por tais serviços.

**No caso de obras em vias públicas, deverá atender ao disposto na Portaria da CPT nº 0/01 de 06/07/2001.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **XX) CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS**

- 1) Todas as solicitações de pagamento deverão ser acompanhadas de relatório fotográfico do período a que se refere à medição.
- 2) Todos os serviços pretendidos na medição devem ser previamente apropriados pela fiscalização da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E  
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
DEOP

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELhado DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **ANEXO B: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.**

### **I) INSTALAÇÕES DAS OBRAS**

1) Deverão ser efetuadas as instalações provisórias da obra, incluindo:

- a) Placas de identificação de obras pública;
- b) Barracão de obra;
- c) Andaimos e plataformas;
- d) Equipamentos e ferragens;
- e) Condutor de entulho;

2) A Contratada mandará executar placas relativas a obra de acordo com desenhos e padrão e aprovados pela P.M.P.

3) A Fiscalização determinará o local onde serão colocadas as placas.

4) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos dos locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. **A placa de identificação de obra pública é de propriedade da P.M.P. e deverá ser entregue no Depósito de Materiais da Rua Quissamã.**

### **II) DEMOLIÇÕES**

1) As demolições, sob o aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, são reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.

2) As edificações vizinhas da obra deverão ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

4) As demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

5) A remoção e o transporte de todo entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pela Contratada, de acordo com as exigências da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes para funcionamento à guisa de Instalações Provisórias do canteiro de obras ficará a critério da Fiscalização, desde que respeitadas as especificações estabelecidas em cada caso e verificado que ditas construções e instalações não interferem com o plano de construção, principalmente com relação à locação.

### **III) SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

1) Durante a execução da obra deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos às propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos próprios operários.

2) Todo o entulho proveniente da realização das obras deverá ser recolhido periodicamente para local conveniente.

### **IV) LIMPEZA**

1) Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

- Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pisos, pedras, azulejos, pastilhas, vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

A lavagem de mármore e granitos será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcoois cáusticos.

- Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies dos azulejos e outros materiais

- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando especial atenção a perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias.

- Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bomba elétrica, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

#### **V) TRANSPORTE**

1) Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro.

2) O material excedente, resultante das escavações ou imprestável será removido para o local de bota-fora previamente aprovado pela Contratante.

#### **VI) DRENAGEM**

1) As redes existentes que forem mantidas em operação deverão ser desobstruídas, revisadas e reparadas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS'**  
**SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**  
**DEOP**

**EXECUÇÃO DE REFORMA  
DO TELHADO DO PRÉDIO  
DO CENTRO DE  
ATENDIMENTO AOS  
FEIRANTES  
CENTRO**

## **VII) REVESTIMENTO DE PAREDES PISOA E TETOS**

### **1) PISO CIMENTADO**

1.1) Deverá ser executado contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 3cm.

## **VIII) COBERTURA**

### **1) TELHADO**

1.1) O madeiramento deverá receber pintura imunizante;

1.2) As coberturas serão executadas atendendo às declividades mínimas, e fixadas à estrutura de apoio conforme as recomendações do fabricante.

1,3) Deverá ser instalada cobertura em telha modular de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (crfs) com 50cm de largura, espessura de 8mm, inclusive acessórios de fixação e vedação.

1.4) Deverá ser instalado rufo em alumínio;

1.5) Deverá ser executado impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, com espessura de 4mm, aplicado com chama de maçarico, sobre primer de asfáltico badse de água ou solvente.

## **OBSERVAÇÕES FINAIS**

- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

- A PLACA DE OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE NO DEPÓSITO DA P.M.P. AO TÉRMINO DA OBRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS FEIRANTES  
CENTRO – (A09D/21)