

Cliente Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta P01D/17 Data 28/06/2017 **10 04/2017**
Local DIVERSOS PETRÓPOLIS
Projeto ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS , ORÇAMENTOS, CADERNO DE ENCARGOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMÓRIA DE CÁLCULO EM DIVERSAS LOCALIDADES - PETRÓPOLIS - RJ.

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Proposto	Valor Proposto
0001	01.003.0001-A	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	90,00	84,15	7.573,50
0002	01.008.0050-A	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração a percussão, com transporte até 50km	un	3,00	4.528,72	13.586,16
0003	01.016.0070-A	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia com deslocamento superior a 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil)	km	30,00	4,62	138,60
0004	01.016.0209-A	Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, com curvas de nível a cada 1,00m, considerando terreno de orografia não acidentada e vegetação rala. Custo para área até 5.000,00m² (escala 1:250/500)	un	3,00	3.400,13	10.200,39
0005	01.050.0013-A	Projeto executivo estrutural para prédios hospitalares até 1000m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT	m²	1.185,99	55,43	65.739,42
0006	01.050.0054-A	Projeto executivo de instalação de incêndio e SPDA para prédios hospitalares, inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	1.185,99	10,55	12.512,19
0007	01.050.0082-A	Projeto executivo de instalação de telemática para prédios hospitalares, inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	1.185,99	7,37	8.740,74
0008	01.050.0091-A	Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para prédios hospitalares até 4000m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	1.185,99	15,80	18.738,64
0009	01.050.0102-A	Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios hospitalares até 4000m², inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	1.185,99	15,80	18.738,64
0010	01.050.0118-A	Projeto executivo de instalação elétrica para prédios hospitalares, inclusive projeto básico, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes	m²	1.185,99	21,10	25.024,38
0011	01.050.0128-A	Projeto executivo de sistema de ar condicionado e exaustão mecânica, inclusive projeto básico, em Autocad, em prédios com área de até 500m²	m²	605,26	8,07	4.884,44
0012	01.050.0129-A	Projeto executivo de sistema de ar condicionado e exaustão mecânica, inclusive projeto básico, em Autocad, em prédios com área de de 501 até 3000m²	m²	580,73	6,72	3.902,50
0013	01-050-900.4	Projeto de implantação (Composição do item EMOP 01.050.0016-A)	un	3,00	2.077,73	6.233,19
0014	01-050-910.5	Execução de memórias de cálculo, planilhas orçamentárias, (EMOP e SINAPI), cronogramas físico - financeiro, (texto em XLS) Cadernos de Encargos (texto em WORD) ,conforme recomendações e especificações do órgão contratante.Deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". (Composição do item EMOP01.050.0300-A)	un	3,00	8.191,13	24.573,39
0015	19.004.0044-C	Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,0 litro, inclusive motorista	h	264,00	47,10	12.434,40
					SubTotal	233.020,58
					Benefícios e despesas indiretas (B.D.I.) %	51.264,52
					Total Geral (preço proposto)	284.285,10

BDIi - 22% EMOP