



# Prefeitura Municipal de Petrópolis

1 de 3

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAPETRÓPOLIS - RJ BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

**Cliente** Prefeitura Municipal de Petrópolis**Data** 22/03/2022**i0**

SINAPI EMOP 01/22

**Local** RUA JOÃO XAVIER N. 283 - DUARTE DA SILVEIRA**Projeto** EXECUÇÃO DE DE CONTENÇÃO EM MURO  
GABIÃO NA RUA JOÃO XAVIER, Nº 283 - DUARTE  
DA SILVEIRA - PETRÓPOLIS/RJ**ONERADO**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Proposto
<b>1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABOTATÓRIO E CAMPO</b>						
001	01.005.0001-0 EMOP	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	12,00	8,52	102,24
002	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	24,00	61,55	1.477,20
003	01-090-070-6 COMPOSIÇÃO	Administração local da obra	un	1,00	5.508,18	5.508,18
004	01-999-001-0 COMPOSIÇÃO	Projeto Executivo	un	1,00	646,00	646,00
<b>TOTAL DA CATEGORIA 01</b>						<b>7.733,62</b>
<b>2 CANTEIRO DE OBRAS</b>						
005	98459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	30,80	122,57	3.775,15
006	10775 INSUMO SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	3,00	650,00	1.950,00
007	02.015.0001-0 EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.304,64	4.304,64
008	02.016.0001-0 EMOP	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.306,43	2.306,43
009	004813 INSUMO SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m <sup>2</sup>	5,76	225,00	1.296,00
010	00034723 INSUMO SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m <sup>2</sup>	1,50	519,75	779,62
<b>TOTAL DA CATEGORIA 02</b>						<b>14.411,84</b>
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>						
011	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m <sup>3</sup>	37,62	80,70	3.035,93



# Prefeitura Municipal de Petrópolis

2 de 3

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAPETRÓPOLIS - RJ BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENTO

sob@petropolis.rj.gov.br

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Proposto
012	101242 SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M <sup>3</sup> , DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	44,64	18,20	812,44
<b>TOTAL DA CATEGORIA 03</b>						<b>3.848,37</b>
<b>4 TRANSPORTES</b>						
013	97918 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	t x km	2.132,21	1,68	3.582,11
014	97919 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	t x km	705,27	0,66	465,47
015	04.005.0300- OEMOP	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	10,70	30,43	325,60
016	04.005.0350-1 EMOP	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	181,90	2,24	407,45
017	100997 SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	6,12	5,49	33,59
018	04.013.0015-0 EMOP	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	1,00	76,55	76,55
019	04.014.0091-1 EMOP	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	17,00	47,64	809,88
<b>TOTAL DA CATEGORIA 04</b>						<b>5.700,65</b>
<b>5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
020	05.001.0186-0 EMOP	TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXM	83,38	1,02	85,04
021	00042408 SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m <sup>2</sup>	18,00	1,87	33,66
<b>TOTAL DA CATEGORIA 05</b>						<b>118,70</b>
<b>6 GALERIA DRENOS E CONEXÕES</b>						
022	COMP.92743(A)	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 - SENDO A ALTURA DE 1,00M E CAIXAS REVESTIDAS COM POLÍMERO	M3	24,00	749,24	17.981,76



# Prefeitura Municipal de Petrópolis

3 de 3

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIAPETRÓPOLIS - RJ BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Proposto
023	COMP.92743(B)	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 - SENDO A ALTURA DE 0,50M E CAIXAS REVESTIDAS COM POLÍMERO	M3	3,00	927,71	2.783,13
024	92758 SINAPI	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	7,74	662,20	5.125,42
025	06.085.0040-0 EMOP	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA	M <sup>3</sup>	2,52	144,97	365,32
<b>TOTAL DA CATEGORIA 06</b>						<b>26.255,63</b>
<b>9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS</b>						
026	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M <sup>2</sup>	18,00	15,38	276,84
<b>TOTAL DA CATEGORIA 09</b>						<b>276,84</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>58.345,65</b>
<b>BDI = 19,85%</b>						<b>11.581,61</b>
<b>Total</b>						<b>69.927,26</b>