



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:30

Página 1 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
001	BANHEIROS E COPA NO CENTRO DE SAÚDE						
01	SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO						
01-090-070-6 0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	2.299,20	2.299,20	(DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)	
		Total da categoria	01		2.299,20		
04	TRANSPORTES						
04.005.0121-A 0002	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T	239,61	T X KM	1,21	289,92	(UM REAL E VINTE E UM CENTAVOS)	
04.006.0008-B 0003	CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDEDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	6,37	T	32,23	205,30	(TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)	
		Total da categoria	04		495,22		
05	SERVICOS COMPLEMENTARES						
05.001.0009-A 0004	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO	36,92	M2	17,72	654,22	(DEZESSETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)	
05.001.0015-A 0005	DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	20,78	M2	14,41	299,43	(QUATORZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)	
05.001.0023-A 0006	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	3,96	M3	75,64	299,53	(SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:33

Página 2 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
05.001.0145-A 0007	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	4,00	UN	17,58	70,32	(DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	
05.001.0146-A 0008	ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA	2,00	M	35,17	70,34	(TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)	
		Total da categoria		05	1.393,84		
12	ALVENARIAS E DIVISORIAS						
12.003.0076-A 0009	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL	0,36	M2	53,40	19,22	(CINQUËNTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
12.005.0010-A 0010	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL	20,44	M2	53,77	1.099,05	(CINQUËNTA E TRES REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)	
		Total da categoria		12	1.118,27		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
13.001.0010-B 0011	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	42,06	M2	5,65	237,63	(CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)	
13.003.0001-A 0012	REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO	17,93	M2	25,61	459,18	(VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
13.030.0255-A 0013	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO	69,11	M2	103,16	7.129,38	(CENTO E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:35

Página 3 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
13.180.0010-A 0014	FORRO DE GESSO ESTAFE, COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DE GESSO E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	7,37	M2	48,00	353,76	(QUARENTA E OITO REAIS)	
13.330.0075-A 0015	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO, ANTIDERRAPANTE, 40X40CM, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO, RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV, ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	21,53	M2	77,97	1.678,69	(SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	
13.345.0025-A 0016	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO, DE 3X13CM, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM 13.345.0015	2,70	M	51,78	139,80	(CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)	
		Total da categoria	13		9.998,44		
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E						
14.001.0120-A 0017	VENEZIANA, COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACOPRE-PINTADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,81	M2	305,61	247,54	(TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)	
14.002.0110-A 0018	BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2, EM UM, DOIS OU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8", ALAVANCA COM PUNHO CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,72	M2	603,23	434,32	(SEISCENTOS E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)	
14.004.0040-A 0019	VIDRO, FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA, DO TIPO MARTELADO, ARTICO, OU LIXA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,72	M2	130,26	93,78	(CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)	
14.004.0100-A 0020	ESPELHO DE CRISTAL, 4MM DE ESPESSURA. COM MOLDURA DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,72	M2	333,23	239,92	(TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)	
14.006.0008-A 0021	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	659,57	1.978,71	(SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:37

Página 4 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
14.007.0057-A 0022	FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM.CROMADO ACETINADO:-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADOACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO	1,00	UN	102,37	102,37	(CENTO E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)	
14.007.0090-A 0023	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4", SEM CANTONEIRA;-2,00M CANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUOPARA CHAVE, LATAO CROMADO	2,00	UN	429,30	858,60	(QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
		Total da categoria		14	3.955,24		
15	INDICE GERAL P/SERV. DE INST. ELETR. E HIDRO-SANIT.						
15.004.0046-A 0024	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES	1,00	UN	453,32	453,32	(QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)	
15.004.0059-A 0025	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES	1,00	UN	146,87	146,87	(CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)	
15.004.0063-A 0026	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE	4,00	UN	176,59	706,36	(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:39

Página 5 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
	25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES					(CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)	
15.004.0070-A 0027	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVIC0 (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES	1,00	UN	253,11	253,11	(DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS)	
15.004.0105-A 0028	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO.INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO	1,00	UN	366,88	366,88	(TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)	
15.004.0110-A 0029	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO	3,00	UN	308,05	924,15	(TREZENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)	
15.004.0180-A 0030	RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	3,00	UN	174,31	522,93	(CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)	
15.015.0275-A 0031	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	1,00	UN	404,15	404,15	(QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:39

Página 6 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
15.029.0010-A 0032	REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN	49,91	249,55	(QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)	
		Total da categoria		15	4.027,32		
17	PINTURA						
17.017.0150-A 0033	REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINTÉTICO ALQUIDICO, NA COR E TIPO DA EXISTENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	22,98	M2	13,82	317,58	(TREZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)	
17.017.0169-A 0034	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, UMA DEMAOS DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, UMA DEMAOS DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR, UMA DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	17,01	M2	42,81	728,19	(QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)	
17.017.0300-B 0035	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	4,32	M2	18,07	78,06	(DEZOITO REAIS E SETE CENTAVOS)	
17.018.0110-A 0036	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	7,37	M2	15,13	111,50	(QUINZE REAIS E TREZE CENTAVOS)	
17.018.0117-A 0037	REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	37,14	M2	11,95	443,82	(ONZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:40

Página 7 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
		Total da categoria		17	1.679,15		
18	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS						
18.002.0014-A 0038	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO	3,00	UN	988,10	2.964,30	(NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)	
18.002.0019-A 0039	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	1,00	UN	149,52	149,52	(CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)	
18.002.0065-A 0040	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO	4,00	UN	357,64	1.430,56	(TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)	
18.003.0005-A 0041	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO DE EMBUTIR.FORNECIMENTO	1,00	UN	164,70	164,70	(CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)	
18.006.0020-A 0042	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO	1,00	UN	289,68	289,68	(DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)	
18.007.0051-A 0043	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO	1,00	UN	50,54	50,54	(CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)	
18.007.0080-A 0044	CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	1,00	UN	79,94	79,94	(SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)	



Prefeitura Municipal de Petrópolis

SECRETARIA DE OBRAS HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PETRÓPOLIS - RJ - BRASIL - 25.680-276

Tel(s) 24 2233-8172 24 2233-8172

29.138.344/0001-43 InscE ISENT0

sob@petropolis.rj.gov.br

13/06/2022 09:33:40

Página 8 de 9

Solicitante Prefeitura Municipal de Petrópolis
Proposta A04D/22 10/06/2022 i0 04/2022
Local CENTRO PETRÓPOLIS
Projeto CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E COPA NO CENTRO DE SAÚDE - RUA SANTOS DUMONT - PETRÓPOLIS - RJ

Orçamento Categoria Código Item nº	Descrição do orçamento Descrição da categoria Descrição do(s) serviço(s)	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor parcial	Extenso preço unitário	Extenso valor parcial
18.016.0025-A 0045	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO	1,00	UN	392,95	392,95	(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)	
18.016.0045-A 0046	BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	1,50	M	969,58	1.454,37	(NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	
18.016.0100-A 0047	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	303,38	910,14	(TREZENTOS E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)	
18.016.0106-A 0048	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	6,00	UN	156,83	940,98	(CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)	
18.018.0090-A 0049	TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO	1,00	UN	1.009,40	1.009,40	(UM MIL NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	
18.027.0430-A 0050	LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA HALOGENA PALITO DE 150W/110V(INCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN	134,92	404,76	(CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)	
		Total da categoria	18		10.241,84		
		Total do orçamento	001		35.208,52		

