

Produtividade baixa para solos moles:

40 m³/h

Trecho/Meta	Volume (m³)	Peso (T)	Horas por Equipamento	Distância Bota-Fora (km)	Transporte DMT até 30 km (tkm)	Transporte DMT Excedente (tkm)	Dias Trabalho	Engenheiro (horas)	Caminhoneiro (horas)	Vigia Noturno (horas)	Apontador (horas)
1	2.775,00	6.105,00	70	42,00	183.150,00	73.260,00	9	12	12	64	35
2	5.040,00	11.088,00	126	45,00	332.640,00	166.320,00	16	22	22	120	63
3	600,00	1.320,00	15	45,00	39.600,00	19.800,00	2	3	3	8	8
4	1.200,00	2.640,00	30	46,00	79.200,00	42.240,00	4	6	6	24	15
5	1.920,00	4.224,00	48	50,00	126.720,00	84.480,00	6	8	8	40	24
6	4.500,00	9.900,00	113	37,00	297.000,00	69.300,00	15	20	20	112	57
7	9.450,00	20.790,00	237	40,00	623.700,00	207.900,00	30	40	40	232	119
8	600,00	1.320,00	15	42,00	39.600,00	15.840,00	2	3	3	8	8
9	1.350,00	2.970,00	34	40,00	89.100,00	29.700,00	5	7	7	32	17
10	2.550,00	5.610,00	64	35,00	168.300,00	28.050,00	8	11	11	56	32
11	7.200,00	15.840,00	180	44,00	475.200,00	221.760,00	23	31	31	176	90
12	9.000,00	19.800,00	225	40,00	594.000,00	198.000,00	29	39	39	224	113
13	26.250,00	57.750,00	657	43,00	1.732.500,00	750.750,00	83	111	111	656	329
		159.357,00	1.814		4780710		227	313	313	1752	910
								dias	dias	dias	dias
								39,1	39,1	219,0	113,8
	encarregado		1.814								
								mês	mês	mês	mês
	auxiliar		5442					1,8	1,8	10,0	5,2