



SIMBOLOGIA	
	DESCIDA D'ÁGUA EM GABIÕES (DAG)
	DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS 30x70cm (DAD)
	POÇO DE VISITA (PV)
	CAIXA COLETORA PRISMÁTICA QUADRADA (CP)
	PROJEÇÃO DE IMÓVEIS A SEREM CADASTRADOS PARA REASSENTAMENTO DAS FAMILIAS
	CANALETA CHUMBADA EM ROCHA 50X95cm (CCR)
	REVESTIMENTO DE TALUDE ROCHOSO COM REDE METÁLICA
	CORTINA ANCORADA
	SAÍDA D'ÁGUA PARA CANALETA 40X90cm
	TALWEGUE

- NOTAS GERAIS**
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
  - 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
  - 3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA. (CONFORME O PMRR-2007). PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTA PROPOSTA.
  - 4 - AS ÁREAS ADJACENTES AO EVENTO A ESTA SITUAÇÃO DE RISCO DEVERÃO SER OBJETO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA.
  - 5 - AS QUANTIDADES ESTIMADAS NESTE PROJETO BÁSICO PODERÃO SOFRER MUDANÇAS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES QUE SERÃO REALIZADAS.
  - 6 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO.
  - 7 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
    - NBR-6122:1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
    - NBR-6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
    - NBR-14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
    - NBR-5629:2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
    - NBR-7681:1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
    - NBR-12655:2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
- BASE TOPOGRÁFICA OBTIDA A PARTIR DE ORTOMOSAICO COM GSD DE 7.4cm POR PIXEL A PARTIR DE LEVANTAMENTO AEROTOGRAFÉTRICO REALIZADO COM VANT MODELO MAVIC 2 PRO, EM 29/03/2022.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9619/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

DO	EMISSÃO INICIAL	09/2022	
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
 SOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		CONSTRUTORA	
LOCAL: BARRIO DOS FERROVIÁRIOS, ALTO DA SERRA PETROPOLIS - RJ	ARQUIVO: PROJETO BÁSICO - ÁREA 1 FASE 2 - REV.04	PROJETISTA 	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA DRENAGEM, OBRA DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTA		ELABORADO POR: [Nome] / DATA: [Data]	
OBRA DE DRENAGEM E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA - BARRIO DA OPOSTA ALTA DA SERRA ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES.		PLANTA: 01/08 / DATA: 01/08/2022	
PMP-2022-BASICON-011		ESCALA: 1:1000	

ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES  
ESCALA 1/500