



**Cliente** Prefeitura Municipal de Petrópolis

**Local** DIVERSOS LOGRADOURO

**i0 07/2022**

**Projeto** FORNECIMENTO TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE 500T DE CBUQ E APLICAÇÃO DE 1300T DE P.M.F. PARA MELHORAMENTO DA MANUTENÇÃO VIÁRIA EM DIVERSOS LOGRADOURO - PETRÓPOLIS - RJ

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Proposto	ONERADO		Valor Proposto
					B.D.I. padrão 19,85%	B.D.I. diferenciado 10,89%	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO</b>						
01-090-070-6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	un	1,00	49.795,68	59.680,12		59.680,12
	<b>TOTAL DA CATEGORIA 01</b>						<b>59.680,12</b>
<b>2</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>						
02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	4,00	254,09	304,53		1.218,10
02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	101,43	121,56		486,25
	<b>TOTAL DA CATEGORIA 02</b>						<b>1.704,35</b>
<b>4</b>	<b>TRANSPORTES</b>						
04.005.0144-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	TXKM	30.000,00	1,94	2,33		69.752,70
04.010.0046-0	CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS, MATERIAL A GRANEL, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T, CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA, COM A CAPACIDADE DE 1,50M3	T	500,00	1,45	1,74		868,91
	<b>TOTAL DA CATEGORIA 04</b>						<b>70.621,61</b>
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						
INSUMO EMOP 01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	2.568,00	17,54	21,02		53.983,69
INSUMO EMOP 01968	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	1.712,00	24,24	29,05		49.736,40
INSUMO EMOP 13630	MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	856,00	26,09	31,27		26.766,14
	<b>TOTAL DA CATEGORIA 05</b>						<b>130.486,23</b>
<b>8</b>	<b>BASES E PAVIMENTOS</b>						
08.015.0068-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTADO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO O PREPARO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO (VIDE FAMÍLIA 08.037) E O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	500,00	627,34		695,66	347.828,66
08.026.0002-0	PINTURA DE LIGAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	M²	16.165,00	2,61	3,13		50.565,49
	<b>TOTAL DA CATEGORIA 08</b>						<b>398.394,15</b>



<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preço Proposto</b>	<b>B.D.I. padrão 19,85%</b>	<b>B.D.I. diferenciado 10,89%</b>	<b>Valor Proposto</b>
<b>19</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>						
19.004.0013-2	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	642,00	253,13	303,38		194.767,58
19.004.0013-3	CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA	H	214,00	93,26	111,77		23.919,23
19.006.0002-2	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERADOR	H	428,00	183,64	220,09		94.199,60
19.006.0002-3	ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERADOR	H	428,00	92,95	111,40		47.679,44
	<b>TOTAL DA CATEGORIA 19</b>						<b>360.565,85</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.021.452,31</b>