



SIMBOLOGIA

- GALERIA CELULAR SIMPLES (GCS) (EXTENSÃO)
- CANALETA MEIA CANA D=300mm (EXTENSÃO)
- DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (DAD) (EXTENSÃO)
- MURETA ESTAQUEADA (ME) (EXTENSÃO)
- SUAVIZAÇÃO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL EM GRAMÍNEAS
- CAIXA DE PASSAGEM (CP)
- CORTINA ANCORADA (CA)
- TALVEGUE

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
 - 3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA, (CONFORME O PMRR-2007), PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTA OBRA;
 - 4 - AS ÁREAS ADJACENTES AO EVENTO A ESTA SITUAÇÃO DE RISCO DEVERÃO SER OBJETO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA;
 - 5 - AS QUANTIDADES ESTIMADAS NESTE PROJETO BÁSICO PODERÃO SOFRER MUDANÇAS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES QUE SERÃO REALIZADAS;
 - 6 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
 - 7 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 NBR:6122:1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 NBR:6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:5629:2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
 NBR:7681:1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
 NBR:12655:2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
 - 8 - A EXECUÇÃO DA BARREIRA DINÂMICA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES:
 ETAG 027/2013 : FALLING ROCK PROTECTION KITS
 BS EN 12385/2020 : STEEL WIRE ROPES
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	EMISSÃO INICIAL	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
00			11/2022	

SOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUTORA

LOCAL: VILA FELIPE, CHÁCARA FLORA PETRÓPOLIS - RJ

ARQUIVO: VS-CH-VILA-FELIPE-REV08.dwg

PROJETISTA

theopratique

ELABORADO POR: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 211.904/9-1

PLANTA: 07/17

DATA: NOVEMBRO/2022

DESENHO: ALEXANDRE SYRONGYLIS MATIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 203333/947

ESCALA: INDICADA

CAIXA DE PASSAGEM, DESCIDA D'ÁGUA, GALERIA CELULAR SIMPLES, CONTENÇÃO E SUAVIZAÇÃO DE TALUDES NA SERVIDÃO GEOVANE DOS SANTOS

INTERVENÇÕES - SETOR 03 - SERVIDÃO GEOVANE DOS SANTOS

P | M | P - 2 | 0 | 2 | 2 - B | A | S | I | C | I | O | N - 0 | 1