



SIMBOLOGIA

- PALISADA COM CANALETA PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS (PD) (EXTENSÃO)
- GALERIA CELULAR SIMPLES (GCS) (EXTENSÃO)
- CANALETA MEIA CANA D=300mm (EXTENSÃO)
- IMÓVEIS A SEREM DEMOLIDOS
- DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (DAD) (EXTENSÃO)
- MURETA ESTAQUEADA (ME) (EXTENSÃO)
- SUAVIZAÇÃO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL EM GRAMÍNEAS FIXADAS COM ESTACAS DE BAMBU
- CAIXA DE PASSAGEM (CP)
- CORTINA ANCORADA (CA)
- TALVEGUE

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDIÇÕES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
- 3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA, (CONFORME O PMRR-2007), PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTA PROJETO;
- 4 - AS ÁREAS ADJACENTES AO EVENTO A ESTA SITUAÇÃO DE RISCO DEVERÃO SER OBJETO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA;
- 5 - AS QUANTIDADES ESTIMADAS NESTE PROJETO BÁSICO PODERÃO SOFRER MUDANÇAS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES QUE SERÃO REALIZADAS;
- 6 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
- 7 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 NBR:6122:1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 NBR:6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:5629:2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
 NBR:7681:1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
 NBR:12655:2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
- 8 - A EXECUÇÃO DA BARREIRA DINÂMICA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES:
 ETAG 027/2013 : FALLING ROCK PROTECTION KITS
 BS EN 12385/2020 : STEEL WIRE ROPES

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	EMISSÃO INICIAL	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
00			11/2022	

 SOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		CONSTRUTORA	
LOCAL: VILA FELIPE, CHÁCARA FLORA PETRÓPOLIS - RJ	ARQUIVO: VS-CH-VILA-FELIPE-REV08.dwg	PROJETISTA	
GALERIA CELULAR SIMPLES, CONTENÇÃO E SUAVIZAÇÃO DE TALUDES NA SERVIDÃO GEOVANE DOS SANTOS		 ELABORADO POR: LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA-RJ 291.904/9-1 DATA: 08/17 DATA: NOVEMBRO/2022	
INTERVENÇÕES - SETOR 03 - SERVIDÃO GEOVANE DOS SANTOS		DESENHO: ALEXANDRE SYRONGYLIS MATIAS ENGENHEIRO CIVIL CREA-RJ 203333/9-1 ESCALA: INDICADA	
P M P - 2 0 2 2 - B A S C I O N - 0 1			

SUAVIZAÇÃO MECÂNICA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PALISADAS E REVESTIMENTO DE TALUDES COM GRAMÍNEAS (ESMERALDA OU SÃO CARLOS) EM INTERVENÇÕES - SETOR 03 - SERVIDÃO GEOVANE DOS SANTOS
 ESCALA 1/200