



1 PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/500



2 TALVEGUE FUNDOS DA SERVIDÃO SEM ESCALA



3 SERVIDÃO A SER REESTABELECIDA SEM ESCALA

LEGENDA

- PV POÇO DE VISITA
- GTCA GALERIA TUBULAR EM CONCRETO ARMADO, CLASSE CA-2
- GCCA GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
- 3 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
- 4 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 - NBR:6122:2020 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES;
 - NBR:6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO;
 - NBR:11682:2009 - ESTABILIDADE DE ENCOSTAS;
 - NBR 8044:2018 - PROJETO GEOTÉCNICO - PROCEDIMENTO;

LOCAL:
SERVIDÃO VEREADOR JOÃO FERREIRA CASTRO, MORIN,
PETRÓPOLIS - RJ

PROJETO BÁSICO DE RECONSTRUÇÃO DA SERVIDÃO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E FOTOS