



SIMBOLOGIA

	G.T.S. (GALERIA TUBULAR SIMPLES)
	P.V. (POÇO DE VISITA)
	C.P. (CAIXA DE PASSAGEM)
	C.T. 30X90 (CANALETA TRAPEZOIDAL)
	BARREIRA INELÁSTICA
	DEFLETOR
	PROJEÇÃO DE IMÓVEIS A SEREM CADASTRADOS PARA REASSENTAMENTO DAS FAMILIAS

- NOTAS GERAIS**
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO AS CONDIÇÕES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
 - 3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA, (CONFORME O PMRR-2007), PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTA INTERVENÇÃO.
 - 4 - AS ÁREAS ADJACENTES AO EVENTO A ESTA SITUAÇÃO DE RISCO DEVERÃO SER OBJETO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA.
 - 5 - AS QUANTIDADES ESTIMADAS NESTE PROJETO BÁSICO PODERÃO SOFRER MUDANÇAS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES QUE SERÃO REALIZADAS.
 - 6 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO.
 - 7 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 - NBR.6122-1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 - NBR.6118-2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 - NBR.14931-2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 - NBR.5629-2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
 - NBR.7681-1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
 - NBR.12655-2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO
- BASE TOPOGRÁFICA OBTIDA A PARTIR DE LEVANTAMENTO AEROTOGRAFIMÉTRICO REALIZADO EM 1985.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

DO	EMISSÃO INICIAL	09/2022
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA VISTOS
CONSTRUTORA		
LOCAL:	ARRANJO:	PROJETISTA:
MORRO DA OFICINA, ALTO DA SERRA, PETRÓPOLIS - RJ	TRIO - MORRO DA OFICINA - ÁREA 2 - DRENAGEM, 03/09/2022	theopratica
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA DRENAGEM, OBRA DE ESTABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTA		
OBRA DE DRENAGEM - MORRO DA OFICINA, ALTO DA SERRA - ÁREA 02		
ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES		
03/05		
ESCALA: INDICADA		