ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES - TRAVESSA GOYTACAZES
ESCALA 1/500

SIMBOLOGIA

- GRELHA DE FERRO FUNDIDO (2 CADA PV)
- CAIXA DE PASSAGEM (CP)
- DESCIDA D´ÁGUA EM DEGRAUS (DAD) (EXTENSÃO)
- GALERIA CELULAR SIMPLES (GCS) (EXTENSÃO)
- BARREIRA INELÁSTICA
- REVESTIMENTO DE TALUDE ROCHOSO COM REDE METÁLICA
- REMOÇÃO DE ESCOMBROS
- MURO EM GABIÕES (MG) (EXTENSÃO)
- SUAVIZAÇÃO DE TALUDE E IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL EM GRAMÍNEAS
- GALERIA CELULAR EM DEGRAUS (GCD) (EXTENSÃO)
- POÇO DE VISITA (PV)
- TALVEGUE

NOTAS GERAIS

1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;

2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;

3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA, (CONFORME O PMRR-2007), PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTE PROJETO;

4 - AS ÁREAS ADJACENTES AO EVENTO A ESTA SITUAÇÃO DE RISCO DEVERÃO SER OBJETO DE AVALIAÇÃO POR PARTE DOS ÓRGÃOS COMPETENTES COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O RISCO DE MOVIMENTOS DE MASSA;

5 - AS QUANTIDADES ESTIMADAS NESTE PROJETO BÁSICO PODERÃO SOFRER MUDANÇAS QUANDO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM FUNÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS COMPLEMENTARES QUE SERÃO REALIZADAS;

6 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;

7 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:

NBR:6122:1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
NBR:6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR:14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
NBR:5629:2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
NBR:7681:1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
NBR:12655:2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS PENAS DA LEI FEDERAL 9610/98 E LEI ESTADUAL Nº 4144.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	VISTOS
00	EMISSÃO INICIAL	01/2023	

SOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUTORA

LOCAL: TRAVESSA GOYTACAZES, CHÁCARA FLORA PETRÓPOLIS - RJ

ARQUIVO: TRAVESSA GOYTACAZES_R01.dwg

OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDES E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES

PMP-2023-BASCON-01

PROJETISTA
theopratique arquitetura · engenharia
ELABORADO : LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RJ 91100475-1

VISTO :

PLANTA: 01/05

DATA : JANEIRO/2023

DESENHO :

ESCALA : INDICADA

RUA ROCHA CARDOSO, 151, VALPARAÍSO, PETRÓPOLIS, RIO DE JANEIRO • CEP 25655-011 • TEL / FAX. (24)2235-6548 • E-MAIL: theopratique18@gmail.com