



## CADERNO DE ENCARGOS

### 1. OBJETIVO

O Caderno de Encargos tem por objetivo orientar as condições básicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal de Petrópolis.

### 2. FINALIDADE DA OBRA

Reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Carlos Soares, situada na **Rua Euvaldo Loddi, s/n, Morin, Petrópolis, RJ.**

### 3. PRAZO

O prazo para execução dos serviços é de **300 dias.**

### 4. MEMORIAL DESCRITIVO

Conforme Anexo A

### 5. ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo B

### 6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme Anexo C



## **ANEXO A: MEMORIAL DESCRITIVO**

As obras consistem na Reforma e ampliação da Escola Municipal Luiz Carlos Soares, situada na Rua Euvaldo Loddi, s/n, Morin, Petrópolis, RJ.

### **I) IMPLANTAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA**

#### **1) DEMOLIÇÕES**

- 1.1) Demolição dos pavimentos existentes na área externa;
- 1.2) Remoção das estruturas e tela de alambrados das quadras existentes e dos alambrados de cercamento das divisas;
- 1.3) Demolição da estrutura de concreto da pista de salto existente e suas respectivas coberturas;
- 1.4) Execução das demolições em alvenaria indicadas no projeto Básico de Arquitetura;
- 1.5) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura, sempre mediante autorização da Fiscalização;
- 1.6) Remoção de escombros e transporte para bota-fora.

#### **2) FUNDAÇÕES**

- 2.1) Deverão ser executadas sondagens de simples reconhecimento para subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Fundações, para as áreas de ampliação (rampas, trecho do pátio coberto), a ser submetido à aprovação pela Fiscalização;
- 2.2) Deverão ser executadas fundações em concreto armado com resistência característica a compressão de  $f_{ck} \geq 25 \text{MPa}$ , de acordo com projeto específico apresentado, elaborado pela Empreiteira e aprovado pela Contratante.

#### **3) ESTRUTURAS**

- 3.1) Deverá ser seguido o Projeto Executivo de Estruturas a ser elaborado (metálicas e em concreto armado);
- 3.2) Deverão ser executadas fundações, pilares, cintas e vigamentos conforme Projeto Executivo de Estruturas na área de ampliação da Rampa de acesso ao Pavimento Superior, Pátio Coberto, Cozinha, Área de Serviço e Despensa, para a Rampa de Acesso principal na área externa



- e muro de divisa a serem construídos nos locais indicados no Projeto de Arquitetura;
- 3.3) Considerar a previsão de reforço estrutural em perfis metálicos na área de ampliação da cozinha e refeitório;
  - 3.4) Execução de estrutura em treliças metálicas com acabamento em pintura eletrostática cor branca, para suporte de cobertura do trecho ampliado do Pátio Coberto e da Rampa de acesso ao Pavimento Superior, nos locais indicados no Projeto Básico de Arquitetura e de acordo com Projeto específico de Estruturas a ser apresentado;
  - 3.5) Deverão ser executadas lajes de piso em concreto armadas com telas de aço, conforme Projeto Executivo de Estruturas.

#### **4) DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**

- 4.1) Deverá ser elaborado Projeto Executivo de Drenagem das Águas Pluviais a ser submetido à aprovação pela Fiscalização;
- 4.2) Revisão e limpeza da rede de drenagem existente;
- 4.3) Execução de caixas inspeção em anéis de concreto pré-moldados e tampão de ferro fundido;
- 4.4) Execução de caixas-ralo em alvenaria com tampa em grelha de ferro fundido e canaletas na área de Estacionamento, Pátio Descoberto e no entorno das Quadras;
- 4.5) Execução de drenagem no Parque Infantil em dreno tipo “espinha de peixe”, com camada drenante em pedra britada revestida com manta geotêxtil;
- 4.6) Execução de drenagem na quadra de Futebol Society em dreno tipo “espinha de peixe”, com camada drenante em pedra britada revestida com manta geotêxtil;
- 4.7) Execução de drenagem em canaletas na Quadra Poliesportiva Descoberta;
- 4.8) Execução de reaterro compactado de valas com material de boa qualidade;
- 4.9) Ligação dos efluentes da captação de águas do sistema de drenagem a rede pública local de águas pluviais ou, em caso de inexistência desta, à rede mista, ou ainda, deságüe em rio.



**5) ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SPDA, AR CONDICIONADO, DADOS, HIDRÁULICA, ESGOTO SANITÁRIO, DRENAGEM, GÁS, SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO**

5.1) Elaboração de Projeto Executivos Complementares (com Detalhes e lista de materiais) de Instalações Elétricas, SPDA, Ar Condicionado, Instalações Hidrossanitárias, Drenagem, Gás liquefeito e de Segurança e Combate a Incêndio a ser aprovado pela fiscalização.

**II) ÁREA EXTERNA**

**1) CIRCULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**

- 1.1) Elaboração de Projeto Executivo de iluminação, instalações elétricas e de drenagem de águas pluviais;
- 1.2) Execução de demolição das variadas pavimentações existentes;
- 1.3) Execução de preparo do subleito;
- 1.4) Execução de tento em concreto;
- 1.5) Execução de rede de drenagem pluvial;
- 1.6) Execução de pavimentação em blocos de concreto intertravados tipo "PAVI-S" na espessura de 6cm sobre base de pó de pedra e sub-base em brita corrida com 8cm de espessura medidos após a compactação na rampa de acesso de veículos, área de circulação externa e entorno das quadras;
- 1.7) Execução de pista para ciclovia em pavimento rígido, com 8cm de espessura, em concreto argamassado, 15MPa, colorido com óxido de ferro vermelho sintético, juntas serradas, lona plástica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de pó de pedra, compactada mecanicamente, com acabamento de superfície desempenado, camurçado e vassourado;
- 1.8) Execução de canteiros com plantio de plantas de cobertura floridas, tipo moisés, bela-emília, etc;
- 1.9) Preparo de superfícies de portões em ferro, aplicação de Primer e pintura de portões de acesso principal com tinta esmalte sintético acetinado, 2 (duas) demãos;
- 1.10) Execução de arquibancada em concreto armado na lateral do campo de futebol Society, com acabamento em cimentado liso e pintura tinta 100% acrílica, própria para pisos, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento;



- 1.11) Instalação de postes, luminárias, projetores e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 2) FACHADAS, MUROS DE DIVISA E CERCAMENTOS

- 2.1) Remoção do portão de acesso existente;
- 2.2) Alargamento do vão do portão de acesso existente para construção de acessos separados para pedestres e veículos com instalação de portões em gradis de ferro;
- 2.3) Execução de rampa de acesso de pedestres em concreto armado com acabamento em piso cimentado, e cercamento com gradil tipo "orsometal", h=1,90m, sobre mureta em concreto com h=0,20m;
- 2.4) Execução de trecho de muro de divisa, junto a área de estacionamento II, em alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, assentados em meia-vez, h=2,10m;
- 2.5) Execução de muro interno (separação parque infantil da escola) em alvenaria de blocos de concreto 15x20x40cm, assentados em meia-vez, h=2,65m;
- 2.6) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 2.7) Recomposição de emboço de fachadas e muros existentes;
- 2.8) Preparo da superfície dos muros para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 2.9) Pintura de muros consistindo em 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, nas faces interna e externa dos muros.
- 2.10) Pintura de paredes das fachadas da escola existente e área de ampliação, com tinta acrílica, inclusive preparo;
- 2.11) Instalação de alambrado em tela de arame plastificado, e tubos em ferro galvanizado, com 2,00m de altura sobre muros de alvenaria existente, conforme indicação do projeto Básico de Arquitetura;
- 2.12) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de Primer e pintura de portões e alambrado com tinta esmalte sintético acetinado, 2 (duas) demãos;
- 2.13) Execução de barra lisa consistindo em uma faixa de chapisco e emboço de cimento e areia no traço 1:3 com 40 cm de altura em todo o perímetro da escola, no encontro com o terreno externo ("pé da alvenaria").



### 3) PARQUE INFANTIL

- 3.1) Elaboração de Projeto Executivo de iluminação, instalações elétricas e de drenagem de águas pluviais;
- 3.2) Execução de cintamento e de muros de cercamento em alvenaria, h=2,65m, de blocos de concreto 15x20x40cm, assentados em meia-vez;
- 3.3) Execução de preparo do subleito;
- 3.4) Execução de rede de drenagem pluvial;
- 3.5) Execução de tento em concreto;
- 3.6) Execução de pavimentação em saibro melhorado com cimento com 8cm de espessura;
- 3.7) Preparo da superfície dos muros para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 3.8) Pintura consistindo em 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, nas faces interna e externa dos muros;
- 3.9) Execução de canteiros com plantio de plantas de cobertura floridas, tipo moisés, bela-emília, etc;
- 3.10) Instalação de brinquedos conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura.

### 4) RECREIO DESCOBERTO

- 4.1) Elaboração de Projeto Executivo de iluminação, instalações elétricas e de drenagem de águas pluviais;
- 4.2) Execução de preparo do subleito;
- 4.3) Execução de tento em concreto;
- 4.4) Execução de rede de drenagem pluvial;
- 4.5) Execução de pavimentação em blocos de concreto intertravados tipo "PAVI-S" na espessura de 6cm sobre base de pó de pedra e sub-base em brita corrida com 8cm de espessura medidos após a compactação na área de estacionamento;
- 4.6) Execução de bancos em concreto, h=0,45m;
- 4.7) Instalação de gradil tipo orsometal, h=2,00m, sobre mureta em alvenaria existente;
- 4.8) Instalação de gradil tipo orsometal, h=1,25m, sobre muro em alvenaria existente;
- 4.9) Recomposição de emboço de muros em alvenaria existentes;
- 4.10) Preparo da superfície de muros em alvenaria para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 4.11) Pintura de muros consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 4.12) Execução de canteiros com plantio de plantas de cobertura floridas, tipo moisés, bela-emília, etc.



## 5) ESPAÇO PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS

- 5.1) Elaboração de Projeto Executivo de estruturas, Iluminação e Instalações Elétricas;
- 5.2) Remoção do alambrado existente;
- 5.3) Execução de estruturas (fundações, pilares e vigas) conforme projeto Executivo de Estruturas;
- 5.4) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez, com 3,00m de altura;
- 5.5) Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 5.6) Recuperação da calçada no entorno da quadra com piso cimentado liso;
- 5.7) Execução de polimento mecânico em piso cimentado existente da quadra, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo;
- 5.8) Execução de pintura do piso cimentado liso com tinta a base epóxi, própria para pisos, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento;
- 5.9) Instalação de padrão de energia elétrica;
- 5.10) Instalação de projetores para lâmpada led de 400W inclusive lâmpadas;
- 5.11) Repintura da estrutura metálica existente;
- 5.12) Pintura da mureta de cercamento existente com tinta acrílica cor cinza claro;
- 5.13) Execução de revestimento de fachadas em cerâmica, no trecho de alvenaria nova, com dimensões de 10x10cm, cor amarela;
- 5.14) Instalação de venezianas, com aletas de PVC translúcidas e montantes em aço pré-pintado, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 5.15) Execução de fechamento lateral superior nas fachadas com telha testeira em chapa galvanizada com pintura eletrostática cor cinza claro, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 5.16) Instalação de portão de abrir em chapa metálica, 02 folhas, com dimensões de 200x210cm, com pintura esmalte sintético cor cinza claro, conforme indicação do Projeto de Arquitetura.
- 5.17) Instalação de letreiro em aço inox.



## 6) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

- 6.1) Elaboração de Projeto Executivo de estruturas, Iluminação e Instalações Elétricas;
- 6.2) Remoção do alambrado existente;
- 6.3) Instalação de alambrado, em tela de arame plastificado, e tubos em ferro galvanizado com pintura esmalte sintético acetinado;
- 6.4) Colocação de 2 (dois) portões em tubos de ferro galvanizado 220x100cm e painéis em tela de arame plastificado, seguindo o padrão do alambrado de proteção, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 6.5) Recuperação da calçada no entorno da quadra com piso cimentado liso;
- 6.6) Execução de polimento mecânico em piso cimentado existente da quadra, após reparos do revestimento com estuque de cimento e adesivo;
- 6.7) Execução de pintura do piso cimentado liso com tinta a base epóxi, própria para pisos, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento;
- 6.8) Instalação de projetores para lâmpada led de 400W inclusive lâmpadas;
- 6.9) Repintura da estrutura metálica existente;
- 6.10) Pintura da mureta de cercamento existente com tinta acrílica cor cinza claro;
- 6.11) Execução de fechamento lateral superior nas fachadas com telha testeira em chapa galvanizada com pintura eletrostática cor cinza claro, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 6.12) Pintura de linhas demarcatórias para basquete, vôlei e futebol de salão, com tinta acrílica própria para pisos em 3 (três) demãos, com utilização de selador e solvente próprio;
- 6.13) Instalação de traves para futebol de salão, estrutura e tabelas de basquete e postes de voleibol, inclusive pintura com tinta esmalte sintético na cor branco e colocação de redes.



## 7) QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

- 7.1) Elaboração de Projeto Executivo de iluminação, instalações elétricas e de drenagem de águas pluviais;
- 7.2) Remoção dos alambrados existentes;
- 7.3) Regularização e compactação de subleito;
- 7.4) Execução de sistema de drenagem de águas pluviais com canaletas laterais em concreto e grelha de ferro fundido;
- 7.5) Execução de reaterro de vala;
- 7.6) Execução vigas baldrame em concreto armado  $f_{ck} \geq 20\text{Mpa}$  em todo o perímetro da quadra;
- 7.7) Execução de sub-base em brita corrida;
- 7.8) Execução de pavimentação de quadra poliesportiva em concreto armado  $f_{ck} \geq 20\text{Mpa}$ , espessura 12cm;
- 7.9) Instalação de alambrado, em tela de arame plastificado, e tubos em ferro galvanizado, com 6,00m de altura nas laterais e fundos da quadra poliesportiva;
- 7.10) Colocação de portão em tubos de ferro galvanizado 220x100cm e painéis em tela de arame plastificado, seguindo o padrão do alambrado de proteção, inclusive todas as ferragens;
- 7.11) Instalação de padrão de energia elétrica;
- 7.12) Instalação de projetores para lâmpada led de 400W, incluindo postes de sustentação e lâmpadas;
- 7.13) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de Primer e pintura da estrutura de alambrado e portões com tinta esmalte sintético acetinado, 2 (duas) demãos;
- 7.14) Execução de piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com acabamento liso e juntas de dilatação, sobre a base do piso de concreto, considerando o caimento do piso de 0,8 a 1% de declividade;
- 7.15) Execução de pintura do piso cimentado liso com tinta a base epóxi, própria para pisos, inclusive limpeza e duas demãos de acabamento;
- 7.16) Execução de pintura de muretas de cercamento da quadra com tinta acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento;
- 7.17) Pintura de linhas demarcatórias para basquete, vôlei, e futebol de salão, com tinta acrílica própria para pisos em 3 (três) demãos, com utilização de selador e solvente próprio;
- 7.18) Instalação de traves para futebol de salão, estrutura e tabelas de basquete e postes de voleibol, inclusive pintura com tinta esmalte sintético na cor branco e colocação de redes.



## 8) QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY

- 8.1) Elaboração de Projeto Executivo de Estruturas, de Iluminação, Instalações Elétricas e Drenagem de Águas pluviais para a quadra;
- 8.2) Remoção dos alambrados existentes;
- 8.3) Regularização e compactação de subleito;
- 8.4) Execução de sistema de drenagem de águas pluviais em dreno tipo “espinha de peixe”;
- 8.5) Execução de reaterro de vala;
- 8.6) Execução vigas baldrame em concreto armado  $f_{ck} \geq 20\text{Mpa}$  em todo o perímetro da quadra;
- 8.7) Execução de sub-base em camada drenante de emulsão asfáltica, brita e pedrisco;
- 8.8) Execução de piso em grama sintética, com adição de granulado de borracha vulcanizada e areia especial peneirada, com fios de 50mm de altura, na cor verde e demarcação de linhas de futebol society com grama na cor branca;
- 8.9) Instalação de alambrado, em tela de arame plastificado, e tubos em ferro galvanizado, com 6,00m de altura nas laterais e fundos da quadra poliesportiva;
- 8.10) Colocação de portão em tubos de ferro galvanizado 220x100cm e painéis em tela de arame plastificado, seguindo o padrão do alambrado de proteção, inclusive todas as ferragens;
- 8.11) Instalação de padrão de energia elétrica;
- 8.12) Instalação de projetores para lâmpada led de 400W, incluindo postes de sustentação e lâmpadas;
- 8.13) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de Primer e pintura da estrutura alambrado e portões com tinta esmalte sintético acetinado, 2 (duas) demãos;
- 8.14) Execução de pintura de muretas de cercamento da quadra com tinta acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento;
- 8.15) Instalação de traves para futebol e colocação de redes.

## 9) VESTIÁRIO FEMININO

- 9.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 9.2) Execução de estruturas (fundações, pilares, lajes e vigas) conforme projeto Executivo de Estruturas;
- 9.3) Execução de madeiramento e instalação de cobertura em telhas cerâmicas tipo francesas sobre laje;



- 9.4) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 9.5) Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 9.6) Instalação de painel de ventilação em cobogós de concreto, tipo veneziana, com dimensões de 160x50cm, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 9.7) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias, conforme Projeto Executivo;
- 9.8) Execução de rebaixo de piso de 5cm no box do chuveiro em relação ao nível do banheiro;
- 9.9) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 9.10) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 9.11) Instalação de esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 9.12) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 9.13) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 9.14) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto;
- 9.15) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 9.16) Pintura de teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 9.17) Instalação de divisórias em chapa de granito branco Itaúnas com 3cm de espessura e 2,00m de altura, fixada por ferragens especiais;
- 9.18) Colocação de porta em alumínio com pintura eletrostática cor branca, tipo veneziana, nas divisórias dos boxes dos sanitários, com dimensões de 0,60x1,80m, fixada por ferragens especiais e com trinco;
- 9.19) Instalação de porta de acesso com dimensões de 80x210cm, em alumínio com pintura eletrostática cor branca, tipo veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 9.20) Instalação de 02 (dois) lavatórios em louça na cor branca, torneira em metal cromado, válvula americana, sifão e espelho;
- 9.21) Instalação de 02 (duas) bacias sanitárias, tamanho padrão, em louça branca, com válvula de descarga e metais cromados;
- 9.22) Instalação de chuveiro elétrico;
- 9.23) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.



## 10) VESTIÁRIO MASCULINO

- 10.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 10.2) Execução de estruturas (fundações, pilares, lajes e vigas) conforme projeto Executivo de Estruturas;
- 10.3) Execução de madeiramento e instalação de cobertura em telhas cerâmicas tipo francesas sobre laje;
- 10.4) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 10.5) Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 10.6) Instalação de painel de ventilação em cobogós de concreto, tipo veneziana, com dimensões de 160x50cm, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 10.7) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias, conforme Projeto Executivo;
- 10.8) Execução de rebaixo de piso de 5cm no box do chuveiro em relação ao nível do banheiro;
- 10.9) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 10.10) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 10.11) Instalação de esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 10.12) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 10.13) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 10.14) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto;
- 10.15) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 10.16) Pintura de teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 10.17) Instalação de divisórias em chapa de granito branco Itaúnas com 3cm de espessura e 2,00m de altura, fixada por ferragens especiais;
- 10.18) Instalação de divisória dos mictórios em chapa de granito branco Itaúnas com 3cm de espessura h=1,20m, L=0,40m, fixadas a 30cm do piso;
- 10.19) Colocação de porta em alumínio com pintura eletrostática cor branca, tipo veneziana, nas divisórias do



- boxes dos sanitários, com dimensões de 0,60x1,80m, fixada por ferragens especiais e com trinco;
- 10.20) Instalação de porta de acesso com dimensões de 80x210cm, em alumínio com pintura eletrostática cor branca, tipo veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 10.21) Instalação de 02 (dois) lavatórios em louça na cor branca, torneira em metal cromado, válvula americana, sifão e espelho;
- 10.22) Instalação de 01 (uma) bacia sanitária tamanho padrão em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 10.23) Instalação de dois (02) mictórios em louça branca;
- 10.24) Instalação de chuveiro elétrico;
- 10.25) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **11) BANHEIRO PcD**

- 11.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 11.2) Execução de estruturas (fundações, pilares, lajes e vigas) conforme projeto Executivo de Estruturas;
- 11.3) Execução de madeiramento e instalação de cobertura em telhas cerâmicas tipo francesas sobre laje;
- 11.4) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 11.5) Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 11.6) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias, conforme Projeto Executivo;
- 11.7) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 11.8) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 11.9) Instalação de esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 11.10) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 11.11) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 11.12) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto;
- 11.13) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 11.14) Pintura de teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;



- 11.15) Instalação de porta de acesso com dimensões de 80x210cm, em alumínio com pintura eletrostática cor branca, tipo veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 11.16) Instalação de duchinha manual, com registro de pressão 1/2" cromado;
- 11.17) Instalação de barras de apoio para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/4" de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 50cm, no local do box do chuveiro;
- 11.18) Instalação de barras de apoio, para pessoas com necessidades específicas, em tubo de 1.1/2" de aço inoxidável, AISI-304, liga 18.8, com 80cm, no local do vaso sanitário;
- 11.19) Instalação de lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, torneira em metal cromado, válvula americana, sifão e espelho;
- 11.20) Instalação de vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial;
- 11.21) Instalação de banco articulado, com cantos arredondados e superfície antiderrapante impermeável, dimensões mínimas 0,45x0,70m, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", para pessoas com necessidades específicas no local do chuveiro;
- 11.22) Instalação de chuveiro elétrico;
- 11.23) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 12) DEPÓSITO

- 12.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 12.2) Execução de estruturas (fundações, pilares, lajes e vigas) conforme projeto Executivo de Estruturas;
- 12.3) Execução de madeiramento e instalação de cobertura em telhas cerâmicas tipo francesas sobre laje;
- 12.4) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 12.5) Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;



- 12.6) Instalação de painel de ventilação em cobogós de concreto, tipo veneziana, com dimensões de 120x150cm, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;
- 12.7) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias, conforme Projeto Executivo;
- 12.8) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 12.9) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 12.10) Instalação de esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 12.11) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 12.12) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 12.13) Preparo da superfície de Paredes e teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 12.14) Pintura de paredes e teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 12.15) Instalação de porta de acesso com dimensões de 80x210cm, em alumínio com pintura eletrostática cor branca, tipo veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 12.16) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

### III) ÁREA INTERNA (ESCOLA)

#### 1) CIRCULAÇÃO I

- 1.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 1.2) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca ;
- 1.3) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas;
- 1.4) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 1.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 1.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 1.7) Execução de rampa de acesso em piso monolítico no desnível existente no portão de acesso ao Pátio Coberto;
- 1.8) Instalação de portão de abrir em chapa metálica, 02 folhas, com pintura esmalte sintético cor cinza claro, conforme indicação do Projeto de Arquitetura;
- 1.9) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;



- 1.10) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 1.11) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## **2) CIRCULAÇÃO II**

- 2.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 2.2) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 2.3) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas;
- 2.4) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 2.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 2.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 2.7) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 2.8) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 2.9) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## **3) CIRCULAÇÃO III**

- 3.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 3.2) Execução de forro em gesso acartonado com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 3.3) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas;
- 3.4) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 3.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 3.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;



- 3.7) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 3.8) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 3.9) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **4) SANITÁRIO MASCULINO I**

- 4.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 4.2) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 4.3) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto com faixa de pastilhas cor amarelo claro largura de 30cm, h=1,20m;
- 4.4) Instalação de forro em gesso acartonado;
- 4.5) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 4.6) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 4.7) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 4.8) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 4.9) Construção de bancada (trecho maior com 02 (duas) cubas, h=0,85m/ trecho menor com 01 (uma) cuba, h=0,60m), com alvenaria de apoio revestida, com tampo em chapa de granito branco Itaúnas, com 3cm de espessura, frontispício 10cm em granito branco Itaúnas, cubas em louça na cor branca, embutidas, torneiras em metal cromado, válvulas americanas e sifões;
- 4.10) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,70x2,10m, inclusive alisares;
- 4.11) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 4.12) Pintura de teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 4.13) Instalação de divisória em chapa de granito branco Itaúnas com 3cm de espessura e 2,00m de altura, fixada por ferragens especiais;



- 4.14) Instalação de divisória dos mictórios em chapa de granito branco Itaúnas com 3cm de espessura h=1,20m, L=0,40m, fixadas a 30cm do piso;
- 4.15) Colocação de porta em madeira com acabamento em laminado melamínico nas divisórias do boxes dos sanitários, com 0,60x1,80m, fixada por ferragens especiais e com trinco do tipo meia-lua “aberto/fechado”;
- 4.16) Colocação de folha de porta de 70cm, incluindo todas as ferragens;
- 4.17) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 4.18) Instalação de 01 (uma) bacia sanitária tamanho padrão em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 4.19) Instalação de 01 (uma) bacia sanitária tamanho infantil em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 4.20) Instalação de dois (02) mictórios em louça branca;
- 4.21) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 5) SANITÁRIO FEMININO I

- 5.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 5.2) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 5.3) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto com faixa de pastilhas cor amarelo claro largura de 30cm, h=1,20m;
- 5.4) instalação de forro em gesso acartonado;
- 5.5) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 5.6) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 5.7) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 5.8) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 5.9) Construção de bancada (trecho maior com 02 (duas) cubas, h=0,85m/ trecho menor com 01 (uma) cuba, h=0,60m), com alvenaria de apoio revestida, com tampo em chapa de granito branco Itaúnas, com 3cm de espessura, frontispício 10cm em granito branco Itaúnas, cubas em louça na cor branca, embutidas, torneiras em metal cromado, válvulas americanas e sifões;
- 5.10) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,70x2,10m, inclusive alisares;



- 5.11) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 5.12) Pintura de teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 5.13) Instalação de divisória em chapa de granito branco Itaúnas com 3cm de espessura e 2,00m de altura, fixada por ferragens especiais;
- 5.14) Colocação de porta em madeira com acabamento em laminado melamínico nas divisórias do boxes dos sanitários, com 0,60x1,80m, fixada por ferragens especiais e com trinco do tipo meia-lua “aberto/fechado”;
- 5.15) Colocação de folha de porta de 70cm, incluindo todas as ferragens;
- 5.16) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 5.17) Instalação de 01 (uma) bacia sanitária tamanho padrão em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 5.18) Instalação de 01 (uma) bacia sanitária tamanho infantil em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 5.19) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 6) BANHEIRO FUNCIONÁRIOS I

- 6.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 6.2) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 6.3) Execução de revestimento em cerâmica branca em torno de 32x57cm, assentadas na horizontal, até o teto com faixa de pastilhas cor amarelo claro largura de 30cm, h=1,20m;
- 6.4) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 6.5) Execução de piso cerâmico porcelanato técnico natural, 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=10cm;
- 6.6) instalação de forro em gesso acartonado;
- 6.7) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 6.8) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 6.9) Substituição da janela existente por esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 6.10) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,60x2,10m, inclusive alisares;
- 6.11) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;



- 6.12) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 6.13) Pintura de teto, consistindo em 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 6.14) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 6.15) Instalação de pedra divisória de box sanitário em mármore;
- 6.16) Instalação de chuveiro elétrico;
- 6.17) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## **7) SANITÁRIO DE FUNCIONÁRIOS I E II**

- 7.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 7.2) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 7.3) Execução de chapisco, emboço e reboco com acabamento camurçado na superfície de alvenaria de paredes novas;
- 7.4) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 7.5) Execução de revestimento em cerâmica branca em torno de 32x57cm, assentadas na horizontal, até o teto com faixa de pastilhas cor amarelo claro largura de 30cm, h=1,20m;
- 7.6) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 7.7) Execução de piso cerâmico porcelanato técnico natural, 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=10cm;
- 7.8) instalação de forro em gesso acartonado;
- 7.9) Colocação de peitoris em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 7.10) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 7.11) Instalação de esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 7.12) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,60x2,10m, inclusive alisares;
- 7.13) Colocação de folha de porta em painel de veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 7.14) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 7.15) Pintura de teto, consistindo em 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 7.16) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;



- 7.17) Instalação de lavatório em louça na cor branca, torneira em metal cromado, válvula americana, sifão e espelho;
- 7.18) Instalação de bacia sanitária em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 7.19) Instalação de duchinha manual, com registro de pressão 1/2" cromado;
- 7.20) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **8) SALA DE PROFESSORES**

- 8.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 8.2) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas, dados e voz;
- 8.3) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 8.4) Colocação de peitoris em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 8.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 8.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 8.7) Instalação de esquadria em alumínio anodizado, 1,80X0,60m, tipo basculante e fechamentos em vidro liso incolor 4mm, conforme Projeto de Arquitetura;
- 8.8) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 8.9) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 8.10) Preparo da superfície de paredes e teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 8.11) Pintura de teto consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 8.12) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 8.13) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **9) SALA DE INFORMÁTICA**

- 9.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 9.2) Instalação de parede divisória em placa cimentícia;
- 9.3) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;



- 9.4) Execução de instalações elétricas, dados e voz conforme Projeto Executivo;
- 9.5) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 9.6) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 9.7) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 9.8) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 9.9) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 9.10) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 9.11) Colocação de peitoris em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 9.12) Substituição das janelas existentes por esquadrias tipo basculantes em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 9.13) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;

## **10) BIBLIOTECA/SALA DE VÍDEO**

- 10.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 10.2) Instalação de parede divisória em placa cimentícia;
- 10.3) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 10.4) Execução de instalações elétricas, dados e voz conforme Projeto Executivo;
- 10.5) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 10.6) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 10.7) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 10.8) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 10.9) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 10.10) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 10.11) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 10.12) Substituição da janela existente por esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;



- 10.13) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos.

#### **11) SALA DE AULA 01**

- 11.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 11.2) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 11.3) Execução de instalações elétricas, dados e voz conforme Projeto Executivo;
- 11.4) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 11.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 11.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 11.7) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 11.8) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 11.9) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 11.10) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 11.11) Substituição da janela existente por esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 11.12) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos.
- 11.13) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **12) DIRETORIA**

- 12.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 12.2) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 12.3) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas;
- 12.4) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 12.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);



- 12.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 12.7) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 12.8) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 12.9) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 12.10) Colocação de peitoris em granito branco itaúnas3x18cm;
- 12.11) Substituição das janelas existentes por esquadrias tipo basculantes em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 12.12) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 12.13) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 12.14) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

### **13) DEPÓSITO I**

- 13.1 Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 13.2 Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 13.3 Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas;
- 13.4 Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 13.5 Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 13.6 Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 13.7 Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 13.8 Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 13.9 Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 13.10 Colocação de peitoris em granito branco itaúnas3x18cm;



- 13.11 Substituição da janela existente por esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 13.12 Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 13.13 Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 13.14 Instalação de 4 (quatro) linhas de prateleiras em granito com 40cm de largura, com apoios de ferro do tipo “mão francesa”, conforme especificado no Projeto de Arquitetura;
- 13.15 Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **14) BANHEIRO FUNCIONÁRIOS II**

- 14.1 Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 14.2 Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 14.3 Execução de revestimento em cerâmica branca em torno de 32x57cm, assentadas na horizontal, até o teto com faixa de pastilhas cor amarelo claro largura de 30cm, h=1,20m;
- 14.4 Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 14.5 Execução de piso cerâmico porcelanato técnico natural, 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=10cm;
- 14.6 instalação de forro em gesso acartonado;
- 14.7 Substituição da janela existente por esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 14.8 Colocação de caixão de madeira para porta de 0,60x2,10m, inclusive alisares;
- 14.9 Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 14.10 Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 14.11 Pintura de teto, consistindo em 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 14.12 Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;



- 14.13 Instalação de lavatório em louça na cor branca, torneira em metal cromado, válvula americana, sifão e espelho;
- 14.14 Instalação de bacia sanitária em louça branca com válvula de descarga e metais cromados;
- 14.15 Instalação de duchinha manual, com registro de pressão 1/2" cromado;
- 14.16 Instalação de pedra divisória de box sanitário em mármore;
- 14.17 Instalação de chuveiro elétrico;
- 14.18 Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

#### **15) CIRCULAÇÃO IV**

- 15.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 15.2) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 15.3) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas;
- 15.4) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 15.5) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 15.6) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 15.7) Execução de rampas de acesso em piso monolítico no desnível existente no portão de acesso principal e no desnível de acesso a cozinha;
- 15.8) Instalação de portão de abrir em chapa metálica, 02 folhas, com pintura esmalte sintético cor cinza claro, conforme indicação do Projeto de Arquitetura;
- 15.9) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 15.10) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 15.11) Instalação de Bebedouro purificador, de coluna, com acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050, em aço inoxidável, modelo pressão;
- 15.12) Instalação de lavatório tipo calha em aço inox;
- 15.13) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.



## 16) COZINHA

- 16.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 16.2) Execução de estruturas metálicas e laje em concreto armado conforme Projeto Executivo;
- 16.3) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 16.4) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 16.5) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado na superfície de alvenaria de paredes novas e teto novo;
- 16.6) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 2x18cm;
- 16.7) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 16.8) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto;
- 16.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 16.10) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 16.11) Construção de bancas de trabalho, em alvenaria de blocos cerâmicos revestidos com chapisco, emboço e cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, com tampos em chapa de granito branco itaúnas com 2cm de espessura;
- 16.12) Instalação de 1 (um) tanque para lavagem de panelões em aço inoxidável, válvulas de escoamento do tipo americana, sifão e torneiras em metal cromado;
- 16.13) Colocação de balcão passa pratos em granito branco itaúnas com 3cm de espessura, h=0,90m. Considerar abaixo do balcão de entrega uma prateleira de apoio para panelões, largura 0,40m, com altura de h=0,35m, conforme indicado no projeto Básico de Arquitetura;
- 16.14) Colocação de caixão de madeira para porta de abrir de 80x210cm, inclusive alisares;
- 16.15) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 16.16) Colocação de janelas tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca e vidro liso 4mm;
- 16.17) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 16.18) Pintura de teto consistindo 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;



- 16.19) Preparo de superfícies de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de portas com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 16.20) Instalação de 3 (três) cubas de aço inoxidável medindo 500x400x200mm cada, válvulas de escoamento do tipo americana, sifão e torneiras em metal cromado;
- 16.21) Construção de 3 armários em alvenaria de blocos cerâmicos revestidos com chapisco, emboço e revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal com 5 (cinco) linhas de prateleiras em granito com 40cm de largura, com apoios de ferro do tipo "mão francesa", nos locais indicados no Projeto Básico de Arquitetura;
- 16.22) Instalação de coifa em aço inox para fogão industrial de 6 bocas;
- 16.23) Instalação de lavatório (h=0.85m) em louça branca, para higienização de mãos, próximo a entrada;
- 16.24) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 17) DESPENSA

- 17.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 17.2) Execução de estruturas metálicas conforme projeto executivo;
- 17.3) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 17.4) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 17.5) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado na superfície de alvenaria de paredes novas;
- 17.6) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 2x18cm;
- 17.7) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 17.8) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto;
- 17.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 17.10) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 17.11) Colocação de caixão de madeira para porta de abrir de 80x210cm, inclusive alisares;



- 17.12) Colocação de folha de porta em madeira com veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 17.13) Colocação de janela tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca e vidro liso 4mm;
- 17.14) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 17.15) Pintura de teto consistindo 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 17.16) Preparo de superfícies de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de portas com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 17.17) Instalação de 5 (cinco) linhas de prateleiras em granito com 40cm de largura, com apoios de ferro do tipo “mão francesa”, conforme especificado no Projeto de Arquitetura;
- 17.18) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações

#### **18) ÁREA DE SERVIÇO**

- 18.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 18.2) Execução de estruturas metálicas conforme projeto executivo;
- 18.3) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 18.4) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias conforme Projeto Executivo;
- 18.5) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado na superfície de alvenaria de paredes novas;
- 18.6) Colocação de peitoril em granito branco itaúnas 2x18cm;
- 18.7) Colocação de soleira em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 18.8) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até o teto;
- 18.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 18.10) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 18.11) Colocação de caixão de madeira para porta de abrir de 80x210cm, inclusive alisares;
- 18.12) Colocação de folha de porta em madeira com veneziana, incluindo todas as ferragens;
- 18.13) Colocação de janela tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca e vidro liso 4mm;



- 18.14) Preparo da superfície de teto para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 18.15) Pintura de teto consistindo 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 18.16) Preparo de superfícies de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de portas com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 18.17) Construção de banca em alvenaria de blocos cerâmicos revestidos com chapisco, emboço e revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, com tampo em chapa de granito branco itaúnas, com 2cm de espessura com tanque embutido em aço inoxidável, medindo 500x400x200mm, válvula de escoamento do tipo americana, sifão e torneira em metal cromado;
- 18.18) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações.

#### 19) PÁTIO DE SERVIÇO

- 19.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 19.2) Execução de instalações elétricas, hidrossanitárias e de GLP conforme Projeto Executivo;
- 19.3) Execução de tento em concreto armado para implantação de horta;
- 19.4) Construção de abrigo para 4 botijões de gás de 45kg, nas dimensões **internas** de 1,60x0,65x1,80m, em alvenaria de tijolos, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 15cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado;
- 19.5) Execução de piso cimentado, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com acabamento liso, sobre a base do piso de concreto;
- 19.6) Preparo da superfície de muros para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 19.7) Pintura de muros consistindo 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 19.8) Instalação de interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações.



## 20) REFEITÓRIO

- 20.1) Execução das demolições necessárias à implantação dos serviços previstos no Projeto de Arquitetura;
- 20.2) Execução de reforço estrutural em estrutura metálica no vão de abertura para ampliação do refeitório;
- 20.3) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez nos locais indicados no projeto de arquitetura;
- 20.4) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca, instalado seguindo a inclinação do telhado;
- 20.5) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo;
- 20.6) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado na superfície de alvenaria de paredes novas e na estrutura de concreto armado;
- 20.7) Colocação de peitoris em granito branco itaúnas 2x18cm;
- 20.8) Colocação de soleiras em granito branco itaúnas 3x15cm;
- 20.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 20.10) Execução de piso porcelanato técnico natural 0,60x0,60m, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 20.11) Execução de revestimento em cerâmica branca com dimensões em torno de 32x57cm, assentado na horizontal, até h=1,20m de altura com faixa de pastilhas cor amarelo claro largura de 30cm;
- 20.12) Colocação de caixão de madeira para porta de abrir de 80x210cm, inclusive alisares;
- 20.13) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 20.14) Instalação de 01 (um) portão de abrir, em duas folhas, em gradil de ferro, com dimensões de 180x210cm, incluindo todas as ferragens;
- 20.15) Preparo de superfícies de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de portas com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 20.16) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de selador e pintura de portas com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 20.17) Substituição de janelas existentes por esquadria tipo basculante em alumínio com pintura eletrostática cor branca e vidro liso 4mm;
- 20.18) Substituição das venezianas de ventilação existentes por esquadrias em painéis de veneziana com aletas em PVC translúcido e montantes em aço pintado, instaladas na mesma altura dos painéis existentes (que serão substituídos), inclusive abertura de novos vãos conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;



- 20.19) Preparo da superfície de paredes para pintura, acima da área de revestimento cerâmico, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 20.20) Pintura de paredes acima da área de revestimento cerâmico, consistindo 1 (uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica;
- 20.21) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 21) SECRETARIA

- 21.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 21.2) Execução de estruturas metálicas e de madeiramento para a cobertura, conforme projeto executivo;
- 21.3) Instalação de telhas cerâmicas do tipo francesas e subcobertura;
- 21.4) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 21.5) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 21.6) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 21.7) Execução de instalações elétricas conforme Projeto Executivo de instalações elétricas, dados e voz;
- 21.8) Execução de forro em madeira com pintura esmalte sintético acetinado cor branca;
- 21.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 21.10) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 21.11) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 21.12) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 21.13) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 21.14) Colocação de peitoris em granito branco itaúnas 3x18cm;
- 21.15) Instalação de esquadrias tipo basculantes em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 21.16) Instalação de pedra em granito branco itaúnas, para balcão de atendimento, h=1,10m;



- 21.17) Instalação de esquadria para guichê de atendimento, tipo guilhotina, em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro liso 4mm;
- 21.18) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 21.19) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 21.20) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## 22) PÁTIO COBERTO

- 22.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 22.2) Demolição do banco em concreto existente no local;
- 22.3) Demolição dos revestimentos cerâmicos das paredes existentes;
- 22.4) Execução de estruturas metálicas para ampliação da área e de cobertura em treliças metálicas;
- 22.5) Instalação de cobertura em telhas termoacústicas em chapa galvanizada com pintura eletrostática cor amarela com estrutura em treliça metálica com pintura eletrostática cor branca;
- 22.6) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 22.7) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 22.8) Recomposição de emboço nas superfícies de alvenarias e laje existentes, nos locais onde houver necessidade;
- 22.9) Execução de enchimento de piso para nivelamento do pátio no trecho dos fundos;
- 22.10) Execução de instalações elétricas e hidrossanitárias, conforme Projeto Executivo;
- 22.11) Instalação de ralo para escoamento de águas pluviais;
- 22.12) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 22.13) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 22.14) Instalação de portão de abrir em chapa metálica, 02 folhas, dimensões de 160x210cm, com pintura esmalte



- sintético cor cinza claro, conforme indicação do Projeto de Arquitetura;
- 22.15) Instalação de portão de abrir em chapa metálica, 02 folhas, dimensões de 200x210cm, com pintura esmalte sintético cor cinza claro, conforme indicação do Projeto de Arquitetura;
- 22.16) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de selador e pintura de portões com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 22.17) Preparo da superfície de paredes e teto (no trecho com laje existente) para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 22.18) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 22.19) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

### **23) SALAS DE AULA 02 A 04 E DEPÓSITO II**

- 23.1) Substituição de vidros quebrados das esquadrias basculantes existentes;
- 23.2) Execução de polimento em piso monolítico de alta resistência existente e aplicação de resina;
- 23.3) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 23.4) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 23.5) Instalação de rodacarteiras em madeira, h=0,75m, com acabamento em verniz incolor;
- 23.6) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos.

### **24) SANITÁRIOS MASCULINO II E FEMININO II**

- 24.1) Execução de limpeza e rejuntamento de revestimentos cerâmicos existentes;



24.2) Complementação de revestimento cerâmico no trecho do fechamento do vão de porta.

## 25) SALA DE AULA 05

- 25.1) Demolição das alvenarias divisórias dos boxes de chuveiro existentes;
- 25.2) Demolição dos revestimentos cerâmicos das paredes;
- 25.3) Demolição dos revestimentos cerâmicos dos pisos;
- 25.4) Substituição de vidros quebrados das esquadrias basculantes existentes;
- 25.5) Execução de fechamento de vão de porta com alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 25.6) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado na superfície de alvenaria nova;
- 25.7) Execução de instalações elétricas, dados e voz, conforme Projeto Executivo;
- 25.8) Execução de forro em gesso acartonado com pintura acrílica cor branca;
- 25.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 25.10) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 25.11) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 25.12) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 25.13) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 25.14) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 25.15) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 25.16) Instalação de rodacarteiras em madeira, h=0,75m, com acabamento em verniz incolor;
- 25.17) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.



**26) SANITÁRIO PcD**

26.1) Execução de limpeza, rejuntamento de revestimentos cerâmicos existentes e instalação de barras de apoio faltantes.

**27) SALA DE APOIO**

- 27.1) Remoção da porta e do portão existente;
- 27.2) Demolição do revestimento cerâmico de piso existente;
- 27.3) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 27.4) Substituição das telhas da cobertura existente, por telhas termoacústicas em chapa galvanizada com pintura eletrostática cor amarela;
- 27.5) Instalação de rufo em chapa metálica com impermeabilização;
- 27.6) Instalação de calha em chapa galvalume;
- 27.7) Abertura de vão para remanejamento da porta de acesso;
- 27.8) Execução de fechamento de vão de porta com alvenaria de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 27.9) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado na superfície de alvenaria nova;
- 27.10) Execução de instalações de instalações elétricas, dados e voz, conforme Projeto Executivo;
- 27.11) Execução de forro em gesso acartonado com pintura acrílica cor branca;
- 27.12) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 27.13) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 27.14) Colocação de caixão de madeira para porta de 0,80x2,10m, inclusive alisares;
- 27.15) Colocação de folha de porta, incluindo todas as ferragens;
- 27.16) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 27.17) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 27.18) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2



- (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 27.19) Instalação de rodacarteiras em madeira, h=0,75m, com acabamento em verniz incolor;
- 27.20) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

## **28) CIRCULAÇÃO VI**

- 28.1) Instalação de lavatório em louça branca na área de circulação próxima ao sanitário PcD;
- 28.2) Abertura de vão em parede de alvenaria existente para acesso ao Recreio Descoberto II/ Parque Infantil;
- 28.3) Instalação de portão de abrir em chapa metálica, 02 folhas, com dimensões de 1,60x2,10m;
- 28.4) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de selador e pintura de portões e gradis com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 28.5) Instalação de Bebedouro purificador, de coluna, com acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050, em aço inoxidável, modelo pressão;
- 28.6) Execução de polimento em piso monolítico de alta resistência existente e aplicação de resina;
- 28.7) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 28.8) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura.

## **29) ESCADA**

- 29.1) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de selador e pintura de portões com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 29.2) Execução de polimento em piso monolítico de alta resistência existente e aplicação de resina;
- 29.3) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 29.4) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;



### 30) RAMPA

- 30.1) Execução de todas as demolições necessárias a implantação da obra;
- 30.2) Execução de estruturas metálicas e de concreto armado, conforme projeto executivo de estruturas;
- 30.3) Execução de estrutura de apoio para cobertura em treliça metálica com pintura eletrostática cor branca;
- 30.4) Instalação de cobertura em telhas termoacústicas em chapa galvanizada com pintura eletrostática cor amarela;
- 30.5) Execução de paredes de vedação em blocos cerâmicos 10x20x20cm assentados em meia vez;
- 30.6) Execução de chapisco e emboço com acabamento camurçado nas superfícies de alvenarias novas;
- 30.7) Instalação de painel de ventilação em cobogós de concreto tipo veneziana;
- 30.8) Execução de instalações elétricas, conforme Projeto Executivo;
- 30.9) Execução de contrapiso no traço 1:4 (cimento:areia);
- 30.10) Execução de piso monolítico de alta resistência, com rodapé do mesmo piso, h=0,10m;
- 30.11) Instalação de portão de abrir em barras de ferro, 01 folha, dimensões de 100x210cm, com pintura esmalte sintético cor cinza claro, conforme indicação do Projeto de Arquitetura;
- 30.12) Preparo de superfícies de ferro, aplicação de selador e pintura de portões com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos;
- 30.13) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 30.14) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 30.15) Instalação de tomadas, interruptores, luminárias e lâmpadas de acordo com o Projeto Executivo de Instalações Elétricas.

### 31) SALAS DE AULA 06 A 10, ARQUIVO MORTO, CIRCULAÇÃO E INSPEÇÃO (PAV. SUPERIOR)

- 31.1) Substituição de vidros quebrados das esquadrias basculantes existentes;



- 31.2) Execução de polimento em piso monolítico de alta resistência existente e aplicação de resina;
- 31.3) Preparo da superfície de paredes para pintura, inclusive aplicação de massa acrílica;
- 31.4) Pintura acrílica lavável de paredes, meia barra h=1,50m, cor amarelo claro, com pintura acrílica cor branca acima, consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de arquitetura;
- 31.5) Instalação de rodacarteiras em madeira (exceto arquivo morto, circulação e inspeção), h=0,75m, com acabamento em verniz incolor;
- 31.6) Preparo de superfície de madeira, aplicação de selador, massa corrida a óleo e pintura de porta com tinta esmalte sintético acetinado, 2(duas) demãos.

#### **IV) COBERTURA**

##### **1) ESTRUTURA**

- 1.1) Execução de Estruturas metálicas para a ampliação do Pátio Coberto e para a cobertura da rampa de acesso ao Pavimento Superior, conforme Projeto Executivo de Estruturas;
- 1.2) Execução de estruturas em madeira para o telhado no local da Secretaria e Vestiários externos próximo as quadras;
- 1.3) Instalação de subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio;
- 1.4) Deverá ser prevista visita para acesso ao átrio do telhado.

##### **2) TELHAS**

- 2.1) Telhas cerâmicas tipo francesas, atendendo às declividades mínimas e fixadas à estrutura de apoio conforme as recomendações do fabricante, instaladas nos locais indicados no Projeto de Arquitetura;
- 2.2) Telhas termoacústicas em chapa galvanizada com pintura eletrostática cor amarela com estrutura em treliça metálica com pintura eletrostática cor branca, instaladas nos locais indicados no Projeto de Arquitetura.
- 2.3) Substituição da cobertura existente no trecho da cozinha por novas telhas em fibrocimento.



### **3) RUFOS, CALHAS E CONDUTORES**

- 3.1) As calhas serão em chapa galvalume, instaladas nos locais indicados no Projeto Básico e Arquitetura.
- 3.2) A calha de maior seção localizada na junção entre os prédios da circulação I e do refeitório, será substituída por calha em chapa galvalume e receberá impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm ;
- 3.3) Os condutores verticais serão externos, tubulares e em número suficiente para comportar a descarga das calhas;
- 3.4) Os condutores deverão ser confeccionados em tubos de PVC do tipo esgoto. Na extremidade junto ao solo deverá ser previsto joelho direcionando as águas para as caixas de areia ou canaletas, conforme o sistema de drenagem a ser projetado.
- 3.5) Deverá ser utilizado rufo em chapa de alumínio.

### **V) RESERVATÓRIO SUPERIOR**

#### **1) RESERVATÓRIO**

Os reservatórios deverão ser dimensionados de acordo com o Projeto Executivos de Instalações Hidráulicas e deverão ser em polietileno.

#### **2) INSTALAÇÕES**

Instalação de barrilete de distribuição, na lateral dos reservatórios, de acordo com o Projeto Executivo complementar de Instalações Hidráulicas.

### **VI) FACHADAS**

#### **1) PINTURA**

- 1.1) Execução de pintura acrílica nas fachadas da escola conforme indicação do Projeto de Arquitetura;
- 1.2) Execução de revestimento cerâmico, com dimensões 10x10cm, nas fachadas do volume dos vestiários e do espaço para atividades desportivas conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura.



## **2) BARRA LISA**

Execução de faixa de chapisco e emboço de cimento e areia no traço 1:3 com 40 cm de altura em todo o perímetro dos prédios, no encontro com o terreno externo (“pé da alvenaria”).

## **VII) OBSERVAÇÕES**

### **1) QUANTO À PINTURA**

As cores para pintura que não estiverem indicadas neste Caderno de Encargos deverão seguir rigorosamente as indicações do Projeto de Arquitetura ou do Fiscal Responsável pela obra.

### **2) QUANTO AOS MATERIAIS**

Os serviços acima descritos deverão ser todos executados com materiais de qualidade no mínimo igual à proposta nas planilhas de custos referentes a este Projeto.



## ANEXO B: ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARA AS OBRAS.

### I) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrópolis (P.M.P. - Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) – Departamento de Projetos e Obras Públicas (DEPOP), a Fiscalização e Supervisão de todas as obras contratadas com terceiros.
- 2) Projetista, autor(es) dos Projetos Básicos ou Executivos. Designa-se na NBR-5671/86 pela expressão “Autor do Projeto” e define-se como “pessoa física”, legalmente habilitada, contratada para elaborar o Projeto de um empreendimento ou parte do mesmo”.
- 3) Fiscalização, engenheiro ou arquiteto ou preposto credenciado pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/86, pelo vocábulo “Fiscal” e define-se como “pessoa física ou jurídica legalmente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das disposições contratuais”.
- 4) Contratada, firma pelo qual foi contratada a execução. Conforme a NBR-5671/86, “executante”, “pessoa física ou jurídica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo Contratante para executar o empreendimento, de acordo com o projeto e em condições mutuamente estabelecidas”.
- 5) Estas especificações serão parte integrante, junto com as especificações técnicas do contrato.
- 6) **Deverá ser apresentado Atestado de Visita emitido pela Prefeitura Municipal de Petrópolis (PMP), após vistoria ao local da obra. Os Atestados de Visita deverão ser rubricados por todas as Contratadas que a ela comparecem.**

### II) RESPONSABILIDADE E GARANTIA

- 1) Não poderá em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da execução das obras, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, projetos, normas, especificações técnicas.



2) A Contratada deverá aceitar integralmente todos os métodos de processos de inspeção, verificação, controle, ensaio e medição adotados pela Fiscalização em todo e qualquer serviço ou operação referente à obra.

3) Ficam reservados a Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou não previstos para no Contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão. Em caso de dúvida a Fiscalização submeterá à instância superior.

4) A existência da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne à obra contratada e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos, instruções e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realização pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará a tácita aceitação e ratificação por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos para execução desse elemento ou seção de serviço.

### **III) LICENÇAS E FRANQUIAS**

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança pública, bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo d'água, luz, força, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.



2) O pagamento de licenças, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluídos os encargos sociais, são de inteira responsabilidade da Contratada.

#### **IV) SEGUROS E ACIDENTES**

1) Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pela Fiscalização, bem como as indenizações que possam vir ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrida na via pública.

#### **V) PRAZO GLOBAL**

1) A Contratada executará todas as obras e serviços convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os serviços e obras inteiramente concluídos e com as licenças de habilitação e outras por ventura exigíveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra é improrrogável, ressalvados os motivos de força maior independentes da vontade da Contratada. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de contagem do prazo serão considerados pela Fiscalização quando apresentados na ocasião das ocorrências anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficará a Contratada sujeito à multa conforme Contrato lavrado entre as partes.

4) A Contratada, entretanto, não incorrerá na mencionada multa durante as prorrogações compensatórias do Prazo Global concedida pela Fiscalização.

#### **VI) PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA**

1) O desenvolvimento dos serviços e obras contratados obedecerá a um ritmo que satisfaça perfeitamente ao Cronograma inicial, documento que integrará o Contrato para os efeitos legais.



- 2) O Cronograma inicial conterá necessariamente, uma tabela de Prazos Parciais, em número estabelecido de acordo com os serviços a serem realizados e terá vinculação com as prestações constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.
- 3) O Cronograma inicial levará em consideração, se for o caso, as Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusão prioritária.
- 4) Os prazos Parciais serão expressos em dias corridos a contar da data do Início dos Serviços para o primeiro deles e da data da expiração do Prazo Global para a conclusão do último deles.
- 5) O Cronograma inicial conterá o número de Prazos Parciais correspondendo cada um desses Prazos Parciais às prestações mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as partes.
- 6) O grau de adiantamento, ou estágios sucessivos dos trabalhos, que cumprirá satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial, deverá ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer por etapas típicas da obra, quer por quantidades certas de serviços - para permitir sua fácil verificação.

## VII) RESCISÃO

- 1) O não cumprimento de qualquer cláusula ou simples condição do Contrato de Empreitada poderá importar na sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. Todavia fica estabelecido que a Contratante, a seu critério, poderá considerar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:
  - a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se.
  - b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a inidoneidade da Contratada.
  - c) Se a Contratada recusar-se a receber qualquer Ordem de Serviço para melhor execução dos trabalhos, insistindo em fazê-los com imperícia ou desleixo.
  - d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização da Contratante.



e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo justificado, por mais de 10 dias consecutivos.

#### **VIII) INÍCIO DOS SERVIÇOS**

1) Nada havendo em contrário, a Contratada deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo de critério dos secretários a contar da data da Ordem de Início de Serviços expedida pela P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualquer motivo, der início às tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fará por conta própria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigações e demais responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia a data de início efetivo dos trabalhos, a Contratante considera como Início dos Serviços o 15º dia a contar da data da Ordem de Serviço a que se refere o item anterior.

#### **IX) ORDENS DE SERVIÇOS**

1) Todas as Ordens de Serviço ou Comunicação da Fiscalização ou da Contratante, e vice-versa, serão transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.

2) Imediatamente após o início das obras, a Contratada deverá executar os trabalhos e conduzi-los de forma contínua e regular, dentro do cronograma estabelecido.

#### **X) ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO**

1) A Contratante manterá nas obras engenheiros e propostos seus, convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por diante designados sempre como Fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção.

2) A Contratada é obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos,



armazéns ou dependência onde se encontrarem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.

3) A Fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito o Contratada sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 horas, a contar da entrega da Ordem de Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

5) Os serviços a cargos de diferentes firmas contratadas serão articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nestas especificações, mais úteis, a seu juízo, à segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

7) A condução geral da obra, de parte da Contratada, ficará a cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e obrigatoriamente registrados no CREA e com prática comprovada em serviços idênticos àqueles a que se referem à obra a ser executada.

8) Durante todo o tempo de execução dos serviços, a Contratada deverá manter um representante autorizado ao canteiro de obras. Quaisquer ordens ou comunicações da Fiscalização ao seu representante autorizado serão consideradas como tendo sido enviadas diretamente à Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, deverá ser constituído de elementos competentes, hábeis, capazes e disciplinados, podendo a Fiscalização julgar sua permanência ou não no canteiro de obras.



10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos pela Contratada, sem ônus pela P.M.P.

11) No escritório da obra deverá ser mantido um diário da obra onde serão registrados os serviços realizados, a mão-de-obra alocada, ocorrência de chuvas, indicações técnicas, alterações na execução dos serviços e demais fatos pertinentes à obra.

12) A Fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos de segurança, disciplinares ou outros. Neste caso os serviços só poderão ser reiniciados por nova ordem da Fiscalização.

13) A Contratada deverá cooperar de modo a facilitar ao máximo o livre trânsito de veículos e pedestres. Sempre que necessário a critério da fiscalização deverá deixar passagem livre e protegida para os pedestres.

#### **XI) DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.**

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

- 1) Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos do Projeto Básico de Arquitetura, prevalecerá sempre este último.
- 2) Em caso de divergência entre o Caderno de Encargos e os desenhos dos Projetos Complementares – de Estruturas, de Instalações, etc, prevalecerão sempre esses últimos.
- 3) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.
- 4) Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.
- 5) Em caso de divergência de desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.



- 6) Em caso de divergência entre o quadro resumo de esquadrias e as localizações destas nos desenhos, prevalecerão sempre esses últimos.
- 7) Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos, das normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitação, será consultada a P.M.P.
- 8) Em caso de divergência entre os quantitativos de serviços e materiais do Catálogo de Referência da EMOP, especificado no contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerão os primeiros.

## **XII) ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA**

1) Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

## **XIII) MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS**

1) Para as obras e serviços que forem ajustados, caberá à Contratada fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; aliciar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegure progresso satisfatório às obras; e adquirir materiais em quantidade necessária a conclusão das obras no prazo fixado, conforme adiante referido.

2) A Contratada caberá a responsabilidade das instalações provisórias de água, luz, força e telefone; os transportes fora e dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e manutenção dos meios de transportes verticais para atender às suas necessidades e as de outros contratados.

## **XIV) SUBEMPREITADA**

1) A contratada não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente habilitados, o que será objeto de comum acordo entre a Fiscalização e a Contratante.



2) Qualquer subempreiteira de serviços especializados deverá ser previamente aceita pela Fiscalização à qual será dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do nome da subempreiteira e da relação de serviços executados, não excluindo a responsabilidade única exclusiva e integral da Contratada.

3) A subempreitada de outros serviços, além dos citados no item anterior, dependerá de prévia autorização, por escrito da Contratante.

4) A contratação de subempreiteiros, não exime a Contratada da integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros à P.M.P. e/ou a terceiros não exoneram a Contratada da responsabilidade solidária pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz que os danos tenham sido causados por aqueles ou pela Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terão características de subempreiteiros autônomos, com condição econômico-financeira suficiente para descaracterizar a condição de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando resguardar a P.M.P. de possíveis conseqüências que uma ação trabalhista poderia acarretar.

#### **XV) ENSAIOS E PROVAS**

1) A boa qualidade e perfeita eficiência e serviços a cargo da Contratada serão, como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços, submetidas a verificações, ensaios e provas, para tais fins aconselhados.

#### **XVI) RECEBIMENTO PROVISÓRIO**

1) Quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o Contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório, que será passado em três vias de igual teor, todas assinadas por um representante da Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficarão em poder da Contratante, destinando-se a terceira à Contratada.



3) O Recebimento Provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a Acréscimos e Modificações e apresentadas as faturas correspondentes a Pagamentos Extraordinários.

#### **XVII) RECEBIMENTO DEFINITIVO**

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas todas as reclamações da Fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

b) Solucionadas todas as reclamações por ventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na edificação.

c) Terminada a obra, caso haja modificação na execução da mesma, a Contratada deverá apresentar à fiscalização, antes do pedido de aceitação da obra, plantas, perfis e detalhes de execução do projeto. Os projetos serão entregues com "AS BUILT" com 02 cópias em papel opaco para serem anexadas ao processo licitatório como documentos.

#### **XVIII) PROJETOS**

1) As obras devem obedecer rigorosamente às plantas, desenhos e detalhes dos Projetos a enunciar:

- a) Projeto Básico de Arquitetura;
- b) Projeto Executivo de Estruturas;
- c) Projeto Executivo de Instalações Elétricas, Ar Condicionado, SPDA e Lógica;
- d) Projeto Executivo de Instalações de Proteção Contra Incêndio e Pânico;
- e) Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias;
- f) Projeto Executivo de Instalações de Gás;
- g) Projeto Executivo de Drenagem e Águas Pluviais.



**2) TODOS OS PROJETOS DE INSTALAÇÕES DEVEM CONTER LISTAS DE MATERIAIS E OS DETALHES NECESSÁRIOS A MELHOR COMPREENSÃO DOS PROJETOS;**

3) A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, orçado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO salvo os eventuais de emergência, necessários a estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

4) A Contratada deverá manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessários para os serviços da obra.

5) Todos os aspectos particulares do projeto, omissões ou obras complementares não considerados no Projeto Básico serão especificados e detalhados pela fiscalização, em ocasião oportuna.

#### **XIX) DA SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO**

1) A Contratada observará a portaria 3237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho que determinará obrigações no campo de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

**2) A Contratada deverá atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N<sup>o</sup> 18 – Indústria da Construção, de acordo com PBQP-H – “Trabalho Seguro e Saudável e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação” do Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho – DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;**

3) A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto pelos operários, dos equipamentos de proteção individual inclusive de Subempreiteiros tais como:

- a) capacete de segurança;
- b) protetores faciais;
- c) óculos de segurança contra impactos, radiações e respingos;
- d) luvas e mangas de proteção;
- e) botas de borracha ou PVC;
- f) calçados de couro;
- g) cintos de segurança;
- h) protetor auricular;
- i) respiradores contra poeira;



- j) máscaras para jatos de areia;
- l) respiradores e máscaras de filtro químico;
- m) avental de raspa, etc.

4) A Contratada será a responsável quanto ao uso obrigatório e correto no canteiro de obras, dos equipamentos de proteção coletiva tais como:

- a) bandejas protetoras para lixo;
- b) telamento de fachadas;
- c) transporte vertical;
- d) andaimes;
- e) condutor de entulhos;
- f) proteção e combate a incêndio, etc.

5) Toda a obra deverá ter sinalização e proteção para pedestres e veículos, sendo de responsabilidade da Contratada a segurança do pessoal da obra bem como qualquer prejuízo causado a terceiros ou a municipalidade.

6) A Contratada deverá manter todos os seus funcionários uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalização.

## **XX) DISPOSIÇÕES GERAIS**

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela P.M.P. são **ESTIMATIVOS**, devendo ser confirmados quando da visita das firmas ao local da obra, não podendo em hipótese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos, desconhecimento, incompreensão ou dúvidas.

2) Caso a Fiscalização necessite de serviços fora do horário habitual a Contratada não poderá cobrar adicional por tais serviços.

## **XXI) CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS**

1) Todas as solicitações de pagamento deverão ser acompanhadas de relatório fotográfico do período a que se refere à medição.

2) Todos os serviços pretendidos na medição devem ser previamente apropriados pela fiscalização da obra.



## ANEXO C: ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

### I) INSTALAÇÕES DAS OBRAS

1) Deverão ser efetuadas as instalações provisórias da obra, incluindo:

- a) Placas de identificação de obras pública;
- b) Placas de sinalização preventiva;
- c) Tapumes;
- d) Andaimos e plataformas;
- e) Equipamentos e ferragens;
- f) Condutor de entulhos
- g) Barracões e alojamentos provisórios para guarda de material;
- h) Instalações sanitárias para os operários, etc.

2) Os escritórios da obra e os depósitos deverão ser construídos e mantidos pelo Contratada de acordo com a regulamentação e legislação em vigor, cumprido-se sempre as determinações das autoridades sanitárias e trabalhistas.

3) O barracão será, dimensionado para abrigar:

- a) escritório;
- b) vestiário/ sanitário;
- c) almoxarifado.

4) O escritório deverá constar de mesa de trabalho, cadeiras, tomadas junto à mesa para instalação de luminária e máquina de calcular e etc., conforme especificações padronizadas da Contratante.

5) A Contratada mandará executar placas relativas à obra de acordo com desenhos e padrões aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalização determinará o local onde serão colocadas as placas.

7) Após a conclusão dos serviços deverão ser removidos dos locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. **A placa de identificação de**



**obra pública é de propriedade da P.M.P. e deverá ser entregue no Depósito de Materiais da Rua Quissamã.**

- 8) A altura dos tapumes será de 2,20m.
- 9) Externamente todo o tapume receberá pintura protetora.
- 10) A construção do tapume será executada em todo o perímetro da testada principal do terreno, se necessário.

## **II) INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, ESGOTO E ELÉTRICA.**

- 1) A ligação provisória de água, quando o logradouro público for abastecido por rede distribuidora pública de água, obedecerá a prescrição e exigência da municipalidade.
- 2) Os reservatórios serão de fibra-de-vidro, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Deverá ser tomado cuidado especial quanto a previsão do consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e revestimento da obra.
- 3) Os tubos e conexões serão do tipo soldável para instalações prediais de água fria, em PVC rígido.
- 4) Quando o logradouro não for abastecido por rede distribuidora pública de água, a utilização de água de poço ou de curso d'água obrigará a Contratada à análise da água utilizada quanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.
- 5) O abastecimento de água ao canteiro deverá ser efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que a Contratada tenha que se valer de "caminhão-pipa".
- 6) Quando o logradouro possuir coletor público de esgoto, caberá a Contratada a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da Concessionária local.
- 7) Quando o logradouro não possuir coletor público de esgoto, a Contratada instalará fossa séptica e sumidouro de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NBR-7229.



8) A ligação provisória de energia ao canteiro de obras obedecerá rigorosamente, às prescrições da Concessionária local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores, isolados por camada termoplásticos, devidamente dimensionados para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização.

10) Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidas com fita isolante. Não serão admitidos fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão protegidas por eletrodutos.

13) Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola.

14) Para início imediato dos trabalhos após expedição da Ordem de Início de Serviço correspondente, bem como para evitar que ocorram paralisações na obra em decorrência da falta de energia na rede pública, a Contratante poderá exigir, o que ficará a seu exclusivo critério, que a Contratada instale gerador ou geradores com capacidade suficiente para atender à demanda de toda a maquinaria e aparelhamento necessário a execução da obra.

### III) DEMOLIÇÕES

1) As demolições, sob o aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, são reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item 18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério de Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.

2) As edificações vizinhas da obra deverão ser examinadas, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.



- 3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.
- 4) As demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.
- 5) A remoção e o transporte de todo entulho e detritos provenientes das demolições serão executados pela Contratada, de acordo com as exigências da Contratante.
- 6) O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes para funcionamento à guisa de Instalações Provisórias do canteiro de obras ficará a critério da Fiscalização, desde que respeitadas as especificações estabelecidas em cada caso e verificado que ditas construções e instalações não interferem com o plano de construção, principalmente com relação à locação.

#### **IV) SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

- 1) Durante a execução da obra deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos às propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos próprios operários.
- 2) Todo o entulho proveniente da realização das obras deverá ser recolhido periodicamente para local conveniente.

#### **V) LIMPEZA DO TERRENO**

- 1) A completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros.
- 2) A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa-roçado, destocamento e remoção, o que permitirá que a área fique livre de raízes e tocos de árvores.

#### **VI) PREPARO DO TERRENO**

- 1) A Contratada executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.



2) As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, serão realizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais.

#### **VII) LOCAÇÃO DA OBRA**

1) A Contratada procederá à locação da obra de acordo com a Planta de Situação e o Projeto Executivo de estruturas.

2) A Contratada procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local.

3) Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, a Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

4) Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar necessária.

5) Depois de atendidas pela Contratada todas as exigências formuladas pela Fiscalização, a Contratada dará por aprovada a locação.

6) A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder - por sua conta e nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de Encargos.

7) A Contratada manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível - RN - e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

8) Periodicamente, a Contratada procederá à rigorosa verificação no sentido de comprovar se a obra está sendo executada de acordo com a locação.



## **VIII) MOVIMENTO DE TERRA**

### **1) ESCAVAÇÕES**

1.1) Nos terrenos rochosos deverão ser utilizadas perfuratrizes apropriadas e deverão ser tomadas todas as medidas necessárias a proteção de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) O material resultante da escavação não poderá ser depositado de maneira a impedir a passagem de pedestres no passeio e o tráfego de pelo menos um veículo na pista de rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitável será estocado, para servir de reaterro.

1.4) Em hipótese alguma a Contratada poderá iniciar as escavações sem a prévia aprovação do projeto pela Contratante.

1.5) A execução das escavações implicará responsabilidade integral da Contratada pela sua resistência e estabilidade.

1.6) Se em consequência da obra, houver danos à propriedade de terceiros, deverão ser recuperados.

1.7) Todas as tubulações existentes (esgoto e água) e equipamentos complementares delas (caixas, ralos, etc.), que forem danificados pela execução dos serviços deverão ser reparados o mais rapidamente possível, de forma que tudo funcione normalmente quando da conclusão do trecho da obra.

1.8) Se a obra provocar danos aos sistemas subterrâneos ou aéreos de luz, força ou telefone, proceder-se-á de forma idêntica ao item anterior, mas, caso o reparo exija a presença de pessoal especializado, a Empresa detentora do sistema deverá ser comunicada do fato de responsabilidade da Contratada.

### **2) ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES**

2.1) As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam a obras permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos.



2.2) As cavas para fundações, subsolo, reservatórios d'água, espelho d'água e outras partes da obra abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

2.3) A execução dos trabalhos de escavações obedecerá todas as prescrições da NBR-6122.

2.4) Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra a ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem ou esgotamento.

### **3) ATERRO/COMPACTAÇÃO:**

3.1) O aterro/reaterro será executado em camadas com espessura média não superior a 30cm. A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamentos superiores a cinco camadas.

3.2) A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se a variação de no máximo 3% (Curva de Proctor). Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a umidade quanto ao material.

3.3) O aterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95% da Energia Proctor Intermediário.

3.4) As camadas que não tiverem atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura maior que a especificada, serão escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.

### **4) TRANSPORTE**

4.1) Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro.



4.2) O material excedente, resultante das escavações ou imprestável será removido para o local de bota-fora previamente aprovado pela Contratante.

#### **IX) DRENAGEM**

- 1) Deverão ser previstos dispositivos de drenagem a fim de garantir o perfeito escoamento das águas pluviais segundo o que determinam as normas técnicas vigentes e de acordo com o Projeto Executivo.
- 2) As redes existentes que forem mantidas em operação deverão ser desobstruídas, revisadas e reparadas.
- 3) A rede de águas pluviais projetada deverá ser conectada à rede de drenagem existente no logradouro.

#### **X) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO**

- 1) Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas aplicáveis: NBR-6118, NBR-6120, NBR-7190 e NBR-8800.
- 2) A execução e qualidade da estrutura e das contenções a serem executadas são de inteira responsabilidade do Contratada, devendo seguir o projeto estrutural apresentado.
- 3) As barras de aço deverão se apresentar limpas, sem a presença de qualquer substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto, não podendo ficar em contato direto com a forma, conforme a NBR-6118.
- 4) A qualidade do aço a empregar será especificada no respectivo projeto e deverá atender as prescrições das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras deverão ser executados a frio, de acordo com os detalhes e das prescrições da ABNT.
- 5) As barras de aço não deverão apresentar defeitos prejudiciais tais como: fissuras, esfoliações, bolhas, oxidação excessiva e corrosiva.
- 6) A camada preparatória deverá ser em concreto com resistência característica a compressão  $f_{ck} \geq 16 \text{MPa}$ , as fundações deverão ser



em concreto armado com resistência característica a compressão de  $f_{ck} \geq 20 \text{MPa}$  e a estrutura em concreto armado com resistência característica a compressão de  $f_{ck} \geq 20 \text{MPa}$ , constituído de cimento Portland, areia lavada, brita e água de qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto na NBR-6118.

7) O cimento deverá atender às prescrições da NBR-6118, da ABNT, os agregados deverão atender a NBR-7211 e NBR-6118, da ABNT, a água deverá ser limpa e isenta de elementos prejudiciais a hidratação do concreto.

8) Não será permitida a utilização de tipos diferentes de cimento, nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura deverá ser realizada através de betoneira com capacidade mínima correspondente a um traço com consumo mínimo de um saco de cimento, que produzam concretos uniformes e sem segregação dos materiais, sendo utilizado vibradores de imersão, de formas ou régua vibradoras garantindo um perfeito adensamento do concreto. Poderá ser utilizado concreto usinado.

10) O transporte do concreto será efetuado com equipamentos e métodos que impeçam a segregação dos seus componentes. Poderão ser usados carrinhos de  $0,20 \text{m}^3$  com pneumáticos. O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento e a seu lançamento não deverá exceder uma hora.

11) O lançamento do concreto deverá ser realizado de maneira que não acarrete segregação dos materiais. Não será permitido o lançamento após o início da pega.

12) Não será permitido o adensamento manual.

13) Poderão ser utilizados aditivos (plastificantes, superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas propriedades atestadas por laboratório nacional especializado e idôneo.

14) A contratada deverá apresentar dosagem do concreto utilizado na obra.



15) Deverá ser realizado o Controle Tecnológico no qual serão avaliadas dosagem, trabalhabilidade, características dos materiais constituintes e a resistência mecânica, tudo em conformidade com a NBR-6118.

16) A cura do concreto deverá atender ao estabelecido na NBR-6118.

17) As formas e escoramentos poderão ser de madeira ou metálicas, sem deformações ou defeitos, que possam influir no acabamento das peças. Obedecerão aos critérios da NBR-7190, e/ou NBR-8800.

18) A retirada das formas obedecerá ao disposto na NBR-6118.

19) Quando ocorrerem juntas frias estas não deverão coincidir com os planos de cisalhamento. Quando não houver especificações ao contrário, as juntas em vigas serão, preferencialmente, em posição normal ao eixo longitudinal da peça (juntas verticais) tal posição será assegurada através de forma de madeira devidamente fixada.

20) A concretagem das vigas atingirá o terço médio do vão, não sendo permitidas juntas próximas aos apoios.

21) Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem atingirá o terço médio do maior vão, localizando-se as juntas paralelamente à armadura principal.

22) Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes, percintas, lajes, etc. - será concretado sem a prévia verificação da Fiscalização, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras.

23) Todo os vãos de portas e janelas terão vergas de concreto armado, com comprimento que exceda 20cm para cada lado do vão.

24) A mesma precaução será tomada com os peitoris de vãos e janelas, os quais serão guarnecidos com por cintas ou contravergas de concreto armado.

25) As furações para passagens de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitáveis,



serão previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão objeto de atento estudo do Contratada no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura.

26) Caberá à Contratada a inteira responsabilidade pelas conseqüências de orifícios e eventual enfraquecimento de peças resultantes da passagem das citadas canalizações cumprindo-lhe desviar as tubulações sempre que possam prejudicar a estrutura.

#### **XI) FUNDAÇÕES**

- a) A execução das fundações deverá satisfazer as Normas da ABNT NBR-6122;
- b) Caberá à Contratada investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, o que, caso constatado será imediatamente comunicado à Fiscalização;
- c) A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade das águas subterrâneas será objeto de estudos especiais por parte da Contratada, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e a durabilidade da obra;
- d) A execução das fundações implicará a responsabilidade integral da Contratada, pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra;
- e) Os serviços de fundações só poderão ser iniciados após aprovação pela Fiscalização do projeto e da locação;
- f) Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária nas fundações só poderá ser executada após autorização da Contratante, sem prejuízo do disposto no item d acima.

#### **XII) ALVENARIA DE VEDAÇÃO**

1) A execução de alvenaria de blocos cerâmicos (“tijolo baiano ou tijolo furado”) obedecerá às normas da ABNT, particularmente a NBR-8545- “Execução de Alvenaria Sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”.

2) Deverão ser utilizados blocos cerâmicos de 1ª qualidade de 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, no traço 1:0,25:4 ou argamassa industrializada, com posterior revestimento em chapisco, emboço paulista, devendo seguir o projeto, anexo “C” do presente caderno de encargos.



- 3) As alvenarias de tijolos maciços e blocos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto Executivo de Arquitetura.
- 4) As espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no máximo, uma variação de 2cm em relação à espessura projetada.
- 5) O assentamento dos blocos cerâmicos será executado com juntas de amarração.
- 6) As fiada serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.
- 7) É vedada a colocação de componente cerâmico com furos no sentido da espessura das paredes.
- 8) A execução de alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.
- 9) Após o levantamento dos cantos será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.
- 10) As juntas de argamassa terão, no máximo 10mm. Serão alegradas ou rebaixadas, à ponta de colher, para que o emboço adira fortemente.
- 11) A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.
- 12) Após o levantamento dos cantos será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.
- 13) Para as obras com estrutura de concreto armado e alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaço será preenchido, após sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento (“aperto”) entre a alvenaria e a estrutura. O espaço poderá ser preenchido com argamassa expansiva (30mm), cunhas de concreto pré-moldado (80mm) e tijolos maciços dispostos obliquamente (150mm).



14) Os panos de alvenaria não poderão ter comprimento superior a 5 metros. Quando tal acontecer, serão embutidos pilaretes, de concreto armado, para que essa exigência venha a ser atendida.

15) Para obras que não exijam estrutura de concreto armado, a alvenaria não deve servir de apoio direto para lajes. Nessa hipótese, será prevista uma cinta de amarração, em concreto armado, sob a laje e sobre todas as paredes que dela recebam carga.

16) Sob o vão de portas e janelas serão moldadas ou colocadas vergas.

17) Sob o vão de janelas e/ou caixilhos serão moldados ou colocada contravergas.

18) As vergas e contravergas excederão a largura do vão de, pelo menos, 30cm em cada lado e terão altura mínima de 10cm.

19) As vergas dos vãos maiores do que 2,40m serão calculadas como vigas.

### **XIII) REVESTIMENTOS DE PAREDES**

#### **1) ARGAMASSAS**

- As argamassas empregadas nos revestimentos serão preparadas mecânica ou manualmente;
- O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar pelo menos 90 segundos, a contar do momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados em betoneira, argamassadeira ou misturados;
- Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla mecânica, será permitido o amassamento manual;
- O amassamento manual será feito sob coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de obra, em masseiras, tabuleiros ou superfícies planas impermeáveis e resistentes;



- Misturar-se-ão, primeiramente, a seco, os agregados (areia, quartzo, etc.), revolvendo-se os materiais a pá até que a mescla adquira coloração uniforme. Será então disposta a mistura em forma de coroa e adicionada, paulatinamente, a água necessária no centro da cratera assim formada;
- Prosseguir-se-á o amassamento, com o devido cuidado para evitar perda de água ou segregação dos materiais, até conseguir-se massa homogênea de aspecto uniforme e consistência plástica adequada;
- Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego;
- As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de uma hora, a contar do primeiro contato do cimento com a água;
- Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição do cimento será realizada no momento do emprego;
- Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;
- A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada;
- As dosagens especificadas deverão ser rigorosamente observadas;
- Jamais será admitida mescla de cimento Portland e gesso dada a incompatibilidade química desses materiais.

### **1.1) PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO**

- 1.1.1. Os revestimentos de argamassa serão, salvo indicação em contrário, constituídos por uma camada de emboço do tipo paulista com acabamento camurçado, aplicado sobre a superfície da alvenaria ou concreto a revestir;



- 1.1.2. Com o objetivo de melhorar a aderência do emboço será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco;
- 1.1.3. As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas, com emprego de esguicho de mangueira, antes da aplicação do chapisco;
- 1.1.4. Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados e apumados;
- 1.1.5. Não será permitida a aplicação de chapisco como acabamento final em paredes, tetos e componentes estruturais.

## **2) CHAPISCO COMUM**

- 2.1) O chapisco comum – camada irregular e descontínua – será executado com argamassa preparada no local no traço 1:3 (cimento portland: areia), de forma a garantir perfeita aderência entre concreto, alvenaria e revestimento, também de argamassa;
- 2.2) As superfícies destinadas a receber o chapisco, serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas com esguicho de mangueira antes de receber a aplicação do chapisco que será executado no traço 1:3.

## **3) EMBOÇO**

- 3.1) O emboço só será iniciado após completa pega de argamassa de alvenarias e chapiscos. Deverá ser executado no traço 1:0,25:4 (cimento:cal:areia) ou com argamassa industrializada.
- 3.2) O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ele devem passar.
- 3.3) Antes da aplicação do emboço, a superfície será abundantemente molhada com esguicho de mangueira.
- 3.4) Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero ou entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. Esse objetivo poderá ser alcançado com o emprego de uma tábua, com pregos, conduzida



em linhas onduladas, no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboço.

3.5) A espessura do emboço não deverá ultrapassar 20mm.

3.6) O emboço de superfícies internas e externas será executado com argamassa com traço 1:2:9 (cimento: cal hidratada em pó: areia), com emprego de areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4mm e fica retida na peneira de 0,6mm, com diâmetro máximo de 2,4mm.

#### 4) AZULEJOS

4.1) Os azulejos serão classe A, apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficiente, isentos de qualquer imperfeição visível a olho nu, à distância de 1m, em condições adequadas de iluminação.

4.2) De acordo com a NBR-7169 os azulejos deverão ser de classe A, ou seja, devendo ser isentos de qualquer imperfeição, visível a olho nu, à distância de um metro, em condições adequadas de iluminação.

4.3) As características técnicas dos azulejos são:

- Variação entre os lados: 1% (DIN 18155);
- Variação entre as peças: 1% (NBR 5644/77);
- Espessura entre as peças: 10% (DIN 1855);
- Impermeabilidade absoluta;
- Porosidade do biscoito – faixa admissível: 15 a 22% (DIN 18155); Máximo admissível: 25% (NBR 5644/77);
- Resistência a ácidos: normal (DIN 51092);
- Resistência a choque térmico (DIN 51093).

4.4) A massa será pouco porosa, branca ou levemente amarelada e dificilmente raiável por ponta de aço.

4.5) Deverá ser disponibilizada amostra dos azulejos à Fiscalização para liberação ou não de sua aplicação na obra.

4.6) O assentamento de azulejos se dará após a verificação do desempenho das superfícies, deixando “guias” para que se



obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de ladrilho, superfície perfeitamente desempenada.

- 4.7) O chapisco e o emboço serão executados, com a superfície do tijolo ainda úmida, molhada com jato de mangueira. Depois de curado o emboço, cerca de 10 dias inicia-se a colocação dos azulejos.
- 4.8) A colocação se dará de cima para baixo, a partir do teto. O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, traço 1:8 (cimento: areia), ou argamassa industrializada, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do ladrilho.
- 4.9) Os cortes e furos dos azulejos ou ladrilhos, quando necessários, só poderão ser feitos com equipamento próprio para esta finalidade, não se admitindo o processo manual.
- 4.10) Sete dias após o assentamento, inicia-se a operação de rejuntamento com pasta de cimento branco e pó-de-mármore, no traço volumétrico de 1:4.
- 4.11) As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.
- 4.12) As juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. A espessura será de 1,5mm.

#### **XIV) PISOS E PAVIMENTAÇÕES**

##### **1) PISO CERÂMICO**

- 1.1) Os pisos cerâmicos serão perfeitamente planos constituídos de porcelana, com massa homogênea e bem cozida;
- 1.2) Os pisos cerâmicos terão dimensões 60x60cm;
- 1.3) As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3 a 5mm;
- 1.4) A uniformidade de coloração das cerâmicas destinadas a um mesmo local será objeto de cuidadosa verificação sob condições de iluminação adequada, recusando-se todas as peças que apresentem a mais leve diferença de tonalidade.



- 1.5) As características técnicas dos pisos cerâmicos são as seguintes:
- Dureza: 6 (seis) a 7 (sete) na escala de Mohs;
  - Estabilidade dimensional:  $\pm 0,4$ mm em pisos 15x15;
  - Equilíbrio biscoito-esmalte: os ladrilhos devem suportar quatro testes sucessivos de autoclave a 5kg/cm<sup>2</sup>, em atmosfera saturada, a 120°C, durante 2 horas;
  - Resistência à flexão (biscoito): 15 a 20MPa.
- 1.6) A superfície deverá ser convenientemente preparada, com a remoção de poeiras e partículas soltas, posteriormente umedecer a superfície da laje e aplicar pó de cimento para proporcionar melhor ligação. O contrapiso será constituído com argamassa no traço 1:0,5:5 de cimento, cal e areia, com espessura de 20 ou 25mm no máximo.
- 1.7) Na hipótese de ser necessário espessura superior a 25mm, a camada de regularização será executada em duas etapas. A segunda etapa só poderá ser iniciada após cura completa da primeira.
- 1.8) Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se pó de cimento de modo uniforme e na espessura de 1mm ou 1 litro por m<sup>2</sup>.
- 1.9) Os ladrilhos ou lajotas cerâmicas serão imersos em água limpa e estarão apenas úmidos – e não encharcados – quando da colocação.
- 1.10) Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os ladrilhos serão batidos com auxílio de bloco de madeira de cerca de 12x20x6cm – aparelhado – e martelo de pedreiro.
- 1.11) Os ladrilhos maiores serão batidos um a um, com a finalidade de garantir a perfeita aderência com a pasta de cimento.
- 1.12) Terminada a pega da argamassa de regularização, será verificada a perfeita colocação dos ladrilhos, percutindo-se as peças e substituindo-se aquelas que denotarem pouca segurança.



- 1.13) Nos planos ligeiramente inclinados – 0,3%, no mínimo – constituídos pelas pavimentações em ladrilho, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à prefixada ou flechas de abaulamento superiores a 1cm em 5m, ou seja, 0,2%.
- 1.14) Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas, que deverão iniciar-se após sete dias do assentamento, efetuado com pasta de cimento Portland e pó de mármore, no traço volumétrico de 1:4.
- 1.15) No caso de adição de corante, a proporção deste não poderá ser superior a 20% do volume de cimento. As juntas serão previamente escovadas e umedecidas antes de receberem argamassa de rejuntamento.
- 1.16) Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação, com serragem de madeira, a qual, depois de friccionada contra a superfície, será espalhada por sobre ela para proteção e cura.
- 1.17) O recebimento dos serviços de revestimento de piso cerâmico, deverá atender os seguintes quesitos: limpeza, rejuntamento, junta de dilatação, teste de elasticidade, níveis, caimentos, acabamento superficial.
- 1.18) Os compartimentos que receberem piso cerâmico e as paredes receberem acabamento em pintura PVA ou acrílica, receberão rodapé do mesmo material cerâmico.

## **2) BASES DE CONCRETO**

- 2.1) Superfícies destinadas a receber pavimentação do tipo mosaico português, ladrilhos, cimentados ou outros materiais análogos, com exclusão de lajotas, pátios e pistas de concreto, receberão bases de concreto não-estrutural ou, a critério do calculista, de concreto estrutural.
- 2.2) A sub-base será compactada a pelo menos 100% da energia Proctor Intermediário.



2.3) As bases de concreto serão executadas com concreto não-estrutural:

- Teor mínimo de cimento: 250kg/m<sup>3</sup> de concreto;
- Diâmetro máximo do agregado graúdo: 60mm;
- Fator água/cimento: 0,79litros/kg (areia com 3% de umidade);
- Traço volumétrico: 1:2,5:5.
- A espessura das bases de concreto será, no mínimo, de 8cm nos locais sujeitos a trânsito “rolando” ou “deslizando” e a solicitação “leve”.9

### 3) PLANTIO DE GRAMA

#### 3.1) GRAMA - EM ROLETES

##### A) PREPARO DO SOLO

O solo será cavoucada e, simultaneamente, serão removidas pedras, tocos e detritos da área a ser plantada.

O terreno será nivelado em um plano situado a 5 (cinco) cm abaixo da pavimentação a ele circundante.

Antes da aplicação da grama em roletes, o terreno será umedecido.

##### B) PLANTIO

O rolete de grama cultivada será desenrolado, sobre a superfície do terreno, como se fosse uma bobina de tapete.

Haverá cuidado especial no sentido de minimizar a espessura das juntas entre os roletes, observação válida tanto para as juntas transversais como para as longitudinais.

O plantio poderá ser efetuado a qualquer hora do dia e durante o ano inteiro, sem necessidade de atentar para a estação - outono, inverno, primavera, verão – para executar a operação.

##### C) IRRIGAÇÃO



Após o plantio, o gramado será abundantemente irrigado, o que será repetido diariamente, até o enraizamento definitivo.

A formação do gramado estará completada em 15 ou 20 dias.

### **3.2) GRAMA - EM MUDAS (PLUGUES)**

#### **A) PREPARO DO SOLO**

O solo será revolvido, destorroado e nivelado em um plano situado a 0,20m (zero vírgula vinte) abaixo da pavimentação a ele circundante.

#### **B) ADUBAÇÃO**

Em terrenos poucos férteis, serão incorporados ao solo fertilizantes compostos - NPK - da fórmula 4.14.8, na proporção de 100 (cem) kg para cada 1.000 (mil) m<sup>2</sup> de superfície.

Caso haja facilidade na obtenção de materiais orgânicos como esterco de gado, galinhas, hortas etc., desde que bem curtidos, poderão ser incorporados ao solo na base de 5 (cinco) kg por m<sup>2</sup>.

#### **C) ESPAÇAMENTO**

As mudas serão plantadas no espaçamento de, aproximadamente, 0,30 (zero vírgula trinta) m, entre linhas por 0,30 (zero vírgula trinta) m entre elas, o que implica a utilização de 10 (dez) mudas por m<sup>2</sup> de terreno.

#### **D) PLANTIO**

As covas serão abertas com tamanho ligeiramente superior aos torrões das mudas (plugues).

As mudas serão introduzidas nas covas comprimindo-se, manualmente, o solo para firmá-las na posição correta.

Em seguida, rega-se de forma abundante, o que deve acontecer diariamente até o enraizamento definitivo, o que ocorrerá entre 10 a 15 dias.

#### **E) ELIMINAÇÃO DE ERVAS DANINHAS**



O solo será mantido livre de ervas daninhas, através de capina manual, até o fechamento do gramado.

Admite-se a capina química (herbicidas), desde que procedida sob assistência técnica.

#### **4) PAVIMENTAÇÃO - BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS**

4.1) O subleito deverá apresentar características que o tornem compatível com o tráfego a que estiver sujeita a pavimentação.

4.2) Para tráfego pesado, até 4.500 veículos por dia; médio, até 450 veículos por dia; e leve, até 150 veículos por dia, o subleito será conforme o Sistema Unificado de Classificação de Solos:

- Tipo GC - misturas de cascalho bem graduado, areia e argila;
- Tipo SC – areia argilosa;
- Tipo CL – argilas inorgânicas, com plasticidade de baixa a média.

4.3) Para vias de pedestres ou domiciliares, com tráfego exclusivo de automóveis, qualquer subleito normal é satisfatório.

4.4) Na hipótese do subleito existente no local não apresentar as características constantes dos itens 5.2 e 5.3, retro, haverá a substituição do solo de acordo com as Instruções do DER-RJ, com vistas a obter-se um grau de compactação consentâneo com as solicitações estáticas e dinâmicas a que estiver sujeita a pavimentação.

4.5) O subleito será compactado até atingir grau de compactação igual ou superior a 100% para a energia Proctor Intermediário.

4.6) Caso o subleito apresentar uma percentagem de material passando na % No.200 superior a 35% em massa, isto é, quando houver possibilidade de sub-penetração do material do sub-leito na sub-base, deverá ser executada, antes do espalhamento do material da base, uma camada de isolamento ou bloqueio de material fino.

4.7)



4.8) O material da sub-base deverá ser granular resultante da britagem de rocha sã, solo estabilizado granulometricamente, escória, areia, cascalhos, concreto magro, solo-cimento, solo-cal. A espessura da camada deverá ser padronizada em 125, 150 e 200mm, dependendo do dimensionamento do pavimento, parte integrante do Projeto Executivo. No caso de sub-base estabilizada granulometricamente (brita corrida, brita graduada), esta deverá estar enquadrada em uma das faixas de distribuição granulométrica do DER-RJ:

PENEIRAS		FAIXAS (% EM MASSA QUE PASSA)			
Polegadas/No.	Mm	A	B	C	D
2"	50,8	100	-	-	-
1 <sup>1/2</sup> "	33,1	90-100	100	100	100
3/8"	9,5	30-65	50-85	50-85	60-100
No. 4	4,8	25-55	35-65	35-65	50-85
No.10	2,0	15-40	25-50	25-50	40-70
No.40	0,42	8-20	15-30	15-30	25-45
No. 200	0,074	2-5	5-15	5-15	5-20

**Quadro 1 – Faixas para brita corrida.**

4.9) Outras características da sub-base são:

- Abrasão Los Angeles inferior a 55%;
- Constituída de **fragmentos da britagem de rocha sã**, livres de excesso de grãos lamelares ou alongados, e outras substâncias prejudiciais;
- A fração que passa na peneira No.40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6% ou então deverá apresentar equivalente de areia maior que 30%;
- A percentagem do material que passa na peneira No.200 não deverá ultrapassar de 65% do que passa na peneira No. 40;
- O ISC (Índice Suporte Califórnia) deverá ser superior, quando muito igual a 60%;
- A expansão máxima será de 0,5%.

4.10) A sub-base poderá ser executada com bica corrida, ou seja, sendo este material um sub-produto da britagem primária. Neste caso deverá ser feita correção na granulometria com adição e mistura de material britado selecionado de forma



que a mistura final se enquadre em uma das faixas da tabela do DER.

4.11) Para vias de pedestres ou domiciliares, com tráfego exclusivo de automóveis, a sub-base terá uma das seguintes características:

- Espessura entre 75 e 100mm após a compactação, para subleitos normais;
- Será empregado brita graduada ou brita corrida, bica corrida, areia e cascalho naturais, com as espessuras definidas no item precedente.

4.12) A sub-base será compactada até atingir um grau de compactação de 95% para a energia Proctor Modificado.

4.13) A base do pavimento para vias de tráfego pesado, médio ou leve, será executada em areia ou pó-de-pedra, respectivamente, com 50 e 30mm de espessura, medidos após a compactação.

4.14) Para vias de pedestres ou domiciliares, com tráfego exclusivo de automóveis, a base será constituída por areia ou pó-de-pedra, com 50 e 30mm de espessura, medidos após a compactação.

4.15) No revestimento do pavimento serão empregados blocos de concreto com forma de "S", com 8 (oito) faces laterais, tipo "PAVI "S", ou similar,  $f_{pk} \geq 35,0$  MPa – resistência característica à compressão para pavimentos sujeitos ao tráfego de veículos comerciais de linha, (NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação – Especificações ). O consumo de cimento para a fabricação destes blocos não poderá ser inferior a 300kg/m<sup>3</sup>, independente do tipo de cimento utilizado em sua confecção.

4.16) O revestimento do pavimento será executado com blocos intertravados com as seguintes espessuras:

- Tráfego pesado – 100mm;
- Tráfego médio ou leve – 80mm;
- Vias de pedestres ou domiciliares – 60mm.

4.17) A resistência característica será medida através de uma amostra de 10 exemplares com 28 dias de idade, de um lote



máximo de 20.000 blocos. A sua determinação empregará as seguintes expressões:

$$f_{pk} = (f_m - 1,64 \cdot s)$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (f_i - f_m)^2}{9}}$$

, onde:

s - desvio padrão (MPa);

$f_i$  - resistência à compressão simples de cada corpo-de-prova (MPa);

$f_m$  - média aritmética da resistência à compressão simples de corpos-de-prova (MPa); e,

$f_{bk}$  - resistência característica da amostra de 10 exemplares (MPa).

- 4.18) O subleito deverá ser limpo, regularizado e compactado na cota de projeto antes da colocação das camadas posteriores. O material do subleito deverá ser caracterizado e deverá ser determinado seu Índice Suporte Califórnia para a energia Proctor Normal. Este índice não poderá ser inferior a 2%. Caso o material não atenda a este índice deverá ser substituído por uma camada de 30cm de reforço de material com ISC no mínimo 5% superior ao subleito.
- 4.19) Concluídas as execuções do subleito, sub-base e base, inclusive nivelamento e compactação, a pavimentação será executada partindo-se de um meio-fio lateral.
- 4.20) Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, sobre a base de areia ou pó-de-pedra.
- 4.21) Com a finalidade de obter-se um afastamento perfeito entre os blocos intertravados, serão observadas as seguintes recomendações:
- Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser objeto de verificações periódicas;
  - O ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando-se nas reentrâncias angulares



correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não devem exceder de 2 a 3mm.

- O assentador, ao colocar os elementos, deve movimentar a mão no seu sentido, estando ele de pé sobre a área pavimentada;
- Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação será empregado compactador, do tipo placas vibratória portátil;
- As juntas da pavimentação serão tomadas com areia ou pó-de-pedra, utilizando-se a irrigação para obter-se enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

4.22) No assentamento em reta serão utilizados blocos intertravados com os seguintes formatos:

- Formato “standard”;
- Formato “beiral”;
- Formato “terminal”.

4.23) O emprego de mais de um formato possibilita a obtenção de arremate perfeito e, inclusive, a execução de sarjetas e de pavimentação com largura variável;

4.24) Quando necessário ou na hipótese do fabricante só produzir o formato “standard”, o corte dos elementos será executado com instrumento – serra, guilhotina, etc – que confira perfeito arremate nas bordas da peça adaptada.

4.25) O arremate da pavimentação de elementos intertravados com os caixas de ralo e poços de visita e junto aos meio-fios será executado com concreto simples  $f_{ck} \geq 20\text{MPa}$  na área circundante, com a espessura igual a do bloco e largura não superior às dimensões deste.

## 5) PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

### 5.1) DEFINIÇÃO

Consiste na execução de pavimento em concreto estrutural. Sua espessura poderá variar entre 8,0 e 20,0 cm, em função da sua aplicação e das solicitações a que estará sujeito.



## 5.2) MÉTODO EXECUTIVO

### 5.2.1 Base

Os pavimentos de concreto armado serão executados após a construção de uma sub-base devidamente dimensionada para suportar a tensão a ser transferida pelas placas de concreto do pavimento.

### 5.2.2 Forma do Pavimento

Inicialmente, sobre a sub-base compactada, será executada a forma do pavimento, em quadros, na forma de tabuleiro de xadrez.

As dimensões de cada quadro serão definidas pelo calculista no projeto executivo e serão função do tipo de esforço a que estará sujeito o pavimento.

### 5.2.3 Juntas

Deverão ser previstas na execução das formas, devendo ser dada especial atenção à suas localizações e detalhes.

As juntas poderão ser do tipo :

- Juntas de Retração ou de Dilatação;
- Ocorrem nas ligações entre as placas;
- Juntas de Encontro;
- Ocorrem toda vez que uma placa encontra com pilares, paredes etc.

### 5.2.4 Armação

Na armação do pavimento poderá ser utilizada uma malha executada com barras de aço, cortadas, distribuídas e amarradas de forma convencional ou uma malha de telas soldadas.

A malha especificada, será lançada, apoiada em “picolés de concreto”, espaçadores ou barras metálicas auxiliares, que manterão a separação entre a malha e a sub-base e a sua adequada amarração. Estes elementos construtivos ficarão incorporados na massa final do concreto.

Caso sejam especificadas telas soldadas, as mesmas poderão ser utilizadas como armadura positiva ou negativa. Os recobrimentos e o posicionamento serão definidos no projeto executivo.



Caso tenham sido previstas “barras de transferência” nas juntas de dilatação ou retração, entre as placas, deverão ser deixados furos nas formas, para sua passagem.

### 5.2.5 Concretagem

Deverão ser previstas “mestras” em pontos intermediários das formas com a função de orientar os serviços de espalhamento do concreto, definindo seu nível final de acabamento.

A concretagem será executada em quadros alternados. Inicialmente, serão concretadas as placas da 1ª etapa. Em seguida, as formas serão retiradas, passando as placas já concretadas a funcionar como formas para a 2ª etapa.

Antes de se iniciar a concretagem da 2ª etapa, as faces das placas existentes deverão ser pintadas com material antiaderente ao concreto para se evitar a sua continuidade. Caso existam “barras de transferência”, suas extremidades deverão ser tratadas com material antiaderente, de forma que não fiquem aderidas ao concreto da placa adjacente, o que possibilitará a movimentação da junta.

A distribuição do concreto será executada utilizando-se rodos de alumínio, enxadas ou ancinhos metálicos. A distribuição deverá ser feita em excesso, em toda a largura da placa, e rasada numa altura conveniente para que, após as operações de adensamento e acabamento, seja obtida, em qualquer ponto do pavimento, a espessura projetada.

O espalhamento do concreto será executado através da passagem de régua vibratórias deslizando apoiadas nas “mestras” ou nas formas laterais. O adensamento será feito pela vibração superficial das próprias régua, auxiliadas por vibradores de imersão, sempre que essa vibração superficial se mostrar inadequada ou quando a espessura do pavimento o exigir. A frequência dessas régua e vibradores de imersão será sempre igual ou superior a 5.000 ciclos/minuto.

O acabamento final das superfícies será feito por um desempenamento, no sentido longitudinal do pavimento, utilizando-se uma acabadora de superfície, em madeira ou



alumínio. A acabadora será passada em movimentos de vai e vem, enquanto serão removidos os excessos de água e de argamassa na superfície.

#### **5.2.6 Cura**

A cura do concreto será iniciada poucas horas após a conclusão da concretagem, aplicando-se produto químico CURING-COMPOUND, ou similar, sobre as superfícies executadas, à razão de 200 g/m<sup>2</sup>.

O

pavimento deverá ser protegido contra a ação do tempo pela utilização de tecido molhado de juta ou aniagem, ou outro tipo de cobertura que impeça a incidência solar e mantenha o pavimento úmido. O processo se prolongará por, no mínimo, por 7 dias.

### **5.3) CRITÉRIOS DE CONTROLE**

#### **5.3.1 Materiais**

Deverão ser observados os critérios de controle referentes à execução das formas, da armação e da confecção e aplicação de concretos, conforme as especificações apropriadas.

Para a execução da base, deverão ser observadas as especificações conforme o tipo de solução adotada.

#### **5.3.2 Juntas de Concretagem**

Sempre que possível, deverão ser evitadas as juntas de construção, fazendo-as coincidir com as juntas de articulação. Entretanto, caso ocorram, deverão ser deixadas “barras de transferência” com, pelo menos, 25cm dentro do concreto aplicado e 25cm de “espera” para a próxima concretagem.

### **5.4) CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

Os serviços de execução da base, execução das formas, armação e concretagem serão medidos separadamente, conforme composições específicas, considerando-se as características dos insumos a serem utilizados (material da base, grau de compactação, tipo de forma, bitola do aço e fck do concreto).

Estão consideradas nestes preços todas as operações auxiliares necessárias à execução do pavimento de concreto, tais como varredura e limpeza da área, as perdas, o transporte do material para a frente de serviço e as correções de eventuais falhas.



O pagamento será feito pelo preço unitário contratual incluindo toda a mão-de-obra, equipamentos e encargos necessários à execução dos serviços.

#### 5.5) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ABNT NB1/NBR6118/82 Projeto e execução de obras de concreto armado.
ABNT MB-833 NBR5672 Diretrizes para o controle tecnológico de materiais destinados a estruturas de concreto.
ABNT MB-1 NBR5750/92 Amostragem de concreto fresco.
ABNT MB-1 NBR5732/91 Cimento Portland comum.
ABNT MB-2 NBR5738/94 Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos ou prismáticos de concreto
ABNT MB-3 NBR5739/94 Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos
ABNT MB-170 NBR6465/84 Agregados - Determinação de abrasão "Los Angeles"
ABNT MB-215NBR6467/87 Agregados - Determinação do inchamento de agregado miúdo
ABNT EB-4NBR7211/86 Agregado para concreto
ABNT EB-136NBR7212/84 Execução de concreto dosado em central
ABNT EB-1133NBR7214/82 Areia normal para ensaio de cimento
ABNT MB-6NBR7216/87 Amostragem de agregados
ABNT MB-212NBR7222/94 Argamassa e Concreto - determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos
ABNT MB-256NBR7223/92 Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco do cone
ABNT MB-2518NBR9605/92 Concreto - Reconstituição do traço de concreto fresco
ABNT MB-2519NBR9606/92 Concreto - Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco do cone
ABNT MB-2625NBR9832/92 Concreto e argamassa - Determinação dos tempos de pega por meio da resistência a penetração.
ABNT TB-309NBR9935/92 Agregados
ABNT MB2771NBR10342/92 Concreto - Perna de abatimento
ABNT MB2948NBR10787/94 Concreto endurecido - Determinação da penetração de água sob pressão.
ABNT EB1763NBR11768/92 Aditivos para concreto
ABNT NBR12654/92 Controle tecnológico de materiais componentes do concreto
ABNT NBR12655/96 Concreto - Preparo, controle e recebimento



ABNT NBR12821/93 Preparação de concreto em laboratório

## 6) PISO EM MÁRMORE ARTIFICIAL (“GRANITINA”)

6.1) As pavimentações de mármore artificial, também designadas por marmorite, “terrazo”, ou ainda granitina, serão, salvo especificação especial em contrário, preparadas e fundidas no local, em placas formadas por juntas de dilatação.

6.2) A superfície a pavimentar, depois de cuidadosamente limpas de toda poeira, cal, argila, ou outros detritos, serão recobertas por uma camada uniforme de areia fina, perfeitamente seca por calcinação e cuidadosamente peneirada, com espessura de 6mm, no mínimo.

6.3) A camada de areia uma vez nivelada, será sobre a mesma estendida uma lâmina de papel forte alcatroado, de 0,1mm de espessura.

6.4) A lâmina ou película separadora será recoberta com uma camada de base de argamassa traço 1:4 (cimento:areia), cuja espessura será função da granulometria do mármore a ser empregado, porém nunca inferior a 50mm.

6.5) Nas grandes áreas, destinadas a lavagem e não enceramento será conveniente conferir à camada de base as declividades prescritas para o piso concluído.

6.6) Enquanto a camada de base ainda estiver plástica, serão nela mergulhadas as tiras de material escolhido para constituir as juntas de dilatação, formando painéis aproximadamente quadrados, de área inferior a 0,80m<sup>2</sup>, cuidadosamente nivelados e aprumados, cujo bordo superior deverá exceder levemente o nível do piso acabado.

6.7) A saliência das juntas, acima da camada de base, que corresponderá à espessura da camada de mármore artificial, será de 15mm.

6.8) As juntas de dilatação serão de plástico.

6.9) A dosagem de mármore artificial será função da granulometria do agregado, conforme segue:



- Para agregado muito fino – Nos. 0 e 1 – o traço será de 1:1 (cimento: mármore triturado ou granilha);
- Para agregado fino - Nos. 1 e 2 ou Nos. 0,1 e 2 – o traço será 1:1,5;
- Para agregado grosso – Nos. 3 e 4 ou Nos. 2,3 e 4 – o traço poderá atingir 1:3.

6.10) Depois de perfeitamente mesclados a seco os componentes do mármore artificial - cimento branco, mármore triturado ou granilha e corante – será adicionada a água de amassamento, na quantidade suficiente para tornar a mescla plástica, sem segregação dos materiais.

6.11) A mescla será espalhada e batida sobre a camada de base, podendo-se semear a superfície com um pouco de granilha para diminuir o espaçamento entre os grãos e conferir-lhe maior homogeneidade.

6.12) A superfície do mármore artificial será, então, comprimida com pequeno rolo compressor, de 50kg no máximo, e alisada com colher, retirando-se todo o excesso de água e cimento que aflorar à superfície.

6.13) A superfície do mármore artificial acabada apresentará a máxima compacidade de grânulos possível e numa proporção nunca inferior a 70% de grânulos de mármore ou granilha.

6.14) A superfície será submetida a uma cura de seis dias, no mínimo, sob constante umidade.

6.15) Decorridos oito dias, no mínimo, do lançamento do mármore artificial, proceder-se-á ao primeiro polimento, à máquina ou à mão, com esmeris de carborundum de No. 30 até o de No. 60.

6.16) Proceder-se-á, então, a uma limpeza completa, de modo a tornar mais visíveis as falhas, vazios ou depressões de superfícies, que serão estudadas ou tomadas com cimento e corante idênticos aos usados na composição do marmorite.

6.17) Será dado um polimento final, com esmeris sucessivamente mais finos, do No. 80 ao No. 120.



6.18) Como acabamento de maior luxo, a lustração será feita com sal de azedas (ácido oxálico).

6.19) Como acabamento norma, lustrar-se-á com duas demãos, no mínimo, de cera virgem ou cera de carnaúba branca.

6.20) O polimento à mão só será permitido nos locais onde não for possível o emprego de máquina, por exigüidade de espaço ou por curvatura da superfície.

6.21) Nos pisos das rampas onde são aconselháveis precauções especialmente severas contra escorregamentos, será acrescentado aos componentes do mármore artificial um agregado abrasivo antiderrapante como carborundum ou óxido de alumínio, na proporção de uma parte de abrasivo para três partes de mármore triturado, constituindo mescla especial análoga às previstas na argamassa 1:2:7 (cimento: carborundum/óxido de alumínio: areia).

6.22) No piso de rampas será efetuado espargimento da superfície com agregado abrasivo antiderrapante, como carborudum ou óxido de alumínio, na proporção de uma parte desta para quatro partes de mármore triturado ou granilha.

## **XV) FORROS E DIVISÓRIAS**

### **1) FORRO EM GESSO ACARTONADO**

Instalação de forro em gesso acartonado com preparo da superfície para pintura, aplicação de massa acrílica e pintura consistindo 1(uma) demão de selador acrílico e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, conforme indicação do Projeto de Arquitetura.

#### **1.1. DEFINIÇÃO**

São forros monolíticos (sem juntas aparentes) constituídos de uma estrutura de aço galvanizado, revestidos com placas de gesso, pendurados por tirantes rígidos reguláveis e fixados na cobertura.

#### **1.2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS, DE FIXAÇÃO E REJUNTE**

Os elementos estruturais e de fixação em aço galvanizado consistem de perfis, montantes, junções, guias, apoios, suportes, suspensão, presilhas, parafusos e inúmeros outros itens que garantem a montagem de qualquer sistema construtivo em drywall.

Complementam os sistemas massas para juntas, fitas e cantoneiras utilizadas no processo de rejuntamento.



### 1.3. INSTALAÇÃO

#### 1.3.1 Ferramentas necessárias para instalação:

- a) Trena ou metro;
- b) Cordão para marcação;
- c) Prumo de face;
- d) Faca retrátil (Estilete), para corte da placa;
- e) Cordão de nylon, para alinhamento;
- f) Serrote de ponta, para corte da placa;
- g) Serrote comum, para corte da placa;
- h) Tesoura, para corte dos perfis metálicos;
- i) Nível magnético (Vertical e horizontal);
- j) Plaina, Para desbastes das bordas das placas;
- k) Serra Copo, Para furos circulares, adaptável a furadeira elétrica;
- l) Levantador de Placa, Para levantar a placa verticalmente e ajustá-la ao teto;
- m) Espátula específica para aplicação e recobrimento da fita na junta (10 e 15cm);
- n) Espátula para acabamento de junta (20 e 25cm);
- o) Espátula de ângulo para tratamento de junta de ângulo interno;
- p) Desempenadeira de lâmina curta para acabamento de junta normal (28cm);
- q) Agitador de massa para mexer as massas, adaptável a furadeira;
- r) Parafusadeira, com rotação 0-4000 / RPM, regulagem de profundidade e ponta magnética;
- s) Furadeira;
- t) Finca pino.

#### 1.3.2 Marcação do nível do forro:

Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado. No encontro do forro com a parede aplica-se a cantoneira ou o perfil (para tabica) fixados a cada 0,60m na parede para posterior fixação das placas.

#### 1.3.3 Marcação dos tirantes

Marcar o espaçamento dos tirantes qualquer que seja o suporte, de modo a ter em um sentido, no máximo, 0,60m (espaço entre perfis) e no outro sentido, no máximo 1,20m (espaço entre pontos de fixação no mesmo perfil).

#### 1.3.4 Fixação dos tirantes

- Em laje de concreto;



- Em estrutura metálica ou madeira.

#### **1.3.5 Parafusamento de placas**

- As placas são colocadas perpendicularmente aos perfis, com juntas de topo desencontradas, em uma configuração de tijolinho;
- O início do parafusamento deve ser feito pelo canto da placa encostada na alvenaria ou nas placas já instaladas, evitando de comprimir as placas no momento da parafusagem final;
- O espaçamento dos parafusos é de 0,30m no máximo e a 1cm da borda das placas.

#### **1.3.6 Tratamento de juntas**

As juntas entre placas são partes integrantes de uma instalação com gesso e o tratamento é feito utilizando massas, fitas e cantoneiras especiais. Devem ser executadas de forma consistente para assegurar, ao longo da vida útil do edifício, a continuidade mecânica entre as placas garantindo uma superfície única e sem fissuras. Elas contribuem para a performance da obra: resistência mecânica, proteção ao fogo e isolamento acústico.

##### **a) Verificações e recomendações iniciais**

- Verificar o bom estado da superfície a tratar, assegurando principalmente que as cabeças dos parafusos estejam corretamente niveladas. Todo elemento que possa trazer uma má aderência da massa deve ser eliminado;
- Nos encontros com parede de outra natureza, assegure-se que a superfície esteja seca e sem pó;
- As juntas devem ser feitas antes da aplicação das massas de pintura. Em caso contrário, será necessário raspar essa massa ao longo da junta;

##### **b) Execução das juntas**

- Juntas em lugares comuns;
- Juntas entre bordas cortadas ou bordas de topo. As camadas de acabamento devem ser mais largas, ( $\cong 0,50m$ ).
- Emassar generosamente o rebaixo entre as placas (1ª camada de colagem da fita).



- Aplicar a fita sobre o eixo da junta.
- Comprimir a fita sem exagero a fim de evitar a saída total da massa. Uma falha de massa pode causar uma colagem defeituosa da fita e uma bolha.
- Recobrimento da fita (2ª camada de colagem): passar ao mesmo tempo a massa sobre as cabeças dos parafusos. Após a secagem da 1ª camada, recobrir a junta com uma 2ª camada de acabamento mais larga, 2 a 5 cm do que o rebaixo. Esta camada deve ficar com a aparência de trabalho acabado. Passar uma segunda camada sobre as cabeças dos parafusos. Se for necessário, após a secagem, aplicar uma nova camada de acabamento, alargando sempre de cada lado da precedente.
- Após a total secagem da última camada de massa, a junta deve ser cuidadosamente lixada com a lixa aplicada sobre um taco de madeira, garantindo um lixamento nivelado, sem ondulações, eliminando as imperfeições e as rebarbas do rejuntamento.

**c) Intersecção das juntas**

- Não remontar as fitas a fim de evitar espessura maior.

**d) Ângulo interno**

- A massa é aplicada sobre cada lado do ângulo, como na junta plana. Dobre a fita antes de aplicar. Comprima e recubra a fita trabalhando de cada lado do ângulo. As camadas de acabamento podem ser feitas com a espátula de canto.

**e) Ângulo externo**

- Os ângulos externos são protegidos por fitas armadas ou cantoneiras metálicas. A massa é aplicada sobre cada lado do ângulo. As fitas ou cantoneiras são aplicadas, comprimidas e depois recobertas de massa.

**1.3.7 Fixações**

Para assegurar uma fixação sólida é necessário utilizar buchas apropriadas que distribuam as cargas (como a ação de um guarda-chuva) melhorando o seu desempenho.

a) **Como pendurar no forro:** Utilizar buchas metálicas de expansão ou basculantes.



- Até 3 Kg: Cargas até 3 Kg podem ser fixadas diretamente na placa.
- Até 10 Kg: Cargas de 3 a 10 Kg devem ser fixadas nos perfis de sustentação do forro.
- Acima de 10 Kg: Cargas com mais de 10 Kg devem ser fixadas à laje ou na estrutura acima do forro não carregando diretamente a estrutura do mesmo.

b) As luminárias devem ser fixadas à laje.

### **1.3.8 Estocagem e transporte – Placas de gesso**

- Todos os materiais devem ser estocados em lugar seco e abrigado.
- Estocar as pilhas em solo plano e de preferência próximo aos locais de aplicação;
- Colocar as placas sempre sobre apoios com largura mínima de 75mm espaçados a cada 400mm (máximo);
- O comprimento dos apoios deve ser igual a largura das placas;
- Manter o alinhamento das placas evitando sobras ou pontas salientes na pilha que facilitarão a quebra;
- Evitar o uso da pilha como apoio ou plataforma para qualquer atividade;
- Pilhas de placas que estejam estocadas em locais potencialmente sujeitos a chuvas ou goteiras devem ser cobertas por plástico, preferencialmente transparente que, além de proteger contra umidade, permite que qualquer pessoa rapidamente, identifique tratar-se de placas de gesso, tomando os devidos cuidados.
- As placas são transportadas na vertical uma a uma ou cintadas duas a duas. De preferência, devem ser colocadas próximo aos locais de aplicação.

### **1.3.9 Perfis metálicos**

a) Estocagem

- Devem ser estocados em solo plano, mantendo os perfis amarrados e alinhados;
- Evitar balanços ou distorções que possam causar amassamento ou torções nos perfis;



- Perfis menores sempre apoiados sobre perfis maiores.
- b) Corte: Os perfis são cortados com tesoura própria para chapa metálica.
- c) Parafusagem
  - Utilizar uma parafusadeira elétrica com regulagem e parafusos auto perfurantes e atarrachantes TTPC. Para que a cabeça do parafuso não fique reentrante ou saliente, verifique e acerte o dispositivo de regulagem da máquina;
  - O tamanho do parafuso deve corresponder a espessura da placa aumentando 1cm nos casos de estrutura metálica e de 2cm no caso de estrutura de madeira.

## 2) DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO

### 2.1 DEFINIÇÃO

2.1.1 Gesso acartonado é uma placa produzida industrialmente com rigoroso controle de qualidade, pronta para o uso na obra. Leva o nome de suas matérias primas básicas, ou seja, o gesso e o papel cartão, conferindo respectivamente, nesta ordem, a resistência à compressão e à flexão do produto acabado.

2.1.2 Ideal para qualquer tipo de construção de interiores, seja na execução de paredes inteiramente novas ou apenas como revestimento de paredes tradicionais, as paredes de gesso acartonado podem ser definidas como um sistema constituído por perfis de chapas de aço zincado e placas de gesso acartonado, fixadas por meio de parafusos especiais. A zincagem fornece a proteção necessária contra a corrosão, requerida para os perfis metálicos. Permitem a construção de paredes internas de edificações, retas ou curvas, inclusive nas áreas úmidas e molhadas.

2.1.3 A estrutura metálica das paredes internas é formada por guias (peças horizontais fixadas no chão e teto) e montantes (peças verticais com espaçamento apropriado), que são colocados no interior das guias, formando-se assim, um quadro estável e seguro.

2.1.4 Pronta a estrutura metálica, procede-se à instalação de componentes elétricos, hidráulicos, etc., conforme requerido em projeto de instalações.



2.1.5 A seguir, efetua-se o fechamento da parede, com a fixação das placas de gesso acartonado que são aparafusadas à estrutura metálica por meio de parafusos autoperfurantes.

2.1.6 Após isto, procede-se ao tratamento das juntas entre as placas, com massa e fita apropriadas.

2.1.7 Esse tipo de parede é indicado somente para uso interno, pois o gesso não resiste à água.

2.1.8 Depois de pronta, pode-se revestir com qualquer tipo de acabamento final.

## **2.2 PLACAS ESPECIAIS**

Os fabricantes destes sistemas construtivos oferecem soluções para uso nos mais variados ambientes, sendo as placas produzidas com diferentes especificações para atender às várias aplicações em paredes.

### Isolamento acústico

- Quando requerido em projeto, procede-se à instalação no interior da parede de lã mineral de vidro ou rocha, para um melhor desempenho acústico e térmico. O desempenho termo-acústico também pode ser melhorado com adição de mais placas de gesso acartonado;
- Em ambientes onde se requer um tratamento acústico diferenciado, podem ser utilizadas placas de gesso acartonado especiais, ranhuradas ou perfuradas e em diversas espessuras, de acordo com os requisitos de projeto. As diferentes aberturas geométricas são projetadas para proporcionar o melhor efeito acústico.

### Resistência à umidade

- Em locais sujeitos à umidade deve ser utilizada uma placa de gesso acartonado mais resistente, portanto com características hidrófugas.
- Em situações onde a umidade é crítica e/ou requer uma maior resistência contra impactos, devem ser utilizadas as placas cimentícias.

## **2.3 COLOCAÇÃO**



2.3.1 **Ferramentas para instalação:** Trena, metro, furadeira, parafusadeira, cordão para marcação, estilete, serrote de ponta, serrote comum, tesoura, nível magnético (vertical e horizontal), plaina, serra-copo de 60 mm, levantador de placa, espátulas para acabamento (10 e 25 cm), desempenadeira de lâmina curta (28 cm), agitador de massa, finca-pino, martelo e puncionador.

2.3.2 Desenhar, com um cordão de marcação, a espessura da parede. Marcar no piso alguns pontos de referência para fixar as guias que segurarão os perfis.

2.3.3 Fazer furos com uma furadeira na guia metálica até atravessar o piso. Os furos deverão receber bucha e parafuso.

2.3.4 Fixar as guias usando os parafusos compatíveis com as buchas escolhidas. Conferir se a marcação e o tamanho da guia estão corretos. Uma tesoura pode ser necessária para cortar os perfis e ajustar medidas.

2.3.5 Para o teto, as marcações devem ser feitas da mesma forma. Para garantir o prumo, coloque o nível magnético no montante e faça marcações com lápis. Fixe as guias.

2.3.6 Marcar na guia (do piso e do teto) os pontos para a fixação dos montantes que serão fixados na vertical. Deve haver um montante a cada 600 mm, no máximo.

2.3.7 Depois de montada a estrutura, aplicam-se as placas usando um levantador de placa para garantir a folga de 1 cm entre a placa e o piso. As placas deverão ser parafusadas no montante de forma vertical. A distância entre os parafusos deve ser de, no máximo, 30 cm. É necessário deixar 3 cm de folga nas extremidades e 1 cm na borda da placa.

2.3.8 Se a altura da placa for menor do que o pé-direito, use outra placa para completar a parede. É importante que se faça a amarração das placas mantendo as juntas alternadas.

2.3.9 Os montantes devem ter a altura do pé-direito ou conforme indicado no Projeto de Arquitetura, com 8 a 10 mm de folga. Fixar os montantes nas guias do piso e do teto e trave com um puncionador.

2.3.10 O canto externo deve receber uma cantoneira perfurada como reforço. Aparafuse-a após a retirada das rebarbas das placas.

2.3.11 As caixas de luz devem ser colocadas. Para isso, marcar com um nível magnético, fazendo duas aberturas com a serra-copo de 60 mm e inserir a caixa elétrica.



2.3.12 No caso das juntas verticais, as camadas de massa devem ter em torno de 50 cm. Após a aplicação da massa, colocar sobre a junta uma fita de papel microperfurado com o lado poroso voltado para a parede.

2.3.13 Antes de instalar a outra face da parede, passar todas as instalações elétricas, hidráulicas e reforços.

2.3.14 Depois de fixadas as placas na estrutura, passar uma camada de massa com auxílio de uma espátula fina nas juntas horizontais.

2.3.15 Cobrir a outra face com placas de gesso. Manter 1 cm de folga entre a placa e o piso, com o auxílio do levantador de placas.

2.3.16 Passar uma camada sobre as cabeças dos parafusos. Se necessário aplicar uma segunda camada após a secagem.

2.3.17 Nos cantos externos, aplicar a massa sobre a cantoneira metálica. No dia seguinte, use a espátula para nivelar a superfície.

2.3.18 Nos ângulos internos, aplicar a massa em cada uma das faces. Antes de ser aplicada, a fita necessita ser dobrada (já há um vinco que facilita o processo).

2.3.19 Com a espátula grossa, passar mais massa nas juntas horizontais. A camada deverá ser de 2 cm a 5 cm mais larga do que a anterior. Deve-se esperar 24 horas até a aplicação da segunda e última camada, que deverá ficar com a aparência de trabalho acabado.

### **3) DIVISÓRIAS EM GRANITO**

3.1 Serão executados boxes nos banheiros nos locais destinados a instalação de bacias sanitárias e chuveiros elétricos, conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;

3.2 Serão empregadas como divisórias placas de Granito Branco Itaúnas, 3 cm de espessura fixadas às paredes e ao piso por intermédio de ferragens com resistência adequada e acabamento cromado;

3.3 As divisórias ficarão distanciadas do piso acabado de 10cm;

3.4 O piso dos boxes com chuveiro deverão ser rebaixados de 5cm em relação ao nível do banheiro;



3.5 Serão empregadas portas em madeira maciça fixadas às divisórias através de dobradiças de alumínio de abas iguais de 70x70mm com contra placas 1 1/4" x 2 3/4", entre furos de 40mm. Conjunto de fecho tipo "meia-lua" em alumínio, com comando de nylon, base 54mm e batente de porta de 95mm com contra fecho de alumínio, 16 parafusos de alumínio 3/4" x 5/16" com rosca 8 extensores de alumínio de 25mm com rosca interna de 5/16".

#### **4) FORRO DE MADEIRA**

##### **4.1 Execução dos Serviços:**

4.1.1 Os lambris serão solidamente fixado as às paredes, por meio de tacos e régua, ou armação de madeira previamente tratados com creosoto quente. O creosoto deve estar a 95°C e o tempo de imersão será de cerca de 90 minutos;

4.1.2 Em se tratando de chapas, a armação referida será constituída por régua horizontais, de 5X2cm, espaçadas no máximo de 55cm (de eixo a eixo), e por montantes, também de 5X2cm, espaçadas nos 2 sentidos, por no máximo 65cm, de eixo a eixo, salvo se especificado de modo diverso;

4.1.3 As chapas ou frisos dos lambris serão de madeira maciça ou de compensado folheado, na face externa;

4.1.4 A concordância entre chapas ou frisos será obtida por meio de juntas rebaixadas ou em bisel, sendo vedada, por não permitir arremate perfeito, a junta seca, ou seja, a simples justaposição, topo a topo das chapas ou frisos;

4.1.5 A parte inferior dos lambris, salvo disposições em contrário, será protegida por rodapé rebaixado, constituído por régua horizontal da armação;

4.1.6 O arremate dos lambris com os tetos será obtido por meio de junta rebaixada, de 10mm no máximo;

4.1.7 A fixação das chapas ou frisos aos montantes será efetuada por meio de pregos de dimensões apropriadas, dispostos nas juntas de concordância de modo a ficarem, tanto quanto possível, invisíveis.



#### **4.2 Diretrizes gerais de fiscalização:**

4.2.1 Verificar a qualidade dos lambris de madeira antes do recebimento. As placas devem possuir espessura uniforme, faces planas, arestas vivas e bordas bisotadas;

4.2.2 Conferir o local de armazenamento das peças. Evitar o contato direto das peças com o solo;

4.2.3 Inspecionar as dimensões do local de execução do forro antes de iniciar a montagem;

4.2.4 Acompanhar o processo executivo de modo a verificar o alinhamento, nível, esquadro e outras especificações indicadas em projeto;

4.2.5 Verificar se foram testadas todas as instalações antes do fechamento do forro;

4.2.6 Conferir a locação das luminárias e, caso houverem, difusores de ar condicionado;

4.2.7 Receber o serviço somente se o forro estiver perfeitamente nivelado e alinhado.

#### **XVI) ESQUADRIAS**

##### **1) ESQUADRIAS DE MADEIRA E DEMAIS PEÇAS DE MARCENARIA**

1.1) Todos os serviços de marcenaria serão executados seguindo a técnica para trabalho degênero.

1.2) Somente serão aceitas pela Fiscalização portões, portas e portinholas de lâminas, compensadas, de Cedro Aromático ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, da mesma madeira.

**1.3) As esquadrias de madeira e demais peças de marcenaria só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela FISCALIZAÇÃO as amostras de cada modelo apresentadas pela CONTRATADA.**

1.4) Não serão aceitos pela Fiscalização esquadrias com falhas, empenos, descolamentos, lascas desigualdade de madeira, rachaduras e outros defeitos.



**1.5) Não será permitido o uso de pinho ou pinus nas esquadrias ou quaisquer outras peças de marcenaria.**

1.6) A Contratada deverá submeter previamente à Fiscalização a escolha do tipo de madeira a ser utilizada nas esquadrias. Poderão ser utilizados os seguintes tipos de madeira: Andiroba, Canela-Preta, Cedro, Castanheira, Cerejeira, Cumaru, Freijó, Ipê, Jatobá, Louro-Inhamuí, Louro-Vermelho, Maçaranduba, Mogno, Muiracatiara, Pau-Amarelo, Quaruba, Sucupira, Tatajuba.

1.7) Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, merecerão cuidados especiais de parte da Contratada, sempre que necessário. Tais arremates serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da Fiscalização.

1.8) As sambladuras serão do tipo mecha e encaixe, com emprego de cunha de dilatação para garantia de maior rigidez de união.

1.9) As esquadrias de madeira – portas, janelas, armários, balcões, guichês, guarnições, peitoris, etc – salvo as cujos modelos se encontrarem disponíveis no mercado, obedecerão rigorosamente, às indicações dos respectivos desenhos de detalhes do Projeto Executivo.

1.10) Os roda-carteiras e rodapés serão confeccionados em Cedro Aromático ou quaisquer outras madeiras relacionadas no item 1.5.

1.11) As ferragens das esquadrias deverão ser, inteiramente novas, estar perfeitas condições de funcionamento e possuir acabamento cromado, além de atender a detalhes de especificação do Projeto Executivo.

## **2) SERRALHARIA**

2.1) Todos os trabalhos de serralharia comum, artística ou especial serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos e detalhes do Projeto Executivo.

2.2) São considerados serviços de serralharia a confecção de esquadrias (janelas, basculantes, portas, portões e portinholas),



grades, gradis, guarda-corpo e alambrados, etc, executados em aço comum (SAE 1020) ou aço galvanizado.

2.3) Quando, por acaso, não houver nos desenhos do projeto indicações suficientemente claras, relativamente à localização dos punhos de janelas e basculantes, deverá à CONTRATADA dirigir-se à FISCALIZAÇÃO, com a necessária antecedência, solicitando todos os esclarecimentos a respeito.

2.4) Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralharias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, serão ditas juntas cuidadosamente tomadas com calafetador, de composição que lhe assegure plasticidade permanente.

2.5) As partes móveis das peças de serralharia serão dotadas de pingadeiras – tanto no sentido horizontal quanto na vertical – de forma a garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de água de chuva.

2.6) O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

2.7) Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e às amostras apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

2.8) As peças de serralharia só poderão ser assentadas depois de aprovadas pela FISCALIZAÇÃO as amostras apresentadas pela CONTRATADA.

2.9) Todas as peças de serralharia, uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção.

2.10) Caberá à CONTRATADA assentar as peças de serralharia nos vãos e locais adrede apropriados, inclusive selar os respectivos chumbadores e marcos.

2.11) Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nível das peças de serralharia e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.



2.12) As peças de serralheria não serão jamais forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões.

2.13) Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.

2.14) Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram qualquer distorção, quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

2.15) Os caixilhos metálicos destinados a envidraçamento obedecerão ao disposto no item de VIDROS e a NBR 7199, "Projeto, Execução e Aplicações – Vidros na Construção Civil".

2.16) Os rebaixos para recebimento dos vidros serão do tipo rebaixo fechado com moldura.

2.17) O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego de baguetes, confeccionadas com o mesmo material do caixilho, associadas com calafetado de base de elastômero, de preferência silicone, que apresenta aderência com o vidro e a liga metálica.

2.18) Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de solda.

2.19) Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados, e as asperezas, limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção).

### **3) ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO:**

Todas as esquadrias de alumínio serão em alumínio com pintura eletrostática, de acordo com o especificado no Projeto Básico de Arquitetura.

### **XVII) VIDROS**

1) Serão empregados vidros planos, não podendo apresentar defeitos;



2) Os vidros serão do tipo liso, incolor, 4mm conforme indicação do Projeto Básico de Arquitetura;

3) Os vidros deverão ser limpos de manchas e respingos de tinta com removedor adequado e palha de aço fina resguardando-se os cuidados necessários a fim de não danificá-los.

## **XVIII) COBERTURA**

### **1) TELHADO**

1.1) A área a ser coberta deverá seguir o Projeto Executivo;

1.2) A cobertura será executada atendendo às declividades mínimas, e fixadas à estrutura de apoio conforme as recomendações do fabricante;

1.3) As peças de madeira receberão aplicação de proteção cupinicida a base de Pentaclorofenol.

### **2) RUFOS, CALHAS E CONDUTORES**

2.1) O escoamento das águas pluviais da cobertura se dará através de calhas em concreto/ chapa, com seção e declividade, adequadamente dimensionadas no Projeto Executivo de Drenagem de Águas pluviais quanto a descarga do telhado;

2.2) Os condutores verticais serão externos, tubulares e em número suficiente para comportar a descarga das calhas;

2.3) Os condutores deverão ser confeccionados em tubos de PVC do tipo esgoto. Na extremidade junto ao solo deverá ser previsto Joelho direcionando as águas para as caixas de areia ou canaletas, conforme o sistema de drenagem a ser projetado;

2.4) Deverá ser utilizado rufo em chapa de alumínio.

## **XIX) RODAPÉS, RODAMEIOS, SOLEIRAS, PEITORIS E MOLDURAS**

1) Serão executados rodapés conforme especificado no Projeto de Arquitetura;



- 2) As soleiras serão executadas em granito branco itaúnas, 3x15cm;
- 3) Os peitoris serão executados em granito branco itaúnas 2x18cm;
- 4) As molduras, se houverem, deverão ser executadas conforme o Projeto de Arquitetura.

## **XX) LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**

### **1) LOUÇAS**

- 1.1) Louças serão na cor branca;
- 1.2) As bacias sanitárias serão acompanhadas de válvula de descarga com botão em metal cromado.

### **2) METAIS**

- 2.1) Os metais serão de 1ª linha com acabamento cromado.

### **3) ACESSÓRIOS**

- 3.1) Assento plástico nos vasos sanitários;
- 3.2) Porta papel higiênico em metal cromado nos boxes dos sanitários;
- 3.3) Saboneteira, de sobrepor, em metal cromado nos box dos banheiros dos funcionários;
- 3.4) Porta-toalha de papel em plástico ABS;
- 3.5) Dispenser de sabão líquido;
- 3.6) Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado;



## **XXI) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA**

### **1) PROJETOS**

1.1) As instalações elétricas, telefonia e de lógica, compreendem as instalações de força, luz, pára-raios, telefones, lógica e outras serão executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos.

1.2) A CONTRATADA submeterá, oportunamente, as diferentes partes do projeto de instalações elétricas e de telefonia às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades, dando, porém, prévio conhecimento dessas ocorrências à FISCALIZAÇÃO.

1.3) Os projetos deverão seguir rigorosamente as normas da ABNT e ser aprovados nas Concessionárias afins, sendo que nenhum serviço deverá ser executado sem que o seu projeto tenha sido aprovado.

1.4) A CONTRATADA solicitará vistoria das instalações tão logo estejam em condições de uso e não quando a edificação estiver totalmente concluída.

### **2) CONDIÇÕES GERAIS**

2.1) Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

2.2) Todo o equipamento será firmemente fixado no local de sua instalação, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.

2.3) As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja por sua colocação fora do alcance das pessoas não qualificadas.



- 2.4) As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora ou ser efetivamente separados de todo material facilmente combustível.
- 2.5) Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.
- 2.6) Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios ou explosões e onde possam os materiais ficar submetidos a temperaturas excessivas, serão usados métodos de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.
- 2.7) Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.
- 2.8) A tubulação não terá solução de continuidade e será ligada à "terra". O eletrodo de terra será executado de acordo com o disposto no item 13.5 da NBR-5410 e mais o seguinte:
- Deverá apresentar a menor resistência possível de contato, sendo aconselhável não se ultrapassar o valor de 5 ohms com o condutor de terra desconectado;
  - Essa resistência de contato será medida após a execução da instalação e verificada periodicamente, pelo menos de ano em ano, não devendo nunca ultrapassar 25 ohms.

### 3) NORMAS

3.1) Dentre as normas da ABNT atinentes ao assunto, haverá particular atenção para o disposto nas seguintes:

- NBR-5410 – "Instalações Elétricas de Baixa Tensão";
- NBR-5413 – "Iluminâncias de Interiores";



- NBR-5414 – “Execução de Instalações Elétricas de Alta Tensão de 0,6 a 15kV”;
- NBR-5461 – “Iluminação”;
  
- NBR-5121 – “Lâmpadas Com Filamento de Tungstênio Par Iluminação Geral”;
- NBR-5111 – “Fios de Cobre Nu de Seção Circular Para Fins Elétricos”;
- NBR-5349 – “Cabos Nus de Cobre Para Fins Elétricos”;
- NBR-5112 – “Porta Lâmpadas de Rosca Edson”;
- NBR-5053- “Rosca Edson”;
- NBR-6755 – “Porta Fusíveis – Rolha e Cartucho”;
- NBR-5113 – “Fusíveis – Rolha”;
- NBR-5354 – “Requisitos Gerais Para Materiais de Instalações Elétricas Prediais”;
- NBR-5355 – “Chaves de Faca, Tipo Seccionadora, Não Blindadas Para Baixa Tensão”;
- NBR-5356 – “Transformador de Potência”;
- NBR-6889 – “Requisitos Gerais Para Conduitos de Instalações Elétricas Prediais”;
- NBR-5360 - “Chaves Blindadas Não Magnéticas”;
- NBR-5114 – “Reatores Para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares”;
- NBR-5115 – “Lâmpadas Fluorescentes Para Iluminação em Geral”;
- NBR-5597 – “Eletroduto Rígido de Aço-Carbono Com Revestimento Protetor, Com Rosca ANSI/ASME B.1.20.1”.
- NBR-5598 – “Eletroduto Rígido de Aço-Carbono Com Revestimento Protetor, Com Rosca PB-14”;
- NBR-5624 – “Eletroduto Rígido de Aço-Carbono, Com Costura, Com Revestimento Protetor e Com Rosca MB-1900”;
- NBR-6150 – “Eletroduto de PVC Rígido”;
- NBR-6148 – “Condutores Elétricos Com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) Para Tensões Até 750V, Sem Cobertura”;
- NBR-6235 – “Caixas de Derivação Para Uso em Instalações Elétricas Domésticas e Análogas”;
- NBR-6980 – “Cabos e Cordões Flexíveis Com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila Para Tensões Até 750V”;



- NBR-7288 – “Cabos de Potência Com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões de 1 a 20kV”;
- NBR-8861 – “Cabos de Formato Plano Com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila(PVC) para Tensões Até 750V”;
- NBR-7036 – “Recebimento, Instalação e Manutenção de Transformadores de Potência, em Óleo Isolante Mineral”;
- NBR-5418 – “Instalações Elétricas em Ambientes Com Líquidos, Gases ou Vapores Inflamáveis”;
- NBR-5431 – “Caixas de Derivação Para Uso em Instalações Elétricas Domésticas e Análogas – Dimensões”;
- NBR-5440 – “Transformadores para Redes Aéreas de Distribuição – Características Elétricas e Mecânicas”;
- NBR-6880 – “Condutores de Cobre Para Cabos Isolados – Características”;
- NBR-5444 – “Símbolos Gráficos Para Instalações Elétricas Prediais”;
- NBR-5259 – “Símbolos Gráficos de Instrumentos e Indicadores e Medidores”;
- NBR-5446 – “Símbolos Gráfico de Relacionamento Usados na Confecção de Esquemas”.

#### 4) MATERIAIS

4.1) Além de atender às normas da ABNT e ao Regulamento para Instalações Elétricas de Baixa Tensão no Estado do Rio de Janeiro, Decreto “E”, No. 4.855, de 09-03-71, o material satisfará, ainda, às prescrições constantes das normas subseqüentes.

4.2) Só serão aceitos materiais que tiverem a classe e as procedências impressas.

4.3) A CONTRATADA entregará à FISCALIZAÇÃO os seguintes documentos:

- Plantas e esquemas atualizados;
- Manuais de operação e manutenção de todos os equipamentos;
- Catálogos técnicos de todos os componentes empregados nas instalações;
- Certificados de garantia de todos os equipamentos;



- Relação de peças que comporão estoque mínimo de cada equipamento;
- Descrição do funcionamento dos equipamentos, informando os valores de ajustes dos relés e sensores.

4.4) Os **condutores** nas bitolas 18 a 6, escala AWG, serão de cobre eletrolítico de alta condutibilidade, serão fabricados com isolamento termoplástico, de PVC, resistente a chama (antichama), tensão de isolamento 450/750V;

4.5) Serão adotados **condutores** de fio singelo para as bitolas 18 a 10 AWG. Para as bitolas 8 a 6 serão utilizados cabos, nos quais o condutor será constituído de fios de cobre trançados ou de dois ou três fios de cobre sólido.

4.6) Para a facilidade de identificação, os **condutores** de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores diversas, cujo emprego obedecerá às seguintes convenções:

#### 4.1 – Cores para identificação de condutores.

CORES	CONDUTORES	
	DE ALIMENTAÇÃO	DE DISTRIBUIÇÃO
VERMELHO	FASE R	FASE
AZUL	FASE S	-
PRETO	FASE T	RETORNO
BRANCO	NEUTRO	NEUTRO

4.7) Para a **instalação de pára-raios** serão empregadas cordoalhas de cobre-nu, sem qualquer oxidação na bitola 4 AWG, ou conforme especificado no projeto.

4.8) As **fitas isolantes** serão de PVC coberta, em uma das superfícies, com substância adesiva, com espessura do filme de 0,18mm e largura 19mm, para uso geral – 6kVA.

4.9) Os **eletrodutos rígidos de PVC**, para instalações subterrâneas de cabos telefônicos e de energia elétrica, serão das seguintes classes conforme a forma de assentamento:



- CLASSE A – Reforçados, com maior espessura, podendo ser assentados diretamente em valas sem proteção especial, bastando uma boa compactação do reaterro;
- CLASSE B – Mais leves, com espessura reduzida, destinados a ser envoltos em concreto.

4.10) Os **eletrodutos rígidos de PVC**, para uso geral, serão dos tipos roscável e soldável.

4.11) Os **acessórios dos eletrodutos rígidos de PVC**, para uso geral, serão as curvas, as luvas, as braçadeiras e as bengalas.

4.12) Os **acessórios dos eletrodutos rígidos de PVC**, para instalações subterrâneas, serão as curvas, as luvas, os espaçadores e os tampões.

4.13) As **caixas de derivação metálicas** serão de chapa de aço, esmaltado, galvanizado ou pintado com tinta de base metálica ou de alumínio fundido. A espessura mínima da chapa de aço será equivalente à chapa No. 18 (MSG).

4.14) As **caixas de derivação metálicas** terão vinténs ou olhais para assegurar a fixação dos eletrodutos, só sendo permitida a abertura dos que se tornarem necessários.

4.15) As **caixas de derivação plásticas** serão, conforme o fim que se destinem, de PVC rígido, de polipropileno ou de polietileno.

4.16) Quando do emprego de **caixas de derivação plásticas**, será assegurada ao sistema garantia de perfeita continuidade elétrica.

4.17) As **caixas de passagem** com porta serão em chapa de aço No. 14 (BWG), com pintura antioxidante, deverão ter molduras e portas ajuntáveis para perfeito acabamento, providas de trinco e fechadura que garantam segurança e dobradiças dimensionadas adequadamente para o peso da porta.

4.18) As **caixas de passagem** com tampa possuíram esta aparafusada e serão de chapa de aço No.16 (BWG), submetida a tratamento antioxidante.



4.19) As **caixas de passagem para telefonia** serão em chapa de aço No. 16 (BWG), tendo, porém, o fundo de madeira de lei, com 2,5cm de espessura, no mínimo.

4.20) Os **aparelhos para luminárias** – incandescentes ou fluorescentes – serão constituídos de forma a apresentar resistência adequada e dimensões tais que propiciem espaço suficiente para as ligações elétricas, indispensáveis ao funcionamento dessas luminárias.

4.21) Todas as seções de aço dos **aparelhos para luminárias** serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outro processo equivalente.

4.22) As seções de vidro dos **aparelhos para luminárias** serão montadas de forma a oferecer segurança, com espessuras adequadas e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas.

4.23) Os **aparelhos para luminárias** destinados a ficarem embutidos serão construídos de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todos os condutores de corrente, condutos, porta-lâmpadas e lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas na face externa do aparelho.

4.24) **Aparelhos para luminárias** destinados a funcionar expostos ao tempo ou em locais úmidos serão construídos de forma a impedir a penetração de umidade em eletrodutos, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. É vedado o emprego de materiais absorventes nesses aparelhos.

4.25) Todo **aparelho para luminárias** apresentará, marcadas em local visível, as seguintes informações:

- Nome do fabricante ou marca registrada;
- Tensão de alimentação;
- Potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas, reatores, etc.).

4.26) As **lâmpadas incandescentes** terão bulbos isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o desempenho. O corpo será de latão, alumínio ou outro material adequado. A



base estará centrada em relação ao eixo da lâmpada e firmemente fixada ao bulbo. O disco central de contato será de latão e ficará preso ao corpo por uma substância isolante vítrea ou material equivalente. As soldas serão feitas de modo a não impedir a colocação e o funcionamento das lâmpadas nos respectivos porta-lâmpadas.

4.27) As **lâmpadas incandescentes** apresentarão, pelo menos, as seguintes marcações legíveis no bulbo ou na base:

- Tensão nominal (V);
- Potência nominal (W);
- Nome do fabricante ou marca registradas.

4.28) As **lâmpadas fluorescentes** terão bulbos isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o desempenho. As bases não devem rodar, em relação ao bulbo. O deslocamento angular máximo entre os planos que passam pelos pinos da base não será maior do que 6°.

4.29) As **lâmpadas fluorescentes** deverão ter dispositivos de **partida rápida** para um tempo máximo de 10 segundos.

4.30) Os **reatores de partida rápida** serão providos de invólucro incombustível e resistente à umidade. O invólucro do reator será protegido interna e externamente contra oxidação por meio de pintura, esmaltação, zincagem ou processo equivalente. O núcleo do reator será laminado em aço-silício de reduzida perda magnética. As bobinas serão enroladas com fio de cobre esmaltado, classe térmica 130° C. As características de funcionamento, tais como tensão de saída, condições de aquecimento, fator de potência e outras, são estabelecidas na NBR-5114.

4.31) Os **receptáculos para as lâmpadas incandescentes** serão especificados para cada caso, cumprindo definir:

- Potência e tensão, no mínimo 300W e 250V;
- Material: porcelana, plástico, etc;
- Tipo de rosca;
- Tipo “normal” ou pesado;
- Contato lateral ou não;



- Tipo “plafonier”.

4.32) Os **receptáculos para lâmpadas fluorescentes** serão, também, especificados para cada caso e apresentarão, no mínimo, as seguintes características:

- Proteção contra vibração (antivibratórios);
- Idem quanto queda de lâmpada;
- Molas de aço inoxidável para garantia de contato elétrico.

4.33) As **tomadas** são pontos de utilização que deverão satisfazer todas a normas da ABNT atinentes ao assunto.

4.34) As **tomadas de parede** são pontos de utilização para luz e força, normalmente, do tipo pesado, com contatos de bronze fosforoso, “tomback” ou, de preferência, em liga de cobre. Para segurança contra choques elétricos, os contatos ficarão distantes – cerca de 8mm – da placa. Haverá conexão perfeita da tomada com qualquer tipo de plugue – pino chato ou pino redondo, ou ainda 2 chatos e 1 redondo (tomadas de computador). Os bornes permitirão ligação rápida e segura de até dois fios de seção 2,5mm<sup>2</sup>, cada. Os corpos da tomada de poliamida 6.6 (auto-extinguível) para garantia de isolamento elétrico total.

4.35) As **tomadas de piso** são pontos de utilização constituídos de caixa e tampa. Em casos especiais, admite-se o emprego de tomadas de piso sem caixa, aplicando-se a tampa nas caixas de derivação da rede de condutos. As tomadas de piso com caixa e tampa serão fabricadas em ligas de alumínio-silício ou latão, nivelando-se a tampa por meio de parafusos. Terão contratampa rosqueada à tampa, com junta vedadora. As tomadas, para ambos os casos, serão do tipo universal, pesado, com contatos em liga de cobre de 15A e 125V. As tampas, conforme a finalidade da tomada serão dos tipos “cego”, “passador para telefone”, “unha” e “rosca”.

4.36) As **placas ou espelhos** para interruptores, tomas, campainhas, cigarras, etc., serão em termoplástico auto-extinguível e, eventualmente, dotadas de plaqueta frontal em alumínio escovado anodizado.

4.37) As **placas ou espelhos** para áreas externas serão em termoplástico com proteção contra ação do sol (raios



ultravioleta), para que não escureçam nem desbotem com o tempo.

4.38) Os dispositivos para manobra e proteção de circuitos elétricos são os interruptores e disjuntores.

4.39) Os dispositivos para manobra e proteção dos circuitos serão instalados em lugares secos, salvo construção especial, facilmente acessível e adequadamente protegidos contra danificações produzidas por agentes externos.

4.40) Os dispositivos para manobra e proteção dos circuitos terão características apropriadas para interromper a corrente normal – ou anormal – do circuito sem se danificar.

4.41) Os **dispositivos de proteção** serão colocados no ponto inicial do circuito nos casos explicitamente previstos na NBR-5410.

4.42) Os **interruptores** terão as marcações exigidas pelas normas da ABNT, especialmente o nome do fabricante, a intensidade e a tensão da corrente. Serão de embutir e, só eventualmente, de sobrepor, o que será objeto de referência específica no projeto de instalação elétrica.

4.43) Os **interruptores** deverão ter contatos de prata e demais componentes de função elétrica em liga de cobre. É vedado o emprego de material ferroso nas partes condutoras de corrente. Os parafusos de fixação e molas serão bicromatizados. A distância de 3mm, no mínimo entre os bornes e os contatos abertos. O corpo deverá ser de poliamida 6.6 (auto-extinguível).

4.44) Os **fusíveis** são dispositivos de proteção de circuitos. Os fusíveis poderão ser de cartucho, “diased” e “silized” e fusíveis NH.

4.45) Os **fusíveis-cartucho** só poderão ser empregados com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO. Os fusíveis-cartucho, quanto às características da corrente nominal, serão do tipo: Industrial (até 125<sup>A</sup> e até 500V) ou doméstico (até 20A e até 380V). Quanto à forma serão dos tipos “virola” ou “faca”. O corpo cerâmico e os contatos em cobre prateado.

4.46) Os **fusíveis** “diased”, por sua característica de ação retardada serão utilizados na proteção de redes de energia



elétrica e de circuitos de comando. Por suas características de ação ultra rápida, os fusíveis “silized” serão utilizados na proteção de aparelhos equipados com semicondutores.

4.47) Os conjuntos de segurança “diased” e “silized” serão compostos pelos seguintes elementos: base, parafuso de ajuste, fusível, anel de proteção e cobertura e tampa. As bases serão dos tipos unipolares (“diazed”) e tripolares (“trized”). A fixação da base poderá ser efetuada por parafusos – nos tipos unipolares e tripolares – ou pelos processos de “fixação rápida plástica” e de “fixação rápida em aço”- apenas no tipo unipolar. As bases “trized” dispensarão as coberturas e os anéis de proteção. As características da corrente nominal são de 2 a 100A e 500V.

4.48) Os fusíveis NH por suas características de fusíveis de retardo, para correntes de sobrecarga, e de fusível rápido, para correntes de curto-circuito, os fusíveis NH serão empregados na proteção de redes de energia elétrica e de circuitos de comando.

4.49) Os conjuntos de segurança NH serão compostos pelos seguintes elementos: fusível, base e punhos. Os fusíveis NH terão os contatos (facas) parateados e o corpo de estatita. A base terá contatos prateados. O punho destina-se à colocação ou retirada dos fusíveis NH de suas respectivas bases, mesmo estando a instalação sob tensão, porém sem carga. Os fusíveis NH terão, a critério da FISCALIZAÇÃO, indicador de fusão ou percutor. As características de corrente nominal: de 6 a 1.250A e tensão de 500VCA e 440VCC.

4.50) “Chaves manuais” são as chaves faca, tipo seccionadora, para baixa tensão, blindadas.

4.51) O uso de chaves manuais, blindadas, fica na dependência de expressa autorização da FISCALIZAÇÃO.

4.52) As **chaves manuais**, para manobra de circuito, poderão ser acopladas a dispositivos de proteção, tais como porta-fusíveis. A montagem das diversas partes do mecanismo de operação das chaves será efetuada de modo a impedir o afrouxamento durante o uso normal e contínuo, existindo sempre a possibilidade de travar a chave nas posições “ligado” e “desligado”. As facas da chave em cobre serão dimensionadas de maneira que resulte aquecimento reduzido em funcionamento contínuo. Os encaixes, também em cobre, serão reforçados e permitirão um contato perfeito com a faca. As caixas normais blindadas serão fabricadas em chapa de



ação 18 (MSG). Bases em mármore. Desligamento rápido com auxílio de molas reforçadas. Trava de segurança para impossibilitar a abertura da porta com a chave ligada.

4.53) Os **disjuntores** serão do tipo “alavanca”, montada sobre base em baquelite, com proteção termomagnética conjugada, destinando-se a proteger circuitos de luz e força.

4.54) Os **disjuntores** serão utilizados como chave geral, chave parcial ou unidade individual e, eventualmente, como chave de manobra de circuitos.

4.55) Os **disjuntores** terão relé de sobrecorrente com as propriedades de um relé térmico (bimetálico) – para proteção de sobrecarga de até, aproximadamente, dez vezes a corrente nominal – e de um relé magnético de ação instantânea nas sobrecargas elevadas.

4.56) Permitirá a manobra de “ligar-desligar” e deverá disparar quando comandado pelo relé de sobrecorrente, provocando o fechamento ou a abertura dos contatos.

4.57) Os contatos serão de liga especial de alta condutividade elétrica e de grande resistência a temperaturas elevadas, ocorrência que se verifica em interrupção de curto-circuito.

4.58) A câmara permitirá grande distância de abertura dos contatos e contribuirá, através de chapas metálicas, para resfriamento e divisão do arco.

4.59) Os bornes de ligação serão dimensionados para conexão de fios ou cabos, de cobre ou alumínio, com bitola correspondente à corrente nominal do disjuntor.

4.60) Os **quadros de distribuição** serão montados em caixas de embutir ou de sobrepor. As caixas de embutir – modelo “E” - serão fabricadas em chapa de aço No.22 (MSG), os chassis em chapa de aço da mesma espessura e as molduras e portas em chapa de aço No. 16. As caixas de sobrepor – modelo “S” – serão fabricadas em chapa de aço No. 18 (MSG), os flanges em chapa de aço 14 e os chassis, espelhos e portas em chapas de aço No. 16 (MSG).

4.61) O acabamento dos **quadros de distribuição** será efetuado, interna e externamente, com pintura eletrostática de base epóxi,



na cor cinza, com acabamento final em estufa. Nas caixas modelo "E", o acabamento da caixa base será efetuado por galvanização.

4.62) De acordo com a norma IEC 144, os **quadros de distribuição (caixas)** terão a seguinte classificação: Modelo "E", grau de proteção IP40; Modelo "S", grau de proteção IP-54.

4.63) As **caixas** modelo "E", serão próprias para instalações, embutidas, em paredes de 66, 98 e 153 mm de espessura. Já as **caixas** modelo "S", serão próprias para instalações sobrepostas e apresentaram profundidades de 120mm e de 210mm.

4.64) As **caixas** modelo "E" terão, nas suas laterais, quatro garras de fixação à guisa de chumbadores. As caixas modelo "S" terão, no fundo, furos pré-estampados para sua fixação nas paredes, através de buchas plásticas e parafusos.

## 5) PROCEDIMENTOS

5.1) As **caixas de derivação** serão empregadas nos seguintes pontos:

- Em todos os pontos de entrada ou saída dos condutores na tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem de linhas abertas para linhas em condutos, os quais, nestes casos, serão arrematados, pelo menos, com bucha adequada.
- Em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores.
- Em todos os pontos de instalação de luminárias, aparelhos e outros dispositivos.

5.2) As **caixas** terão as seguintes características:

- Octogonais, de fundo móvel, para centros de luz.
- Octogonais, estampadas, de 75 x 75 mm (3"x 3"), nos extremos dos ramais de distribuição.
- Quadradas, de 100 x 100 mm (4"x 4"), quando o número de interruptores ou tomadas exceda a três, ou quando usadas para caixas de passagem.



- Retangulares, de 50 x 100 mm (2"x 4"), para o conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a três.
- Retangulares, de 100 x 200 mm (4"x 8"), de fabricação especial, para pisos, com compartimentos separados, para tomadas de luz ou telefone.
- Especiais, em chapa n° 16 no mínimo, de aço zincado, com pintura antioxidante e isolante, com tampa lisa e aparafusada e nas dimensões indicadas no projeto.

5.3) As **caixas embutidas nas lajes** serão firmemente fixadas nos moldes.

5.4) Só poderão ser abertos os olhais destinados a receber ligações de eletrodutos.

5.5) As **caixas embutidas nas paredes** deverão facear o parâmetro de alvenaria – de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento – e serão niveladas e apumadas.

5.6) As **alturas das caixas** em relação ao piso acabado ser:

- Interruptores e botões de campainha (bordo superior da caixa): 1,10 m.
- Tomadas baixas, quando não indicadas nos rodapés ou em locais úmidos (bordo inferior da caixa): 0,20 m.
- Tomadas em locais úmidos (bordo inferior da caixa): 0,80 m.
- Caixas de passagem (bordo inferior da caixa): 0,20 m.

5.7) As **caixas de arandelas e de tomadas altas** serão instaladas de acordo com as indicações do projeto ou, se este for omissivo, em posição adequada, a critério da FISCALIZAÇÃO.

5.8) As **caixas de interruptores**, quando próximas de alizares, serão localizadas a, no mínimo 0,10 m desses alizares.



5.9) As diferentes **caixas** de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto.

5.10) As **caixas de pontos de luz** dos tetos serão rigorosamente centradas ou alinhadas nas respectivas salas.

5.11) As **caixas ou dispositivos tais como condutes** serão, colocados em lugares facilmente atingíveis, serão providos de tampas adequadas. As caixas que contiverem interruptores, tomadas e congêneres serão fechadas pelos espelhos que completam a instalação desses dispositivos; as caixas de saída para alimentação de aparelhos poderão ser fechadas pelas placas destinadas a fixação desses aparelhos.

5.12) A distância entre **caixas ou condutes** será determinada de modo a permitir, em qualquer tempo, fácil enfição e desenfição dos condutores. Nos trechos retilíneos, o espaçamento terá, no máximo, o comprimento de 15 metros; nos trechos dotados de curvas, este espaçamento será reduzido de três metros para cada curva de 90°.

5.13) Em **instalações subterrâneas**, as caixas atenderão os seguintes requisitos gerais:

- Serão de alvenaria, revestida com argamassa, impermeabilizadas e com previsão para drenagem.
- Haverá caixas em todos os pontos de mudança de direção da rede.
- Idem, idem para dividir a rede em trechos não maiores do que 60 metros.
- As dimensões internas das caixas serão determinadas em função do raio mínimo de curvatura do cabo usado e, também, em função do espaço necessário para permitir o trabalho de enfição.
- As caixas serão cobertas com tampas, convenientemente calafetadas, para impedir a entrada de água e de corpos estranhos.



5.14) O **posicionamento das caixas de passagem** será definido no Projeto de instalação Elétrica e de Telecomunicações.

5.15) No projeto referido no item precedente ficará definido, também, se as caixas de passagem serão guarnecidas com porta ou com tampa.

5.16) Os **condutores** serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

5.17) Nas deflexões, os **condutores** serão curvados segundo raios maiores ou iguais do que os mínimos admitidos para seu tipo.

5.18) As **emendas e derivações dos condutores** serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado.

5.19) As **emendas dos condutores** serão sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensões apropriadas.

5.20) O **desencapamento dos condutores**, para emendas, será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas.

5.21) O **isolamento das emendas e derivações** terá características, no mínimo, equivalentes às dos condutores respectivos.

5.22) As **ligações dos condutores**, aos bornes de aparelhos e dispositivos, serão efetuadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os fios de seção igual ou menor do que a do nº 8 AWG, poderão ser ligados diretamente aos bornes, sobre pressão de parafuso.
- Os condutores de seção maior do que as acima especificadas serão ligados por meio de terminais adequados.



5.23) Todos os **condutores** serão instalados de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito e de terra que não seja a prevista em outros artigos desta norma.

5.24) A instalação dos **condutores de terra** obedecerá às seguintes disposições:

- O condutor será tão curto e retilíneo quanto possível, não terá emendas e nem chaves ou quaisquer outros dispositivos que, ao longo do seu percurso, possam causar interrupção.
- Será devidamente protegido por eletrodutos, rígidos ou flexíveis, nos trechos em que possa sofrer danificações mecânicas. Esses eletrodutos serão conectados ao condutor.

5.25) Em equipamentos elétricos fixos e sua estruturas, as partes metálicas, expostas que, em condições normais, não estejam sob tensão, serão **ligadas a terra** quando:

- O equipamento estiver dentro do alcance de uma pessoa sobre pavimento de terra, cimentado, ladrilhos ou materiais semelhantes.
- O equipamento for alimentado por meio de instalação em condutos metálicos.
- O equipamento estiver instalado em local úmido.
- O equipamento estiver instalado em localização perigosa.
- O equipamento estiver instalado sobre ou em contato com uma estrutura metálica.
- O equipamento opere com um terminal a mais de 150 volts contra a terra.

5.26) Serão **ligadas à terra** as partes metálicas que, em condições normais, não estejam sob tensão, dos seguintes equipamentos:



- Caixas de equipamentos de controle ou proteção de motores.
- Equipamentos elétricos de elevadores e guindastes.
- Equipamento elétrico de garagens, teatros e cinemas, exceto lâmpadas pendentes em circuitos com menos de 150 volts contra a terra.
- Carcaças de geradores e motores de órgãos (instrumentos de música) operados eletricamente, exceto a do gerador quando efetivamente isolado da terra e do motor que o aciona.
- Estruturas de quadros de distribuição ou de medidores.

5.27) O **condutor de ligação a terra** será preso ao equipamento por meios mecânicos, tais como braçadeiras, conectores e outros da espécie, que assegurem contato elétrico perfeito e permanente. É vedado o emprego de dispositivos que dependam do uso de solda de estanho.

5.28) Os **condutores para ligação a terra**, do equipamento fixo, podem ou não fazer parte do cabo alimentador desse equipamento. Serão instalados de forma a assegurar sua proteção mecânica e não terão qualquer dispositivo capaz de causar ou permitir sua interrupção.

5.29) A **instalação dos condutores**, sem prejuízo do estabelecido no art. 47 da NB-3/90 (NBR 5410), só poderá ser procedida depois de executados os seguintes serviços:

- Limpeza e secagem interna da tubulação, pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou parafina.
- Pavimentações que levam argamassa (cimentados, ladrilhos, tacos, granitina, etc.).
- Coberturas e/ou impermeabilizações.
- Assentamento de portas, janelas e outras vedações que impeçam a penetração de chuva.



- Revestimentos de argamassa ou que levam argamassa.

5.30) A fim de facilitar a enfição serão usados como lubrificantes: talco, diatomita ou pedra-sabão.

5.31) Os **barramentos** indicados nos projetos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nu, cujas diferentes fases serão caracterizadas por cores convencionais: verde, amarela, azul, ou outras, a critério da Fiscalização.

5.32) A distância entre **barras ou grupos de barras** correspondentes a diferentes pólos ou fases, quando ocorrem as flechas máximas provenientes dos esforços eletrodinâmicos, será de 6 cm, para tensões até 300 volts e 10 cm, para tensões entre 300 e 600 volts.

5.33) É vedado o emprego de **barras** nuas em locais em que haja possibilidade de contatos acidentais.

5.34) Nos ambientes corrosivos, as **barras** serão constituídas de material adequado ou protegidas convenientemente contra corrosão.

5.35) As **barras** nuas, sobre isoladores, serão instaladas de modo a ficarem protegidas contra contatos acidentais, sendo esta proteção considerada satisfatória nos seguintes casos:

- Quando instaladas em recintos acessíveis unicamente a pessoas qualificadas.
- Quando separadas dos locais de circulação ou de trabalho por grades que impeçam que o barramento seja tocado, acidentalmente por pessoas ou objetos.
- Quando instaladas em canaletas, desde que protegidas contra penetração de água ou de corpos estranhos.

5.36) Todos os **eletrodutos** metálicos – a menos que haja indicação em contrário no projeto – correrão embutidos nas paredes e lajes ou em chaminés falsas, intervalos de laje e outros espaços adrede preparados.

5.37) Os **eletrodutos** serão instalados antes da concretagem, assentando-se os trechos horizontais sobre as armaduras das lajes.



Os trechos verticais serão montados antes de executadas as alvenarias de tijolos.

5.38) Os **eletrodutos** embutidos em concreto armado serão colocados de modo a evitar sua deformação durante o lançamento do concreto. As caixas e bocas dos eletrodutos serão vedadas, o que impedirá a entrada de argamassa ou nata de concreto.

5.39) A instalação de **eletrodutos** – embutidos em peças estruturais de concreto armado – será procedida de modo que ditos eletrodutos não fiquem submetidos a esforços capazes de afetar a sua integridade.

5.40) As **conexões**, entre **eletrodutos**, serão efetuadas com o emprego de luvas e as ligações, desses eletrodutos, com as caixas por meio de buxas e arruelas.

5.41) A vedação das **juntas** será efetuada com produtos “não-secativo”, de preferência com fita de “teflon”.

5.42) A rede de **eletrodutos** será instalada de modo a não formar cotovelos, apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua declividade para as caixas.

5.43) Os **eletrodutos** metálicos só serão cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se rosca na nova extremidade e removendo-se, cuidadosamente, todas as rebarbas resultantes do corte e da abertura da rosca.

5.44) Os **eletrodutos** só poderão ser cortados a serra, sendo, porém, escariados a lima para remoção das rebarbas.

5.45) Nas conexões, as duas extremidades dos **eletrodutos** interligadas ficarão encostadas, uma à outra, no interior da luva, garantindo a continuidade interna da rede.

5.46) É vedado o emprego de curvas com deflexão maior do que 90°.

5.47) Em cada trecho da tubulação serão empregadas, no máximo, três curvas de 90° ou seu equivalente (270°). Por trecho de tubulação entende-se:

- Caixa – eletroduto – caixa



- Extremidade – eletroduto – extremidade
- Extremidade – eletroduto- caixa

5.48) Quando os **eletrodutos** se destinarem a conter com capa de chumbo, poderão ser usadas, no máximo, duas curvas de 90° ou seu equivalente (180°).

5.49) Permite-se a execução de curvas a frio nos **eletrodutos** metálicos, desde que se proceda ao devido cuidado para não danificar a pintura nem reduzir, de forma sensível, a seção interna do conduto. Em eletrodutos de bitola superior a 25 mm (1”), serão usadas curvas pré-fabricadas ou dobradas a frio com auxílio de equipamento – máquina ou ferramenta – próprio para a finalidade, prevalecendo o cuidado de não danificar a pintura nem reduzir a seção.

5.50) Serão descartados os **eletrodutos** cuja curvatura tenha ocasionado fenda ou redução de seção.

5.51) Os **eletrodutos** metálicos, expostos, serão adequadamente fixados de modo a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e dos esforços de sua enfição.

5.52) O **posicionamento e as características técnicas dos interruptores** serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.

5.53) Os **motores elétricos** serão instalados sobre bases apropriadas, capazes de suportar seus pesos e vibrações.

5.54) O local destinado à **instalação do motor** possuirá ventilação adequada, a fim de manter a temperatura ambiente dentro dos valores admissíveis.

5.55) Os **motores** serão montados de forma que as distâncias entre eles e os pontos fixos do recinto sejam suficientes para os serviços de manutenção.

5.56) O posicionamento e as características dos **aparelhos para luminárias** – incandescentes ou fluorescentes – serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.



5.57) As características das **lâmpadas** – incandescentes e fluorescentes – para luminárias serão definidas no Projeto de Instalação Elétrica.

5.58) As características dos **reatores para luminárias** serão definidas no Projeto de Instalação Elétrica.

5.59) As características dos **acessórios diversos** serão definidas no Projeto de Instalação Elétrica.

5.60) O posicionamento e as características das **tomadas** – de parede e piso – serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.

5.61) O posicionamento e características das **campainhas e cigarras** serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.

5.62) O posicionamento e características das **minuterias e dos interruptores temporizados** serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.

5.63) O posicionamento e as características das **placas ou espelhos** – para interruptores, tomadas, campainhas, cigarras etc. - serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.

5.64) O posicionamento e as características técnicas dos **quadros de distribuição** serão definidos no Projeto de Instalação Elétrica.

5.65) O nível dos **quadros de distribuição** será regulado por suas dimensões, pela comodidade de operação das chaves e facilidade em proceder-se a inspeção de seus componentes, não devendo, de qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0.50 m do piso acabado.

5.66) Nos **quadros de distribuição** de embutir, a profundidade da caixa será regulada pela espessura da parede, inclusive revestimento, em que será instalado, de forma a permitir um perfeito arremate dos bordos dessa caixa com os alizares.

5.67) Os **quadros de distribuição**, além de proteção para os componentes que o integram, deverão conferir segurança para os usuários – técnicos ou leigos -, o que implica isolamento perfeito dos painéis e alavancas externas, eliminando, desta forma, o perigo de choque elétrico.



## XXII) INSTALAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL

### 1) PROJETOS

1.1) As instalações de água serão executadas de acordo com o projeto aprovado, o qual, por sua vez, terá sido elaborado consoante o prescrito na NBR-5626.

1.2) Todas as alterações processadas no decorrer da obras – as quais-só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da FISCALIZAÇÃO – serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação.

1.3) Após o término da execução da instalação de água, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

### 2) NORMAS

2.1) No que se refere à sua execução, a instalação de água obedecerá às seguintes normas da ABNT:

- NBR-5626 – “Instalações Prediais de Água Fria”;
- NBR-5651 – “Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria”;
- NBR-5648 – “Tubos de PVC rígido para Instalações Prediais de Água Fria”;
- NBR-5657 – “Instalações Prediais de Água Fria – Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna”;
- NBR-5658 – “Instalações Prediais de Água Fria – Determinação das Condições de Funcionamento das Peças de Utilização”.
- NBR-8193 – “Hidrômetro Taquímetro para Água Fria”.
- NBR-5647 – “Tubo de PVC Rígido para Adutoras e Redes de Água”.



- NBR-6476 – “Tubo de PVC Rígido – “Resistência ao Calor”.
- NBR-5685 – “Tubo de PVC Rígido e Respectivas Juntas – Verificação da Estanqueidade à Pressão Interna”.
- NBR-5683 – “Tubo de PVC Rígido – “Determinação da Pressão Interna Instantânea de Ruptura”.
- NBR-56984 – “Tubo de PVC Rígido – “Efeitos sobre a Água”.
- NBR-5686 - “Tubo de PVC Rígido – “Verificação da Resistência à Pressão Interna Prolongada”.
- NBR-5687 – “Tubos de PVC Rígido – “Verificação de Estabilidade Dimensional”.
- NBR-7372 – “Execução de Tubulações de Pressão de PVC Rígido com Junta Soldada, Rosqueada ou com Anéis de Borracha”.
- NBR-7198 – “Instalações Prediais de Água Quente”.

### 3) MATERIAIS

3.1) Os **tubos e conexões de plástico** serão em cloreto de polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado.

3.2) Os **tubos de PVC** serão testados com a pressão mínima de 50kg/cm<sup>2</sup>(5 MPa).

3.3) Para as instalações prediais de água fria, os **tubos de PVC** serão da Série A (vide NBR-5647) e terão as seguintes espessuras e massa, conforme apresentado no quadro 2.

3.4) As **válvulas de bóia**, com flutuador em chapa de cobre, latão repuxado, ou poliestireno expandido – “balão inteiro”, “balão oval”, “meio-balão”, “balão chato”-, válvula de vedação e haste de metal fundido.

3.5) As válvulas globo serão de metal fundido ou forjado ou ainda de ferro fundido.

REFERÊNCIAS	JUNTAS SOLDÁVEIS			JUNTAS ROSQUEÁVEIS		
	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO (mm)	ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE(e) (mm)	PESO MÉDIO APROX. (kg/m)	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO (mm)	ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE(e) (mm)	PESO MÉDIO APROX. (kg/m)
3/8”	16	1,5	0,105	16,7	2,0	0,140
½”	20	1,5	0,133	21,2	2,5	0,220
¾”	25	1,7	0,188	26,4	2,6	0,280



1"	32	2,1	0,295	33,2	3,2	0,450
1 1/4"	40	2,4	0,430	42,2	3,6	0,650
1 1/2"	50	3,0	0,660	47,8	4,0	0,820
2"	60	3,5	0,920	59,6	4,6	1,170
2 1/2"	75	4,2	1,370	75,1	5,5	1,750
3"	85	4,7	1,760	87,9	6,2	2,300
4"	110	6,1	2,950	113,5	7,6	3,700

**Quadro 2 – Tubos de PVC soldáveis e rosqueáveis características dimensionais e de massa unitária.**

3.6) As **válvulas de retenção** serão em bronze, vedação de metal contra metal, ou PVC, tipo vertical ou horizontal.

3.7) Os **vedantes** são fitas, fibras ou pastas, destinados a garantir a estanqueidade dos circuitos hidráulicos.

#### 4) PROCEDIMENTOS

4.1) As **canalizações** serão assentes antes da execução das alvenarias de tijolos ou pedra.

4.2) As **colunas de canalização** correrão embutidas nas alvenarias, porém, de preferência, em chaminés falsas ou outros espaços para tal fim previstos, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 3 em 3 m, no mínimo, observado o disposto no item seguinte.

4.3) Nos casos em que as **canalizações** devam ser fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação – braçadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. – serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

4.4) As **derivações** correrão embutidas nas paredes ou, de preferência, em vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se a sua inclusão no concreto; quando indispensável, serão alojadas em reentrâncias (encaixes) adrede previstas na estrutura.

4.5) As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de **tubulações**, serão locadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precauções serão adotadas para que não venham a



sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. Na passagem através de elementos estruturais de reservatórios ou piscinas, serão empregadas as mediadas complementares que assegurem perfeita estanqueidade e facilidade de substituição.

4.6) As **canalizações** de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.

4.7) As **canalizações** enterradas serão devidamente protegidas contra eventual acesso de água poluída.

4.8) As **canalizações** não poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, poços de visita, caixas de inspeção ou valas.

4.9) As curvaturas dos **tubos**, quando inevitáveis, serão efetuadas sem prejuízo da sua resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência à corrosão.

4.10) Durante a construção até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das **canalizações** serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

4.11) A **instalação das bombas** obedecerá as indicações e características constantes do projeto de instalações elétricas e hidráulicas e seu equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento; chave térmicas, acessórios para comando automático de bóia etc.

4.12) A **localização das bombas** será criteriosa, escolhendo-se local acessível, seco, bem iluminado e ventilado e o mais próximo possível do suprimento de líquido e, de preferência, em nível inferior a este (sucção afogada).

4.13) Para correta **operação**, o **conjunto bomba-motor** deve estar firme sobre os alicerces, que serão solidamente construídos e perfeitamente nivelados. Esses alicerces podem ser executados em concreto, aço, ferro ou outros materiais rígidos.

4.14) Os **parafusos de fixação** serão cuidadosamente locados, devendo ser revestidos de um tubo, na ocasião da chumbação, que



permita uma folga suficiente para se obter um perfeito assentamento do conjunto.

4.15) As **canalizações das bombas obedecerão** ao prescrito para cada material e serão dotados de todos os acessórios adequados: registros, válvulas de retenção e de pé, ralos de crivo etc. Quando prevista a utilização de ferro fundido, as canalizações e acessório serão do tipo com flanges.

4.16) A ligação de duas **bombas** a uma única tubulação de recalque será efetuada de tal forma que, através de jogo de registros, uma bomba possa ser usada independentemente da outra. A linha de sucção, todavia, será absolutamente independente.

4.17) O **tubo de conexão** será tão curto e reto quanto possível e deverá estar livre de vazamentos de ar. O tubo será da mesma seção, de preferência maior, mas nunca menor que o bocal da bomba. Na hipótese de ser maior, deve-se empregar um redutor excêntrico de forma a evitar bolsas de ar na tubulação.

4.18) Havendo um desnível na **tubulação** de sucção, este deve ser contínuo e uniforme, a fim de evitar pontos altos e evitar efeitos de sifão ou bolsas de ar.

4.19) Toda **tubulação** terá seu peso suportado independentemente da bomba, ou seja, a bomba não será utilizada como elemento de segurança.

4.20) A seleção das classes dos **tubos de PVC** será procedida levando-se em conta a temperatura e a ação simultânea das solicitações, máximas, decorrentes de pressão interna, compressão diametral e flexão longitudinal, vide itens a seguir.

- Temperatura é aquela a que o tubo estará submetido por influência do líquido a ser transportado ou por influências exteriores.
- Pressão máxima interna é a pressão de serviço mais a eventual sobrepressão.
- Compressão diametral é a decorrente da ação das cargas permanentes e acidentais sobre a tubulação.



- Flexão longitudinal é a decorrente da ação de cargas permanentes e acidentais sobre a tubulação quando não houver apoio contínuo.

4.21) Será obedecida a seguinte redução na pressão máxima de serviço com relação à **temperatura**.

- Para 30°C: 0,8 de pressão de serviço a 20°C.
- Para 40°C: 0,6, idem, idem.
- Para 60°C: 0,2, idem, idem.

4.22) A relação entre a pressão que define a classe e a pressão máxima interna de serviço será, no mínimo, igual a 2.

4.23) Será levada em consideração a carga sobre a tubulação, com vistas a que não se produza o seu esmagamento.

4.24) O espaçamento máximo entre apoios, para instalações externas e não sujeitas a sobrecargas acidentais, obedecerá a seguinte tabela:

- Tubos até a ref. 1: 0,6 m.
- Tubos até a ref. 2: 1,00 m.
- Acima da ref. 3: 2,00 m.

4.25) Instalações enterradas:

- A profundidade da vala será tal que o recobrimento da tubulação resulte em um mínimo igual a 80 cm, na hipótese de assentamento sob o leito de ruas ou na travessia desses logradouros.
- A largura da vala será tão reduzida quanto possível, respeitando o limite  $D + 30$  cm, sendo D o diâmetro, em centímetro, do tubo a assentar.



- A vala será escada de forma a resultar uma seção retangular, sempre que possível e pelo menos na sua parte inferior.
- A localização da tubulação será no terço mais alto das ruas. Todavia, em ruas de grande intensidade de tráfego, a localização da tubulação será sob ambos os passeios.
- No caso em que o fundo da vala apresente solo terroso, entre esse fundo e o tubo será interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha um espessura não inferior a 10 cm.
- No caso de o fundo da vala apresentar-se em rocha ou alteração de rocha, será interposta uma camada terrosa isenta de pedras ou corpos estranhos e que tenha uma espessura não inferior a 15 cm.
- O espaço compreendido entre a base de assentamento e a cota definida pela geratriz externa superior do tubo acrescida de 30 cm será preenchido com aterro cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos e adequadamente adensado em camadas não superiores a 10 cm cada vez.
- O restante do aterro será procedido com material que apresente uma massa específica aproximadamente igual à do solo existente nas paredes da vala, utilizando-se, de preferência, o mesmo tipo de solo, desde que isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensões apreciáveis.
- Os tubos com roscas não são recomendados para trabalhar enterrados, dando-se preferência aos soldados, para bitolas até 2", e aos de ponta e bolsa, para bitolas superiores.

4.26) As canalizações domiciliares embutidas terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos.

4.27) Serão tomadas precauções para que não venham a sofrer esforços decorrentes de recalques e/ou deformações das



estruturas e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações dessas mesmas estruturas.

4.28) As canalizações não serão embutidas em elementos estruturais de concreto – sapatas, pilares, vigas etc-, podendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias (encaixes) projetadas, para essa finalidade específica, nos referidos elementos estruturais.

4.29) Conforme previsto na NBR-5680, as canalizações não atravessaram vigas ou lajes senão em passagens de maior diâmetro.

4.30) Os tubos de PVC só poderão ser curvados depois de inteiramente cheios de areia fina e seca. A maleabilidade será obtida por intermédio de calor sem chama.

4.31) Os eventuais esforços produzidos pela dilatação dos tubos serão levados em consideração, adotando-se para cálculo o coeficiente linear de dilatação de  $8 \times 10^{-5}$  m por °C e o módulo de elasticidade de 3.000MPa.

4.32) Para evitar perfuração acidental dos tubos por pregos, parafusos etc., as reentrâncias ou canaletas (encaixes) serão fechadas com ARG.A.4, cimento e areia média no traço volumétrico de 1:3. Entende-se por areia média a areia que passa na peneira de 2,4 mm e que fica retida na de 0,6 mm, com diâmetro máximo de 2,4 milímetros.

4.33) Na classe de tubos com juntas soldadas não será permitida, a qualquer título, a abertura de rosca.

4.34) A solda será executada conforme segue:

- Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão com lixa d'água até remover o brilho das superfícies;
- Limpa-se com solução própria as partes lixadas;
- Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-as rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria.



4.35) OS tubos de PVC rígido, segundo a ABNT, serão conectados por meio de luvas rosqueadas – roscas cônicas, do tipo WHITHWORTH, cone 1:16, para tubos – de PVC rígido, de ferro maleável, bronze, cobre alumínio ou outro material adequado.

4.36) A abertura de rosca será necessariamente efetuada com a utilização de ferramentas adequadas, sendo a tarraxa empregada na operação própria para esse fim, ou seja, exclusiva para tubos de PVC.

4.37) O corte dos tubos será procedido rigorosamente em esquadro, o que evitará que as roscas se desenvolvam tortas.

4.38) As roscas serão concêntricas à periferia do tubo.

4.39) O número de filetes de rosca será tal que sejam – os filetes – integralmente cobertos pela luva.

4.40) A vedação da rosca será efetuada por meio de vedantes especificados, com preferência para a fita de “Teflon”.

4.41) Para rosquear os tubos nas luvas será empregada a chave de cinta, evitando-se ao uso da chave de grifo.

4.42) Antes da montagem das juntas com anel de borracha deverá se verificar se a luva, a bolsa, os anéis de borracha e extremidade dos tubos a conectar estão bem secos e limpos, ou seja, isentos de areia, terra, lama, óleo, etc.

4.43) Montada a junta, deve-se provocar uma folga de, no mínimo, 1cm entre as extremidades, o que permitirá eventuais deformações. Essa folga será obtida imprimindo-se à extremidade livre do tubo recém-conectado, vários movimentos circulares.

4.44) Verificar, em seguida, a posição dos anéis, os quais devem localizar-se dentro das sedes existentes para abrigá-los.

4.45) Para facilitar a montagem, lubrifica-se o anel de borracha com glicerina e a ponta do tubo com produto específico para a finalidade, promovendo-se, então, o encaixe.

### **XXIII) INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS**

#### **1) PROJETOS**



1.1) As instalações sanitárias de esgotos serão executadas de acordo com o projeto aprovado, o qual, por sua vez, terá sido elaborado consoante o prescrito na NBR-8160.

1.2) Todas as alterações processadas no decorrer da obras – as quais -só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da FISCALIZAÇÃO – serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação.

1.3) Após o término da execução da instalação de água, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

## **2) CONDIÇÕES GERAIS**

2.1) Nos locais onde o sistema separador seja inexistente o efluente da fossa será lançado em um filtro anaeróbio e posteriormente conectado à rede unitária (esgotos e águas pluviais). Em caso de inexistência desta, deverá ser construído sumidouro ou valo de infiltração para disposição final.

2.2) Deverá ser instalada caixa com gradeamento entre as caixas de inspeção e gordura e a fossa para retenção de materiais sólidos.

## **3) NORMAS**

3.1) As Instalações Sanitárias de Esgotos e Águas Pluviais obedecerão às normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção ao disposto nas seguintes:

- NBR-8160 – “Instalações Prediais de Esgotos Sanitários”.
- NBR-9814 – “Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário”.
- NBR-7229 – “Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposições dos Efluentes Finais”.
- NBR-5645 – “Tubo Cerâmico para Canalização”.
- NBR-9763 – “Tubo de Concreto Simples de Seção Circular para Águas Pluviais”.



- NBR-9795 – “Tubo de Concreto Armado de Seção Circular para Águas Pluviais”.
- NBR-6582 – “Tubo Cerâmico para Canalização – Verificação da Resistência à Compressão Diametral”.
- NBR-7529 – “Tubo e Conexão Cerâmicos para Canalizações – Determinação da Absorção de Água”.
- NBR-6583 – “Tubo de Concreto Simples – Determinação da Resistência à Compressão Diametral”.
- NBR-9795 – “Tubo de Concreto Armado – Determinação da Resistência à Compressão Diametral”.
- NBR-7689 – “Tubo e Conexão Cerâmicos para Canalizações – Determinação da Perda de Massa sob Ação de Ácidos”
- NBR-6586 – “Tubo de Concreto – Determinação do Índice de Absorção de Água”.
- NBR-9796 – “Tubo de Concreto – Verificação da Permeabilidade”.
- NBR-13.969/97.

#### 4) MATERIAIS

4.1) As caixas coletoras são destinadas a receber despejos em nível inferior ao da via pública, terão as seguintes características:

- Terão fundo inclinado na direção do tubo de sucção, visando impedir a deposição de matéria sólida;
- As superfícies internas serão perfeitamente impermeabilizadas;
- A tampa será impermeável aos gases, quando a caixa coletora receber efluentes de vasos sanitários e mictórios;
- Possuir dispositivos adequados para limpeza e inspeção;
- Profundidade mínima de 90cm, a contar do nível da canalização mais baixa, quando receber efluentes de vasos sanitários; nos demais casos, a profundidade mínima será de 60cm;
- Sempre que a caixa coletora receber efluentes de vasos sanitários ou mictórios, será ventilada por um tubo ventilador primário, de diâmetro não inferior ao da tubulação de recalque; o tubo ventilador será completamente independente de qualquer outra ventilação da instalação de esgoto do prédio;



- As caixas poderão ser de concreto armado pré-moldado, concreto armado moldado “in situ”, alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e serão providas de tampas que assegurem perfeita vedação hidráulica.

4.2) As **caixas detentoras** poderão ser de concreto, alvenaria de tijolo cerâmico maciço, devendo permitir fácil inspeção e limpeza, bem com possuir tampa em ferro fundido nodular ou alumínio, facilmente removível, assegurando perfeita vedação.

4.3) As **caixas detentora de gordura** serão do tipo aprovado pela Cia. Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), do Estado do Rio de Janeiro, com as seguintes características específicas:

- Separação situada a 200mm, no mínimo, abaixo da superfície de líquido;
- Sem septo removível;
- Fecho hídrico não sifonável;
- Fechamento hermético, com tampa de ferro fundido nodular ou alumínio removível, que permita receber pavimentação igual à do piso circundante.

4.4) As **caixas de areia** de seção circular serão em concreto pré-moldado ou plástico, possuirão, no seu fundo, grade de passagem.

4.5) As **caixas de areia**, quando profundas, serão dotadas de degraus, de ferro fundido nodular, para facilitar o acesso a seu interior.

4.6) As **caixas de inspeção** serão circulares, retangulares ou quadradas, construídas em anéis de concreto armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços ou blocos de concreto, com paredes de, no mínimo, 15cm de espessura.

4.7) Para profundidade máxima de 1,00m, as **caixas de inspeção** de forma quadrada terão 0,60m de lado, no mínimo, e as de forma circular 0,60cm de diâmetro, no mínimo.

4.8) Para profundidades superiores a 1,00m, as **caixas de inspeção** de forma quadrada terão 1,10m de lado, no mínimo, e as de forma circular, 1,10m de diâmetro, no mínimo. Nesta hipótese, as caixas passarão a ser denominadas “**Poços de Visita**”, serão dotadas de



degraus de ferro fundido nodular, com espaçamento mínimo de 0,40m, para facilitar o acesso ao seu interior.

4.9) O fundo das **caixas de inspeção** deverá ser construído de modo assegurar rápido escoamento e a evitar a formação de depósitos.

4.10) O tampo das **caixas de inspeção** deverá ser de ferro fundido nodular ou alumínio facilmente removível e permitindo composição com o piso circundante.

4.11) As caixas de passagem são destinadas a receber água de lavagem de pisos e/ou efluentes de canalização secundária, poderão ser dotadas de grelhas ou tampa cega e terão as seguintes características:

- Altura mínima de 10cm;
- Quando de seção horizontal circular, terão diâmetro mínimo de 15cm e, quando poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 15cm.

4.12) As **caixas sifonadas** serão do tipo aprovado pela Cia. Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), do Estado do Rio de Janeiro, de concreto ou PVC, com bujão para limpeza e tampa de fechamento hermético, devendo satisfazer as seguintes características específicas:

- Fecho hídrico com altura mínima de 200mm;
- Quando a seção horizontal for circular, o diâmetro interno será de 30cm, no mínimo, e, quando poligonal, deverá permitir a inscrição de um círculo de 30cm de diâmetro, no mínimo.
- A tampa de ferro fundido nodular ou alumínio removível, de fechamento hermético;
- O orifício de saída com diâmetro igual ao do ramal correspondente, nunca inferior, todavia, a 75mm.

4.13) O **ralo sifonado** é uma caixa sifonada dotada de grelha.

4.14) As **fossas** destinam-se ao tratamento primário dos despejos prediais, exceto os de águas pluviais. Em sua construção será dada particular atenção ao disposto na norma NBR-7229.



4.15) As **fossa** de forma cilíndrica ou prismática retangular, serão executadas em concreto moldado “in situ”, anéis de concreto pré-moldado, alvenaria de tijolos maciços, alvenaria armada, ou ainda em fibra de vidro, de forma que atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a agressões químicas dos despejos.

4.16) O tipo e capacidade das **fossas** serão objeto de projeto específico.

4.17) As **fossas** serão localizadas e providas de dispositivos que possibilitem a remoção do lodo digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou por pressão hidrostática e para facilitar essa operação, em fossas com capacidade para atender a descarga de 6.000 l ou mais, o fundo deverá ser inclinado, na proporção de 1:3 no sentido da localização do dispositivo de limpeza.

4.18) Os **filtros anaeróbios** serão de forma cilíndrica ou prismática retangular, serão executados em concreto moldados “in situ”, anéis de concreto pré-moldado, alvenaria de tijolos maciços, alvenaria armada, ou ainda em fibra de vidro, de forma que atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a agressões químicas dos despejos.

4.19) O **filtro anaeróbio** deverá ser conjugado a fossa sendo que seu tipo e capacidade serão objeto de projeto específico.

4.20) O material filtrante do **filtro anaeróbio** deverá ter granulometria entre 4 e 7cm, adotando-se exclusivamente as brita N<sup>o</sup> 4 e N<sup>o</sup> 5.

4.21) As **caixas gradeadas** serão de forma cilíndrica ou prismática retangular, serão executados em concreto moldados “in situ”, anéis de concreto pré-moldado, alvenaria de tijolos maciços, alvenaria armada, ou ainda em fibra de vidro, de forma que atenda às condições de segurança, durabilidade, estanqueidade e de resistência a agressões químicas dos despejos, sendo dotadas de grelhas de fibra de aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro.

4.22) Os **ralos** serão constituídos de material plástico e, dividir-se-ão em dois tipos:



#### **Sifonados:**

- Para efeito desta especificação, ralo sifonado é uma caixa sifonada dotada de grelha.
- Possui fecho hídrico com altura mínima de 5 cm.
- Orifício de saída com diâmetro mínimo de 75 mm; quando adotado o sistema uno de esgotamento, será empregado, nos pisos de sanitários e de “boxes” de chuveiros, ralo sifonado com ramal de descarga reduzido para 40 mm, no mínimo.
- Quando receberem efluentes de aparelhos sanitários até os limites de 6,10 e 15 unidades de descarga, os ralos sifonados de seção horizontal circular terão diâmetro mínimo de 10, 12,5 ou 15 cm, respectivamente e, quando de seção poligonal permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 10, 12,5 ou 15 cm, respectivamente.
- Dotado de grelha ou de tampa cega, caso em que recebe a designação de caixa sifonada. Neste último caso, o fechamento será hermético.

#### **Secundários (de piso)**

- Grelha plana com área de orifício igual a pelo menos uma vez e meia a área do condutor correspondente ao ralo.
- Quando de seção horizontal circular, terão diâmetro mínimo de 10 cm e quando de seção poligonal, permitirão a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 10 cm.

4.23) As conexões para canalizações de plástico obedecerão, naquilo que lhes for aplicável, às características gerais dos tubos. Serão fabricadas pelo sistema de injeção, em se tratando de bitolas até 50 mm (2”), ou pelo de solda.

4.24) Os tubos e conexões de plástico terão as seguintes características:

- Serão de cloreto polivinila (PVC), rígido, do tipo pesado.
- Os tubos serão testados com a pressão mínima de 50 kg/cm<sup>2</sup>.



- Para instalações prediais de esgoto primário, os tubos de PVC terão as seguintes espessuras e massas, conforme o quadro 3:

DIÂMETRO (m)	TUBOS COM BOLSA E VIROLA EM UMA DAS PONTAS			TUBOS COM PONTAS LISAS		
	COMPRIMENTO (m)	ESPESSURA (mm)	MASSA UNIT. (kg)	COMPRIMENTO (m)	ESPESSURA (mm)	MASSA UNIT. (kg/m)
50	1,06	1,6	0,414	6,00	1,6	0,390
	2,06	1,6	0,804	-	-	-
	3,06	1,6	1,194	-	-	-
75	1,06	1,7	0,626	6,00	1,7	0,590
	2,06	1,7	1,216	-	-	-
	3,06	1,7	1,806	-	-	-
100	1,06	1,8	0,870	6,00	1,8	0,820
	2,06	1,8	1,690	-	-	-
	3,06	1,8	1,510	-	-	-

**Quadro 3** – Diâmetros e respectivas espessuras e massas, de tubos de esgoto primário.

- Para instalações prediais de esgoto secundários, os tubos de PVC terão as seguintes espessuras e massa, conforme o quadro 4:

REFERÊNCIA	TUBOS COM PONTA E BOLSA			TUBOS COM PONTAS LISAS		
	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (m)	ESPESSURA (mm)	DIÂMETRO (mm)	COMPRIMENTO (m)	ESPESSURA (mm)
1 ½"	40	3,00	1,2	40	6,00	1

**Quadro 4** – Diâmetros e respectivas espessuras e massas, de tubos de esgoto secundário.

## 5) PROCEDIMENTOS

5.1) As **colunas de esgoto** correrão embutidas nas alvenarias, quando não passarem por chaminés falsas ou outros espaços previstos, devendo neste caso, ser fixadas por braçadeiras, de 3 em 3 m, no mínimo, observando o disposto no item seguinte.



5.2) Nos casos em que as **canalizações** devam ser fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidade dos elementos de suporte ou de fixação – braçadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. – serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

5.3) As **derivações** que correm embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, não poderão jamais se estender embebidas no concreto da estrutura; quando indispensável, serão alojadas em reentrâncias (encaixes) previamente previstas na estrutura.

5.4) As furações, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de **tubulações**, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que ditas tubulações venham a sofrer esforços, não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações.

5.5) As **declividades** indicadas no projeto serão consideradas como mínimas devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores.

5.6) Serão observadas as seguintes declividades mínimas:

- Ramais de descarga: 2%
- Ramais de Esgoto e Subcoletores: de acordo com o quadro 5:

DIÂMETRO DO TUBO(mm)	DECLIVIDADE	
	%	mm/m
100 ou menos	2,00	20
150	1,20	12
200	0,50	7
200	0,50	5
250 ou mais	0,40	4

**Quadro 5-** Declividade de ramais de esgoto e subcoletores.

5.7) Os **coletores de esgoto** serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será determinada, pela natureza do terreno.



5.8) As cavas abertas no solo, para **assentamento das canalizações**, só poderão ser fechadas após a verificação, pela fiscalização, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividade, observando-se o disposto na NB-19/83 (NBR 8160) sobre o assunto.

5.9) Os **tubos**, de modo geral, serão **assentes** com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

5.10) As extremidades das **tubulações de esgotos** serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não sendo permitido o uso de buchas de papel ou madeira para tal fim.

5.11) Durante a execução das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos **condutores de águas pluviais**.

5.12) Serão tomadas todas as **precauções** para se evitarem **infiltrações** em paredes e tetos, bem como obstruções de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

5.13) Os **aparelhos** serão cuidadosamente montados, de forma a proporcionar perfeito funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.

5.14) Toda a **instalação** será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de inspeção e desobstrução.

5.15) As **canalizações internas** serão acessíveis por intermédio de caixas de inspeção ou peças especiais de inspeção, como tubos operculados e bujões.

5.16) Os **sifões** serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.

5.17) Os **tubos de queda** apresentarão opérculos – tubos radiais com inspeção – nos seus trechos interiores.

5.18) As tampas das **caixas de inspeção** na instalação de esgotos e das caixas de areia na instalação de águas pluviais, localizadas no



interior das edificações, receberão sobretampa de material idêntico ao das pavimentações adjacentes.

5.19) O somatório das seções dos furos das **grelhas**, seja nos ralos simples, sifonados ou de calhas de águas pluviais, será, no mínimo, igual a uma vez e meia a seção do condutor ou ramal respectivo.

5.20) **Calhas** de águas pluviais de concreto:

- Obedecerão rigorosamente aos perfis indicados nos desenhos de detalhes da estrutura, os quais já deverão levar em conta as espessuras necessárias à impermeabilização.
- A armadura das calhas de águas pluviais – quando não indicada no projeto estrutural – terá, no mínimo, um ferro de 6,35 mm, cada 10 cm, distribuído pelo perímetro de calha e longitudinalmente disposto.
- As calhas, quando não integradas na estrutura das edificações, serão dotadas de juntas de dilatação a, pelo menos, cada 10 metros.
- A dosagem do concreto, as armaduras a empregar, as juntas de dilatação e a impermeabilização serão definidas em projeto ou no Caderno de Encargos.

5.21) As calhas de águas pluviais executadas em chapas de alumínio, em funilaria, terão seção transversal definida através de cálculo específico de drenagem de águas pluviais da cobertura.

5.22) Todas as concordâncias de telhados com paredes serão guarnecidas por **rufos** de cobre ou por cordões de concreto, à guisa de pingadeira.

5.23) Nos dois casos, um dos bordos do **rufo** ficará embebido na parede, e outro recobrirá, com bastante folga, a interseção das calhas com a parede.

5.24) Na hipótese da utilização de **rufo de concreto**, este será devidamente impermeabilizado.



5.25) O **transporte dos tubos** que constituem a **canalização** será executado com cautela, evitando-se que ocorram danos a esses mesmos tubos, às conexões e aos anéis de juntas.

5.26) Para **canalizações enterradas**, os tubos permanecerão ao longo da vala o menor tempo possível, evitando-se assim, acidentes e deformações.

5.27) Os tubos serão descidos para o fundo das valas por dois homens, no mínimo, evitando-se arrasto no chão e, principalmente, choques de suas extremidades com corpos rígidos.

5.28) Os tubos serão colocados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo berço, de modo que as bolsas fiquem nos rebaixos previamente preparados, o que assegura o apoio contínuo do corpo do tubo.

5.29) A execução das **juntas elásticas** obedecerá a seguinte seqüência:

- Verificar se os anéis correspondem aos especificados pela EB-1571/85 (NBR 9051) e padronizadas pela PB-1150/85 (NBR 9063) e se estão em bom estado e limpos.
- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as faces internas das bolsas e, principalmente, o trecho de encaixe do anel.
- Verificar se o chanfro da ponta do tubo foi danificado e, caso necessário, proceder à correção com uma grossa.
- Colocar o anel dentro do seu encaixe na bolsa, evitando torções.
- Untar a face externa da ponta do tubo e a parte aparente do anel com pasta apropriada para a finalidade e recomendada pelo fabricante do tubo. Não utilizar, em hipótese alguma, graxa ou óleos minerais, evitando-se dessa forma, prejuízos para as características da borracha.
- Proceder ao encaixe da ponta do tubo na bolsa após o posicionamento correto de ambos, empurrando manualmente o tubo. Para DN maiores, admite-se utilizar uma alavanca junto à bolsa do tubo a ser encaixado, com o cuidado de



colocar-se uma tábua entre a bolsa e a alavanca, com a finalidade de evitar-se danos.

5.30) Concluída a **execução do encaixe**, procede-se ao alinhamento da tubulação. Caso necessário, poderão ser cravados piquetes ou calços laterais para assegurar dito alinhamento, especialmente em se tratando de trechos em curva.

5.31) O **nivelamento** será efetuado em consonância com o disposto na NBR-9814.

5.32) O sentido de **montagem** dos trechos será, de preferência, das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado terá, como extremidade livre, uma bolsa onde será acoplada a ponta do tubo subsequente.

5.33) Serão utilizados, exclusivamente, **conexões e TILs** de PVC rígido.

5.34) É expressamente **vedado** o **aquecimento dos tubos** com a finalidade de obter-se **curvas** e execução de bolsas ou furos.

5.35) Extremidades ou pedaços de tubos serão aproveitados mediante o uso de luvas.

5.36) Após a execução das **juntas** a canalização será envolvida conforme recomendações do autor do projeto respectivo.

5.37) As **juntas elásticas** serão mantidas visíveis, sempre que possível, para permitir a vistoria pela fiscalização.

5.38) As **conexões e os TILs** serão convenientemente envolvidos ou ancorados, conforme recomendações e indicações do projeto.

5.39) Nos casos de **declividade** acentuada – superiores a 20% -, deve-se prever ancoragem para a canalização de forma geral.

5.40) Durante o **assentamento**, serão adotadas **precauções** para evitar, tanto quanto possível, a entrada de água na vala aberta, o que eliminará os riscos de solapamento do envolvimento e, em casos extremos, recomenda-se encher a vala – zonas correspondentes aos reaterros laterais e superior – com brita de diâmetro inferior a 2 centímetros.



5.41) O **reaterro** das laterais da tubulação será executado de tal forma que atenda aos requisitos preconizados no projeto.

5.42) Será utilizado o solo especificado neste projeto, havendo particular atenção no sentido de que a **canalização** fique integralmente apoiada no fundo da vala.

5.43) Na hipótese de ter sido necessário o uso de **escoramento**, a retirada deste escoramento será efetuada progressivamente, diligenciando-se de que todos os vazios decorrentes desta operação sejam preenchidos.

5.44) O **reaterro** superior será executado com material selecionado, sem pedras ou matacões, em camadas de 0,10 a 0,15 m de espessura.

5.45) A **compactação do reaterro** superior será efetuada apenas nos trechos entre o plano vertical tangente à tubulação e o plano vertical da parede da vala. O trecho situado diretamente acima da canalização não será compactado, para evitar que ocorram deformações nos tubos.

5.46) O **reaterro superior** será lançado cuidadosamente e nunca despejado aleatoriamente, precaução que visa, ainda, proteger os tubos.

5.47) O **reaterro final** será lançado em camadas sucessivas, procedendo-se a compactação de forma a obter-se o mesmo estado do terreno existente nas laterais da vala.

5.48) A execução de obras de proteção **contra cargas móveis** fica restrita aos casos em que se faz necessária.

5.49) Os tampões **dos poços de visita e TILs**, as caixas de inspeção e demais acessórios da rede serão ancorados no sentido do peso próprio e dos esforços longitudinais e transversais, bem como respeito às vibrações a que podem ficar sujeitos, sendo que a canalização de PVC rígido e as peças de ligação devem trabalhar livres destes esforços ou deformações.

5.50) O **sistema de ventilação** da instalação de esgoto, constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação, será executado de forma a não permitir que os gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno dos prédios.



5.51) Os **tubos de queda** serão sempre ventilados na cobertura.

5.52) A ligação de um **tubo ventilador** a uma canalização horizontal, será feita acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, pelo menos, acima do nível máximo de água, no mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de ligar-se a outro tubo ventilador.

5.53) A extremidade superior dos **tubos ventiladores** individuais poderá ser ligada a um tubo ventilador primário, a uma coluna de ventilação ou a um ramal de ventilação, sempre a 15 cm, pelo menos, acima do nível da água do aparelho correspondente.

5.54) Os **tubos ventiladores** primários e as colunas de ventilação serão verticais e, sempre que for possível, instalados em único alinhamento reto; quando for impossível evitar mudanças de direção; estas serão feitas mediante curvas de ângulo central menor de 90°.

5.55) O trecho de um **tubo ventilador** primário ou coluna de ventilação, situada acima da cobertura do edifício, medirá, no mínimo, 30 cm, no caso de telhado ou simples laje de cobertura, e 2,00 m, no caso de laje utilizada para outros fins, sendo, neste último caso, devidamente protegido contra choques ou acidentes que possam danificá-lo.

5.56) A extremidade aberta de um **tubo ventilador** primário ou coluna de ventilação, situada a menos de 4,00 m de qualquer janela ou porta, deverá elevar-se, pelo menos, 1,00 m acima da respectiva verga.

5.57) Os **drenos** poderão ser constituídos por valetas, com enchimento parcial de brita, por condutos, furados ou não, ou por conjugação destes dois tipos.

5.58) O espaçamento das linhas de **dreno** será fixado de acordo com a natureza do terreno, sua declividade, profundidade admissível e quantidade de água a ser drenada.

5.59) A profundidade e o dimensionamento dos **drenos** serão fixados após determinação, através de ensaios, das características do terreno.

5.60) A **velocidade de escoamento** deverá variar entre um mínimo de 0,20 m/s e um máximo de 1,00 m/s.



5.61) **Valetas** com enchimento parcial de brita:

- Terão seção retangular, com largura mínima, na base, de 30 cm.
- A brita terá granulometria decrescente, de baixo para cima.

5.62) **Valetas** com conduto e brita:

- A largura da valeta na base , será igual ao diâmetro externo do conduto acrescido de 30 cm. Essa largura não poderá, todavia, ser inferior a 45 cm.
- Consideradas as características do terreno, a valeta terá taludes inclinados a partir do dorso do conduto.
- O diâmetro mínimo admissível para os condutos é de 40 mm e o comprimento-limite entre os poços de inspeção, será definido no projeto.
- Os condutos ficarão inteiramente envolvidos pela brita, tendo a camada inferior, ou lastro, 5 cm de espessura, e a camada superior, 10 cm, no mínimo.
- No assentamento de condutos, com junta seca, serão tomados cuidados especiais para se evitar a entrada de areia ou lodo em seu interior.

## XXIV) INSTALAÇÃO DE GÁS

### 1) PROJETOS

1.1) As **instalações de gás** serão executadas de acordo com o projeto aprovado, o qual, por sua vez, terá sido elaborado consoante o prescrito na NBR-5626.

1.2) Todas as alterações processadas no decorrer da obras – as quais só poderão ter ocorrido após consulta e aprovação da FISCALIZAÇÃO – serão objeto de registro para permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação.



1.3) Após o término da execução da instalação de gás, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o que permitirá a representação do serviço “como construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessa mesma instalação.

## 2) NORMAS

2.1) No que se refere à sua execução, a **instalação de gás** obedecerá às seguintes normas da ABNT:

- NB-891/84, “Execução de Redes Prediais de Gases Combustíveis para Uso Doméstico”.
- EB-1596/85, Rede de Distribuição de GLP.
- NB-953/85: Uso de Centrais de GLP.
- Prescrições da Associação Brasileira dos Distribuidores de Gás Liquefeito de Petróleo para o transporte e manuseio do GLP.

## 3) PROCEDIMENTOS

3.1) As **ramificações da instalação de gás** terão um afastamento mínimo de 0,20 m das canalizações de outra natureza e, no caso de superposição das tubulações, ficarão sempre acima das demais. Sua declividade será de forma a dirigir as águas de condensação para os coletores.

3.2) As **emendas** nos tubos será feitas com peças de ligação de rosca à direita por meio de flanges ou por meio de chumbo rebatido, de acordo com a natureza do material a utilizar.

3.3) A **vedação de juntas** serão obtida por um dos seguintes processos: pelo uso de rosca para gás, pelo emprego de substância apropriada para vedação entre roscas internas e externas (pasta de litargírio e glicerina, pasta de silicone, fita de teflon etc.), pelo uso de conexão com juntas de fibra adequadamente colocadas ou por outro sistema que permita vedação adequada.



3.4) Serão colocadas, onde necessário se fizer, saídas – purgadores – para o escoamento da água de condensação que possa vir a obstruir a canalização.

3.5) Todos os **aparelhos** de utilização serão ligados, por meio de conexões rígidas à instalação interna, através de um registro que permita isolar ou retirar o aparelho sem necessidade de interromper o abastecimento de gás aos demais aparelhos servidos.

3.6) As **canalizações** serão assentes antes da execução das alvenarias de tijolos ou pedra.

3.7) As **colunas de canalização** correrão embutidas nas alvenarias, porém, de preferência, em chaminés falsas ou outros espaços para tal fim previstos, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras de 3 em 3 m, no mínimo, observado o disposto no item seguinte.

3.8) Nos casos em que as **canalizações** devam ser fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação – braçadeiras, perfilados “U”, bandejas etc. – serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações.

3.9) As **derivações** correrão embutidas nas paredes ou, de preferência, em vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se a sua inclusão no concreto; quando indispensável, serão alojadas em reentrâncias (encaixes) adrede previstas na estrutura.

3.10) As furações, rasgos e aberturas, necessários em elementos da estrutura de concreto armado, para passagem de **tubulações** serão locadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precauções serão adotadas para que não venham a sofrer esforços não previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. Na passagem através de elementos estruturais de reservatórios ou piscinas, serão empregadas as mediadas complementares que assegurem perfeita estanqueidade e facilidade de substituição.

3.11) As **canalizações** de distribuição de gás nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento.



3.12) As **canalizações** enterradas serão devidamente protegidas contra eventual acesso de água poluída.

3.13) As **canalizações** não poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, poços de visita, caixas de inspeção ou valas.

3.14) As curvaturas dos **tubos**, quando inevitáveis, serão efetuadas sem prejuízo da sua resistência à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência à corrosão.

3.15) Durante a construção até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das **canalizações** serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel.

3.16) As ramificações da instalação serão, antes do fechamento dos rasgos e vazios das alvenarias, cuidadosamente testadas no sentido de comprovar-se sua perfeita estanqueidade, sendo para tal fim submetidas a uma prova de ar comprimido, com pressão superior a um metro de coluna d'água. Não é permitido o processo de escapamentos por meio de chama ou pressão d'água na tubulação.

3.17) De modo geral, toda tubulação de gás será convenientemente verificada pela fiscalização quanto às perfeitas condições técnicas de execução, funcionamento e segurança.

3.18) Somente poderão ser instalados dentro de recintos fechados – cozinhas, sanitários etc. – cilindros com capacidade de até 13 kg.

3.19) Cilindros com capacidade superior ficarão na parte externa da edificação ou em local em contato direto com o exterior, de fácil acesso e abertura mínima de 0,50 x 0,12 m, permanentemente aberta – ou com tela – para a saída de gases de escapamento.

3.20) A base dos cilindros ficará no nível do terreno adjacente ou em nível mais alto e, no mínimo, a 1,20 m de qualquer instalação ou equipamento, abaixo desta mesma base, que tenha capacidade para armazenar o gás que escapar, tais como: fossas, caixas de inspeção, caixas de gordura, ralos etc. Como o GLP é mais denso



que o ar, os gases de escapamento procuram os pontos mais baixos, formando um câmara, com perigo de explosão.

3.21) Os cilindros serão instalados, no mínimo, a 1,50 m de tomadas, interruptores, chaves elétricas ou qualquer aparelho capaz de provocar centelha ou chama.

3.22) Os locais de instalação externa dos cilindros serão de material não combustível, afastados no mínimo de 1,00 m de portas, janelas ou outras aberturas da edificação.

3.23) Os cilindros de mais de 13 kg, instalados externamente, disporão de registro individual e de registro para o conjunto, de modo a permitir o fechamento de cada unidade ou de todo o conjunto no caso de manutenção ou substituição.

3.24) Todos os aparelhos que utilizem o GLP terão chaminés, dispensando-se dessa exigência, unicamente, os fogões e aquecedores domésticos, de consumo de até 6 Kg/hora, instalados em ambientes bem ventilados.

3.25) Na vedação de juntas de canalizações não será permitido o uso de zarcão com estopa, devendo-se empregar, para esta finalidade, uma pasta especial a base de glicerina e litargírio.

3.26) Depois de ligado todo, procede-se à verificação de vazamento, o que poderá ser notado pelo chiado de escapamento de gás, pelo cheiro característico e pelo teste da espuma de sabão.

3.27) O incêndio em GLP está incluído na “classe B” e, para combatê-lo, será empregado extintor de pó químico, preferencialmente o chamado tipo de pressão injetável.

## **XXV) INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO**

### **1) PROJETOS**

1.1) O projeto deverá ser submetido ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para aprovação formal;

1.2) As instalações serão executadas de acordo com o projeto aprovado, o qual, por sua vez, terá sido elaborado consoante o prescrito nas normas e notas técnicas pertinentes;



- 1.3) A edificação deverá ser classificada para a determinação das medidas de segurança contra incêndio e pânico, atendendo as exigências normativas quanto aos dispositivos fixos e móveis a serem adotados no projeto.
- 1.4) O projeto de instalações de combate a incêndio deverá conter a localização dos dispositivos móveis de combate a incêndio, placas de sinalização, alarme e detecção, iluminação de emergência, entre outros.

## **2) INSTALAÇÕES FIXAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

- 2.1) Caso sejam previstos em projeto, os sistemas de chuveiros automáticos (sprinklers) serão compostos por rede de tubos, conexões e acessórios, desde uma fonte de abastecimento de água até os chuveiros distribuídos pelas áreas a serem protegidas, de forma a permitir a aplicação automática da água sobre materiais em chamas, quando a temperatura no chuveiro atingir um valor pré-fixado;
- 2.2) Deverão ser observadas as prescrições contidas na norma ABNT NBR 10897, para fixar as condições do dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio e as características dos componentes do sistema a serem instalados;

## **3) INSTALAÇÃO PREVENTIVA MÓVEL POR EXTINTORES PORTÁTEIS**

- 3.1) A especificação e o cálculo do número de extintores serão efetuados considerando-se as orientações contidas na norma ABNT NBR 12693 e demais normas vigentes;
- 3.2) Cada pavimento deverá ser analisado sob os aspectos de segurança contra incêndio e protegido por um sistema de extintores portáteis ou sobre rodas, distribuídos de acordo com o critério do risco de incêndio, independentemente da canalização preventiva e levando em conta a dimensão da área a proteger.
- 3.3) O Projeto de rede preventiva móvel deverá apresentar:



- Indicação nos desenhos das cotas das paredes, bem como o nome, área, layout e tipo de ocupação de todos os ambientes, assim como a área total do pavimento;
- Posicionamento dos extintores de modo a atender as exigências para a classificação de risco de cada pavimento;
- Detalhamentos de fixação dos extintores na parede, bem como a sinalização necessária conforme ABNT NBR 12693 e COSCIP.
- Deverão ser utilizados extintores portáteis, tipos água pressurizada, pó químico seco e gás carbônico, de acordo com a categoria do incêndio, conforme as necessidades do projeto.

#### **4) SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**

- 4.1) Deverão ser adotados sistemas de detecção e alarme de incêndio que possuem três elementos básicos dentro do conceito operacional do sistema, basicamente descritos da seguinte forma: detecção, processamento e aviso.
- 4.2) O princípio de incêndio é detectado/percebido pelos dispositivos de detecção, que emitem sinal correspondente para o equipamento de controle e indicação (Central de Incêndio). O sistema também contará com dispositivos de acionamento manual (botões), repetidoras de sinal e alarmes.
- 4.3) Os sensores e dispositivos de acionamento, em geral, comunicam-se apenas com centrais de incêndio de mesmo fabricante, ou seja, um equipamento endereçável do fabricante "A" só pode ser ligado à central endereçável do fabricante "A" e assim por diante.
- 4.4) O projeto de detecção e alarme contra incêndio deverá ser elaborado conforme os requisitos das normas ABNT NBR ISO 7240, ABNT NBR 10898, ABNT NBR 13434 e ABNT NBR 17240.

#### **5) DETECTORES**



- 5.1) Os detectores deverão ser do tipo fumaça e de temperatura (termo velocimétricos), posicionados em pontos estratégicos e fixos.

## **6) ACIONADORES MANUAIS**

- 6.1) Deverão ser utilizados dispositivos para iniciar o alarme de forma manual, instalados em locais de trânsito de pessoas (halls, corredores, junto às saídas de ambientes, circulações em geral), de forma a facilitar a sua localização e o seu acionamento. Os acionadores manuais devem conter instruções de operação impressas em português no próprio corpo, de forma clara e em lugar facilmente visível. Devem conter dispositivo que dificulte o acionamento acidental, porém facilmente destrutível no caso de operação intencional.

## **7) CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL E REPETIDORES**

- 7.1) O sistema de cada área a ser protegida deverá ser automaticamente controlado a partir de uma central inteligente.
- 7.2) A central deverá ter um painel de detecção de incêndio endereçável, que reconheça no circuito os dispositivos endereçáveis e indicação das zonas.
- 7.3) A central deverá ser compatível com o número e tipo de dispositivos previstos no projeto para o funcionamento do sistema de proteção contra incêndio. A partir da central deve ser possível supervisionar e alimentar os detectores de incêndio, ativar avisadores e indicadores audiovisuais de incêndio e comandar os equipamentos auxiliares para o combate a incêndio e segurança.
- 7.4) A central deve dispor de dispositivos de teste da própria central, das sirenes, das baterias e das botoeiras. Deverá informar, através de LEDs, a falta de energia elétrica, estado da bateria (em carga, descarregada, etc.) e quando estiver funcionando com energia da bateria. Para auxiliar o processo de instalação e manutenção, a central deverá sinalizar com luz a interligação de fios de dispositivos com polaridade errada.



## **8) ALARME**

- 8.1) O sistema de alarme audiovisual deverá ser composto por indicadores/avisadores sonoros e visuais, a serem instalados nos locais de trânsito de pessoas, corredores, saídas de emergência, entre outros, conforme consta do projeto. Deverão atender as características e as recomendações constantes em normas técnicas vigentes.
- 8.2) Os avisadores deverão ser supervisionados pela central e deverão ser instalados a uma altura entre 2,20 m a 3,50 m, de forma embutida ou sobreposta, preferencialmente na parede.

## **9) SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**

- 9.1) O projeto da Contratada deverá prever as sinalizações de saídas de emergência, além de sistema de iluminação de emergência e sinalização de segurança contra Incêndio e Pânico, contemplando todas as rotas de fuga e saídas de emergência, com atenção especial aos vestiários, refeitório, auditório, almoxarifado, arquivo e biblioteca.
- 9.2) Não poderá haver nas rotas de fuga nenhum obstáculo que interfira na evacuação das pessoas, tais como: extintores portáteis, vasos com plantas, móveis, bancadas e utensílios de escritório.
- 9.3) A sinalização de segurança contra incêndio e pânico faz uso de símbolos, mensagens e cores, distribuídos no interior das edificações, de forma a assinalar as mudanças de direção, saídas, escadas, rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio, entre outros, atendendo as exigências da norma ABNT NBR 13434 e das normalizações técnicas do Corpo de Bombeiros.
- 9.4) A sinalização de segurança compreenderá a sinalização básica (de proibição, de alerta, de equipamentos de combate e alarme, de orientação e salvamento) e a sinalização complementar.
- 9.5) Deverão constar nos projetos luzes de emergência, no intuito de clarear rotas de fuga, corredores, escadas, acessos, áreas técnicas de controle e restabelecimento de serviços essenciais para a edificação, entre outros, seguindo as



orientações da norma ABNT NBR 10898 e demais normas vigentes, não excluindo os portadores de deficiência.

## XXVI) PINTURA

### 2) NORMAS

1.1) Haverá particular atenção para o disposto nas seguintes normas da ABNT:

- CB-124/84 – Tintas e Vernizes.
- EB-95/56 – Esmalte à Base de Resina Sintética para Exterior.
- NBR-10998– Tinta de Acabamento Acrílica à Base de Solvente Orgânico.
- MB-229/56 – Ensaio de Esmalte à Base de Resina Sintética para Exterior.
- NBR-5839– Coleta de Amostras de Tintas e Vernizes.
- NBR-5840– Exame Prévio e Preparação para Ensaio de Amostras de Tintas e Vernizes.

### 3) MATERIAIS

2.1) Tintas e vernizes a óleo são aqueles que secam por oxidação e em que o veículo permanente é constituído exclusivamente por produtos à base de óleo.

2.2) Os componentes fundamentais são o veículo permanente: óleo de linhaça cru para interiores, e cozido, para exteriores; veículo volátil: aguarrás (essência de terebentina) atuando como solvente, associada a um secante, tais como sais de chumbo, de magnésio ou de cobalto; e pigmentos e cargas, no caso de tintas.



2.3) Lacas são tinta e vernizes que secam por evaporação e são constituídos por solução de nitrocelulose, à qual, geralmente, são incorporadas outras substâncias como plastificantes (ftalatos de butila, octila ou isoctila), resinas e pigmentos, no caso de tintas, produtos que lhe conferem propriedades especiais.

2.4) Esmalte tipo “Duco” é laca em que o veículo permanente é constituído, exclusivamente, por resina de nitrocelulose impregnada de um pigmento.

2.5) O esmalte sintético é a laca em que o veículo permanente é constituído por resina de nitrocelulose associada com resina sintética; por exemplo, resina alquídica ou maléica, com impregnação de um pigmento.

2.6) Tintas e vernizes alquídicos são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resinas artificiais em cuja composição se encontram, isolados ou associados a outros elementos, o anidrido ftálico (derivado do ácido ftálico) e a glicerina.

2.7) Tintas e vernizes acrílicos são aqueles em que o veículo permanente é constituído por resina em cuja composição se encontram polímeros ou copolímeros do ácido acrílico e do ácido metacrílico, bem como ésteres desses ácidos.

2.8) Tintas e vernizes PVA são aquelas em que o veículo permanente é constituído por resina de acetato de polivinila obtido pela ação do acetileno e do ácido acético em presença de catalizadores.

2.9) As emulsões copolímeras de PVA são aquelas em que os plastificantes estão quimicamente ligados ao PVA e, por conseguinte, absolutamente fixados.

2.10) A taxa de plastificação é a percentagem do plastificante em relação à massa de resina seca. Para tintas de uso em superfícies exteriores a taxa de plastificação deve situar-se entre 6% e 12%. Para tintas de uso em superfícies interiores a taxa de plastificação deve situar-se entre 12% e 25%.



2.11) A relação entre elementos de cobertura (P) e ligante (L) deverá situar-se entre 1,0 e 2,5 para tintas para exterior e 3,0 e 4,5 para tintas para interior.

### 3) PROCEDIMENTOS

3.1) As **superfícies** a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidas de qualquer defeito de revestimento, sendo emassadas e pintadas com quantas demãos forem necessárias.

3.2) Antes da execução de qualquer pintura será submetida à **aprovação** da Fiscalização uma **amostra** com dimensões mínimas de 50x100cm, sob iluminação semelhante e em superfície idêntica a do local a que se destina.

3.3) Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, **tintas já preparadas em fábrica**, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

3.4) A **indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura** e respectivas cores será, oportunamente, confirmada em desenhos ou definida diretamente pela fiscalização.

3.5) Os **tipos de pintura** a empregar serão especificados para cada caso particular.

3.6) Os **substratos** estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos na pintura em decorrência de deficiências da superfície.

3.7) Será **evitada a aplicação prematura de tinta em substratos** com cura insuficiente, pois a umidade e a alcalinidade elevadas acarretam danos a pintura.

3.8) Em superfícies muito porosas, é indispensável a aplicação de **tinta de fundo** para homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionadas em água, podem ser utilizadas com tinta de fundo quando diluídas.

3.9) As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências, e materiais soltos. Os **substratos contaminados** serão limpos do seguinte modo:



- A remoção de sujeira pode ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem como com a seguinte solução: 80 g de fosfato trissódico, 30 g de detergente, ¼ de galão de hipoclorito de sódio (conhecido usualmente como “Cândida” ou “água de lavadeira”) e água até completar um galão; a seguir, enxaguar com bastante água. Deve-se evitar molhar em excesso o substrato.
- A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, solventes adequados, por exemplo, à base de hidrocarbonetos (“Varsol” ou qualquer outro removedor).
- A remoção de material eflorescente será efetuada por meio de escovação, da superfície seca, com escova de cerdas macias.
- A remoção de algas, fungos e bolor será efetuada por meio de escovação, com escova de fios duros, e lavagem com a solução referida acima. A seguir enxaguar com água em abundância.

3.10) A tinta aplicada em **ambientes externos** deve possuir boa resistência à radiação solar incidente.

3.11) A tinta aplicada em **ambientes de elevada umidade** não deve permitir ou favorecer a formação de bolor e algas.

3.12) A tinta aplicada em **substrato muito úmido**, sem condições de secagem, deve formar uma película porosa e resistente à alcalinidade.

3.13) Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com **temperatura** variando entre 10°C e 35°C.

3.14) Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da **ocorrência de chuvas**, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar.

3.15) Pinturas, em ambientes internos, devem ser realizadas em condições climáticas que permitam **manter abertas as portas e janelas**.



3.16) A **tinta aplicada** será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película, de cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas.

3.17) A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos.

3.18) Cada **demão de tinta** só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa.

3.19) Serão adotadas **precauções** especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas a pinturas (tijolos aparentes, mármore, vidros, ferragens de esquadrias etc.), convido prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas (vidros em relevo etc.).

3.20) A fim de **proteger as superfícies** acima referidas serão tomadas precauções especiais, tais sejam:

- Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita crepe, pano etc.
- Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou de fibra de madeira comprimida etc.
- Encerramento provisório para proteção de superfícies destinadas a encerramento ulterior e definitivo.
- Pintura com preservador plástico que acarrete a formação de película para posterior remoção.

3.21) Os **salpicos** que não puderem ser evitados serão **removidos** enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que necessário.

3.22) Os “Esquemas de Pintura”, das estruturas, esquadrias e demais **peças metálicas**, dependem da agressividade do meio em que se situa a obra e do período em que se deseja renovar a pintura de acabamento.



3.23) As **peças em ferro** serão lixadas, desengorduradas e receberão pintura anti-corrosiva.

3.24) Todas as grades, gradis, esquadrias de ferro receberão pintura em **esmalte sintético** com acabamento acetinado.

3.25) Os **perfis e as chapas** empregados na confecção dos perfilados serão submetidos a tratamento preliminar antioxidante.

3.26) As **esquadrias de madeira** deverão ser trabalhadas de acordo com a seguinte seqüência:

- A madeira deverá ser lixada, com posterior limpeza.
- Aplicação de verniz imunizante e impermeabilizante incolor.
- Aplicação de duas demãos de massa corrida a óleo.
- Novo lixamento, e uma demão de fundo sintético nivelador.
- Aplicação de duas demãos de acabamento em esmalte sintético alto brilho ou acetinado, conforme especificação de projeto ou determinação da fiscalização.

3.27) **Roda-meios e roda-carteiras, se houverem**, serão pintados com tinta esmalte sintético com acabamento acetinado.

3.28) O madeiramento da cobertura de telhado receberá pintura imunizante fungicida a base de óleo de creosoto, em duas demãos.

3.29) As **superfícies de concreto aparente** (cobogós), se houverem, receberão envernizamento com verniz acrílico incolor em três demãos.

3.30) **Caiação** com utilização do produto de fábrica:

- O preparo da superfície a receber caiação consistirá, apenas, no lixamento leve – para a remoção de grãos de areia soltos – e posterior espanamento.



- A primeira demão – “primer” – será bastante fluida e consistirá na diluição de 1 kg do produto referido em três litros de água. À mistura será adicionado o aditivo-fixador na quantidade de 30 ml.
- A demão “primer” será aplicada, com broxa, no sentido horizontal.
- Seca a primeira demão, procede-se a aplicação da segunda, agora no sentido vertical.
- No preparo da segunda demão será diluído 1 kg do produto em 1,5 litro de água. À mistura será adicionado o aditivo-fixador na quantidade de 30ml.
- Caso o recobrimento não tenha sido satisfatório – a critério da fiscalização –, será aplicada uma terceira demão, após seca a segunda, agora no sentido horizontal.
- O preparo da terceira demão será idêntico ao da segunda.

**3.31) Caiação** com preparo do produto na obra:

- O preparo da superfície será idêntico ao supracitado.
- Admite-se o emprego de produto fabricado pela Globo S.A. Tintas e Revestimentos, sob a marca “Glocal”, associado ao aditivo fixador, do mesmo fabricante, de nome “Globo-Fix”.
- Na impossibilidade, usa-se pasta de cal extinta, para preparação do leite de cal, passando-a através de uma peneira – malha de 1 mm – para evitar-se granulações na caiação.
- A cor será obtida com o emprego de pigmento mineral em pó, do tipo usado para argamassa.
- A primeira demão – “primer” - será bastante fluida, para garantir boa aderência, e constituída de 1 kg de cal em pasta diluído em 10 litros de água, com a adição de



pigmento, se for o caso, na proporção necessária para obter-se a cor desejada.

- O aditivo-fixador será adicionado na proporção de 100ml. Na impossibilidade, adiciona-se um litro de solução saturada de alumen-sulfato duplo de potássio e alumínio.
- A solução de alumen será constituída por um litro de água quente e 50 g de alumen.
- A demão de primer será aplicada, com broxa, no sentido horizontal.
- Seca a primeira demão, aplicam-se as demãos de acabamento, no mínimo duas, constituídas de 2 kg de cal em pasta diluídos em dez litros de água, com adição de pigmento, se for o caso, na proporção necessária para obter-se a cor desejada.
- A segunda demão será aplicada no sentido vertical e a terceira no sentido horizontal.

## XXVII) LIMPEZA

1) Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer aos seguintes requisitos:

- a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
- b) Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc, serão limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.
- c) A lavagens de mármore será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticos.
- d) Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies dos azulejos e outros materiais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA  
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ  
CARLOS SOARES**

e) Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias.

f) Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

**OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.**