



1 ARRANJO GERAL
1:150

SIMBOLOGIA

 REFAZIMENTO DA ESCADA DA SERVIDÃO, EM CONCRETO ARMADO.

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
- 3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA, (CONFORME O PMRR-2007), PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTES PROJETO;
- 4 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
- 5 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 NBR:6122:1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 NBR:6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:5629:2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
 NBR:7681:1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
 NBR:12655:2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PETRÓPOLIS

Departamento de Obras Públicas

TÍTULO PROJETO PARA REFAZIMENTO DE ESCADA EM SERVIDÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO ABAIXO		PROJETO DESENHO ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES	
LOCAL RUA MANOEL PIMENTEL,100 – QUISSAMÃ, PETRÓPOLIS – RJ		ESCALA INDICADA	PRANCHA 01/02
AUTOR DO PROJETO SECRETARIA DE OBRAS – PMP		DATA DEZEMBRO/2023	
CARIMBO DO AUTOR DO PROJETO		CARIMBO DO AUTOR DO PROJETO	

VISTOS E CARIMBOS:

ESPECIFICAÇÃO DA PRANCHA
ARRANJO GERAL