

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Secretaria de Administração e de Recursos Humanos.
DELCA
Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos.
Comissão Permanente de Licitações – CPL

CARTA-CONVITE Nº 32/2022:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, BEM COMO REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO FREI ANTÔNIO MOSER PARA SUA NOVA LOCALIZAÇÃO, SITUADA À RUA TERESA, Nº 1.515 – ALTO DA SERRA – PETRÓPOLIS RJ, como está especificado no Anexo I ao Edital.

PERGUNTA FORMULADA POR UMA EMPRESA LICITANTE:

Gostaríamos de ter esclarecido as dúvidas abaixo com relação ao Termo de Referência disponibilizado:

1º) Nas especificações item 1 informa "Instalação pontos de rede UTP CAT 6e."

Solicito esclarecer se será CAT 5e ou CAT 6

2º) No item 3.4 informa que cada ponto de lógica compreende: "Cabo UTP categoria 6 Furukawa, etc..."

Solicito esclarecer qual linha de cabos UTP CAT 6 da Furukawa terá que ser fornecido se Sohoplus CAT 6 ou se Gigalan CAT 6 e também se os conectores e Patch Cord's seguirão a linha a ser fornecida.

Solicito também esclarecer se haverá a conexão no lado do ponto em conector RJ 45 fêmea CAT 6 e deste em Patch Cord até o equipamento do cliente ou o cabo será conectado diretamente a conector RJ 45 macho no ponto e este cabo ligado ao equipamento do cliente

3º) No item 3 "Prestação de Serviços e fornecimento de materiais"

Não há menção a fornecimento de relatório de certificação da rede, esta certificação será exigida ou não?

Não há menção a ligação de cabos de fibra óptica de rede interna da PMP, isto não está previsto mesmo?

4º) No item 3.3 "A empresa deverá realizar a transferência dos equipamentos localizados na Avenida Barão do Rio Branco, 2438 para o endereço constante no objeto deste edital. No anexo I contém esta listagem de materiais."

Solicito informar qual será a janela de tempo previsto entre a retirada dos equipamentos e montagem no novo endereço. Lembrando que haverá paralização total dos equipamentos.

5º) No Anexo I

Na listagem de equipamentos a serem retirados informa:

1 Patch panel 48 portas 45



1 Patch Panel 48 portas para telefonia 3; Patch Panel 24 portas para telefonia 2
Como se tratam de 475 pontos de rede lógica serão necessárias 475 portas de conexão que caso seja em patch panel de 48 portas totalizarão 10 patch panel's e caso seja em patch panel's de 24 portas totalizarão 20 patch panel's, logo na listagem do Anexo I a quantidade a ser retirada é menor do que a quantidade necessária, essa diferença será por conta do vencedor?

RESPOSTAS ELABORADAS PELA GERENTE DE APLICATIVOS E INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO DETEC:

- 1 - Será CAT 6
- 2 - Com relação ao fornecimento dos cabos enfatizamos que devem ser CAT 6 não entrando no mérito do tipo a ser fornecido. Os conectores e patch cords seguirão a linha a ser fornecida. No lado do ponto a caixa terá conexão fêmea e então patch cord até o equipamento do cliente.
- 3 - Não será exigida a certificação da rede. O processo de ligação de fibra óptica está sendo feito separadamente.
- 4 - A janela será combinada com a empresa vencedora mais próximo a mudança das atividades do Centro administrativo.
- 5 - A rede já possui patch panel para os pontos existentes no prédio antigo que tem quantitativo parecido com o prédio novo, não havendo necessidade de mais patch panel.

ATENCIOSAMENTE,


EDIMILSON DIAMANTINO RODRIGUES
CHEFE DA DILIC
MATR.: 14.480-1