



SIMBOLOGIA

- FLUXO DE ÁGUA PLUVIAL AO LONGO DO TALUDE
- SUAVIZAÇÃO DE TALUDE + REVESTIMENTO COM GRAMA
- DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (DAD) (EXTENSÃO)
- CAIXA COLETOIRA PRISMÁTICA QUADRADA (CP) 1,0m x 1,0m x 1,0m
- CANALETA MEIA CANA D=300mm (CMC) (EXTENSÃO)
- CORTINA ANCORADA (CA) (EXTENSÃO)
- MURO EM GABIÃO

- NOTAS GERAIS**
- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 - 2 - O MÉTODO EXECUTIVO DEVERÁ SER ADEQUADO ÀS CONDICIONANTES GEOMÉTRICAS, GEOMORFOLÓGICAS E GEOLÓGICAS LOCAIS, VISANDO A SEGURANÇA DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA;
 - 3 - FORAM CONTEMPLADAS NESTE PROJETO SOMENTE AS INTERVENÇÕES PARA ESTABILIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA ÁREA ABRANGENTE AFETADA DIRETAMENTE POR MOVIMENTOS DE MASSA, (CONFORME O PMRR-2007), PORTANTO SITUAÇÕES DE RISCO LOCALIZADAS NÃO FIZERAM PARTE DO ESCOPO DESTA OBRA;
 - 4 - A LOCAÇÃO DA OBRA DEVERÁ SER ACOMPANHADA PELA FISCALIZAÇÃO;
 - 5 - A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÁ ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS (ABNT) PERTINENTES:
 NBR:6122:1980 - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
 NBR:6118:2007 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:14931:2004 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO
 NBR:5629:2006 - EXECUÇÃO DE TIRANTES ANCORADOS NO TERRENO
 NBR:7681:1983 - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO
 NBR:12655:2006 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO


PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
 Secretaria de Obras
 Departamento de Obras Públicas

TÍTULO PROJETO BÁSICO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E SISTEMA DE DRENAGEM		PROJETO DESENHO TOPOGRAFIA	
LOCAL RUA ROMEU SUTTER, ALTO DA SERRA, PETRÓPOLIS, RJ	ESCALA INDICADA	PRANCHA DATA 01/03 OUTUBRO/2023	
AUTOR DO PROJETO SECRETARIA DE OBRAS - PMP		CARIMBO DO AUTOR DO PROJETO	

VISTOS E CARIMBOS:

ESPECIFICAÇÃO DA PRANCHA
ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES

1 ARRANJO GERAL DE INTERVENÇÕES
ESCALA 1/100