


Trecho	Config.	Comprim.	Larg.	Serviços a executar	Quantitativo	Unidade
Inicial (Paralelo ao rio)	Trecho reconstruir			Demolir trecho (Existente)	27,85	m <sup>2</sup>
				Reconstruir trecho em concreto armado	27,85	m <sup>2</sup>
				Instalação de guarda corpo com pilaretes de concreto	18,72	m
Inicial	Escadaria	97,00	1,50	Construção de canalheta lateral	97,00	m
				Instalação de piso cimentado sob piso existente	145,50	m <sup>2</sup>
				Instalação de guarda corpo tubular de aço galvanizado	97,00	m
A	Escadaria	10,40	1,50	Construção de canalheta lateral	10,40	m
				Construção de escadaria	10,40	m
				Demolição piso existente danificado	15,60	m <sup>2</sup>
				Instalação de guarda corpo tubular de aço galvanizado	10,40	m
B	Plano	9,70	1,50	Construção de canalheta lateral	9,70	m
				Instalação de guarda corpo tubular de aço galvanizado	9,70	m
C	Rampa	19,00	1,50	Construção de rampa	19,00	m

RESUMO	Quantitativo	Unidade
Construção de canalheta lateral	117,10	m
Instalação de piso cimentado sob piso existente	145,50	m <sup>2</sup>
Instalação de guarda corpo tubular de aço galvanizado	117,10	m
Construção de escadaria	10,40	m
Construção de servidão plana	28,70	m



24 de jun. de 2025 14:57  
 22°32'2,691"S 43°12'7,237"  
 195 Rua General Rondon  
 Quitandinha

OBS: MEDIDAS EXPRESSAS EM METROS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS**  
 Secretaria de Obras  
 Dep. de Projetos, Convênios e PPP

AUTOR DO PROJETO DE ARQUITETURA

---

AUTOR DO DESENHO

DESENHO  
 SEÇÕES, DETALHES PLANTA BAIXA MURO

PRANCHA

01/02

TÍTULO

ANTEPROJETO DE CONT. EM MURO MISTO DE CONCRETO CICLÓPICO E GABIÃO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL.

LOCAL

SERVIDÃO N° 197 DA RUA GAL. RONDON QUITANDINHA - PETRÓPOLIS - RJ

ESCALA  
Indicadas

DATA  
JULHO/2025